VZOROVÉ DETAILY 1:50

SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ



SKLADBA DLAŽBY VJEZDU S PRUHEM ZELENĚ



SKLADBA DLAŽBY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



SKLADBA DLAŽBY V MÍSTĚ CHODNÍKOVÉHO PŘEJEZDU DO OBYTNÉ ZÓNY



SKLADBA A TYP DLAŽBY

CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, BARVA PŘÍRODNÍ
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm, BARVA PŘÍRODNÍ
VAROVNÝ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm NEBO 80mm, BARVA ČERVENÁ
SIGNÁLNÍ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ

Pozn.: Úprava v místech pro přecházení je navržena a bude provedena v souladu s vyhl. vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V místech pro přecházení pro chodce bude obruba snížena na +2cm, u vjezdů na +4cm až +5cm. Navržená místa pro přecházení musí být opatřena varovnými pásy šířky 400mm a signálními pásy šířky 800mm ukončenými 30 – 50cm před varovným pásem z tzv. slepecké dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí.

Od vyhrazených parkovacích stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100–250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující pádorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB
Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PŘEVÁŽIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bobková	AutoCAD	Ing. Škubalová	
		Ž. Zezulová			
KRAJ: PLZEŇSKÝ		KAT.ÚZEMÍ ZRUČ. SENEC U PLZNĚ			FORMÁT
OBJEDNATEL: OBEC ZRUČ – SENEC					DATUM 1. 2020
AKCE: II/231 Zruč - Senec - průtah - Plzeňská ulice					ČÍSL. PDPS
					ČÍS. ZAKÁZKY 1542
					MĚŘÍTKO 1:50
SO 104 Chodníky a ostatní plochy					
OBSAH: VZOROVÉ DETAILY					ČÍS. VÝKRESU 5 / ČÍS. KOPIE