



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
úsek ul. Lesní - ul. Sportovní  
1:50/20



TECHNOLOGIE OPRAVY VOZOVKY:	
OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11S PMB 45/80-60	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBITKOVÉHO ASFALTU 0,3kg/m2	
LOŽNÍ VRSTVA ACO 16S PMB 25/55-60	TL. 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ	ČSN 736129
ZBITKOVÉHO ASFALTU 0,40kg/m2	
FRÉZOVÁNÍ STÁLALICÍCH ASF. VRSTEV V PRŮM. TL. 100mm	
TL. CELKEM	TL. 100mm



**PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB**

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ

tel. 377 440 345

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	SCHVÁLIL	Projektant kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345	
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	J. Zezulová	Ing. Škubalová		
KRAJ	Plzeňský	KAT.ÚZEMÍ: Zruč, Senec u Plzně			
INVESTOR	SO5 PK				
AKCE	II/231 Zruč - Senec - průtah Plzeňská ulice				
AKCE	SO 103				
OBSAH	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ úsek ul. Lesní - ul. Sportovní			ČÍS. VÝKRESU 4a	ČÍS. KOPIE