



VZOROVÉ DETAILS 1:50


SKLADBA DLAŽBY MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ



SKLADBA DLAŽBY VJEZDU



SKLADBA DLAŽBY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY



SKLADBA A TYP DLAŽBY

CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60mm, BARVA PŘÍRODNÍ
CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD – ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80mm, BARVA PŘÍRODNÍ
VAROVNÝ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm NEBO 80mm, BARVA ČERVENÁ
SIGNÁLNÍ PÁS – ZÁMKOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ TL. 60mm, BARVA ČERVENÁ

Pozn.: Úprava v místech pro přecházení je navržena a bude provedena v souladu s vyhl. vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V místech pro přecházení pro chodce bude obruba snížena na +2cm, u vjezdů na +4cm až +5cm. Navržené místa pro přecházení musí být opatřena varovnými pásy šířky 400mm a signálními pásy šířky 800mm ukončenými 30 – 50cm před varovným psem z tzv. slepecké dlažby při dodržení barevného kontrastu vůči okolí.

Od vyhrazených parkovacích stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.

Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1100mm pevnou ochranu (týč zábrodí, horní díl oplocení) a ve výši 100–250mm zarůstku pro slepeckou hůl (spodní týč zábrodí, podstavec), sledující půdorysný průběh překážky, popřípadě lze odsunout zarůstku za obrys překážky nejvýše o 200mm.

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projektční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

VED. PROJEKTANT ZODP. PROJEKTANT				VYPRACOVAL	KRESLIL	SEKVALIL	Projektční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345		
Ing. Škubalová		Ing. Škubalová		Ing. Bobková	AutoCAD	Ing. Škubalová			
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	KAT. ÚZEMÍ: ZRUČ, SENEC U PLZNE					FORMÁT		
OBJEDNATEL:	OBEC ZRUČ – SENEC							DATUM	4./2020
AKCE	II/231 Zruč – Senec - průtah - Plzeňská ulice							ÚČEL	PDPS
								ČÍS. ZAKÁZKY	1210
								MĚŘITKO	1:50
OBJEKT: SO 103								ČÍS. VÝKRESU	ČÍS. KOPIE
OBSAH	VZOROVÉ DETAILS							5	