



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – PARKOVACÍ STÁNÍ

1:50/25

SO 102 ← SO 104

CHODNÍK	ZELEŇ	VODIČÍ A ODVODŇOVACÍ PROUŽEK	JÍZDNÍ PRUH	PARKOVACÍ PRUH	ZELEŇ	CHODNÍK
---------	-------	------------------------------	-------------	----------------	-------	---------



KONSTRUKCE VOZOVKY - OPRAVA	
OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S PMB 45/80-60	TL 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,35kg/m ²	ČSN 736129
LOŽNÍ VRSTVA Z ACO 22S PMB 25/55-60	TL 80mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,45kg/m ²	ČSN 736129
FREZOVÁNÍ V TL. PRŮM. 120mm	
TL. CELKEM	TL. 130mm

KONSTRUKCE VOZOVKY	
OBRUSNÁ VRSTVA Z ACO 11S PMB 45/80-60	TL 50mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,35kg/m ²	ČSN 736129
LOŽNÍ VRSTVA Z ACO 22S PMB 25/55-60	TL 80mm ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS – EP V MNOŽSTVÍ 0,45kg/m ²	ČSN 736129
MĚCHANICKÝ ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	TL 180mm ČSN EN 13108-1
ŠTĚRKODŘ ŠDA	TL 200mm ČSN EN 13285
TL. CELKEM	TL. 510mm

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ	
BETONOVÁ ZAMKOVÁ DLAŽBA	TL 80mm
PODSYP Z KAMENIVA fr. 8-16	TL 30mm
ŠTĚRKODŘ	TL 100mm
ŠTĚRKODŘ	TL 150mm
TL. CELKEM	TL. 360mm

KONSTRUKCE CHODNIKU	
BETONOVÁ ZAMKOVÁ DLAŽBA	TL 60mm
PODSYP Z KAMENIVA fr. 8-16	TL 30mm
ŠTĚRKODŘ	TL 150mm
TL. CELKEM	TL. 240mm



PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová

U Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ

tel. 377 455 842

				Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmáče 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 455 842	
VED. PROJEKTANT	ZOOP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL			SCHVÁLIL
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing. Bartošková	Ing. Škubalová		
KRAJ: Plzeňský	KAT.OZEMÍ: Zruč, Senec u Plzně		FORMÁT		
OBJEDNATEL: Obec Zruč – Senec			DATUM		
AKCE II/231 Zruč – Senec – průtah – Plzeňská ulice OBJEKT: SO 104 Chodníky a ostatní plochy OBSAH VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – PARKOVACÍ STÁNÍ			4/2020		
			ÚČEL		
			PDPs		
			ČÍS. ZAKÁZKY		
			1542		
			MĚŘÍTKO		
			1:50		
			ČÍS. VÝKRESU		
			ČÍS. KOPIE		
			3b		