

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

SO 101 - Komunikace SÚS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

IČ:

45357269

DIČ:

CZ45357269

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ:

24662038

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

06324827

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

SO 101 - Komunikace SÚS

Místo:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

s.r.o.

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

0,00

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/19347 a III/19348 Kvíčovice (2.etapa)

Objekt:

SO 101 - Komunikace SÚS

Místo:

Datum:

14.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

Uchazeč:

BERGER BOHEMIA a.s.

Zpracovatel:

s.r.o.

SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

0,00

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 151,08		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	----------	--	------	----------------

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV

odstranění stávajícího podkladu z kameniva

VV

2151,0834

2 151,08

VV

Součet

2 151,08

2	K	113154365	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	2 151,08		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	----------	--	------	----------------

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm

VV

frézování stávajícího krytu

VV

2151,0834

2 151,08

VV

Součet

2 151,08

3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	17,40		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých

VV

Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých

VV

5,2+12,2

17,40

VV

Součet

17,40

4	K	122252206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	m3	1 066,62		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	----------	--	------	----------------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

VV

odkopávky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2151,0834*0,02		43,02			
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		2047,2058*0,5		1 023,60			
	VV		Součet		1 066,62			
5	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	36,35		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		hloubení rýhy pro trativod					
	VV		(30,1+31+67,19+77,46+37,71+34,93+23,65+21,1)*0,45*0,25		36,35			
	VV		Součet		36,35			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 102,97		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz sypaniny					
	VV		43,02+36,35		79,37			
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		2047,2058*0,5		1 023,60			
	VV		Součet		1 102,97			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 926,76		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz sypaniny					
	VV		(43,02+36,35)*9		714,33			
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		(2047,2058*0,5)*9		9 212,43			
	VV		Součet		9 926,76			
8	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	2 149,57		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		úprava pláně					
	VV		2047,2058*1,05		2 149,57			
	VV		Součet		2 149,57			
9	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	10,35		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm					
	VV		5,24+5,11		10,35			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,35			
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	2 051,40		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		odpad - asfalt					
	VV		1101,353		1 101,35			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		946,475		946,48			
	VV		odpad - beton					
	VV		3,567		3,57			
	VV		Součet		2 051,40			
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	38 976,51		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		odpad - asfalt					
	VV		1101,353*19		20 925,71			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		946,475*19		17 983,03			
	VV		odpad - beton					
	VV		3,567*19		67,77			
	VV		Součet		38 976,51			
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2 051,40		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		odpad - asfalt					
	VV		1101,353		1 101,35			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		946,475		946,48			
	VV		odpad - beton					
	VV		3,567		3,57			
	VV		Součet		2 051,40			
13	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,57		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		odpad - beton					
	VV		3,567		3,57			
	VV		Součet		3,57			
14	K	997221845R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu	t	1 101,35		0,00	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu					
	VV		bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		odpad - asfalt					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1101,353		1	101,35		
	VV		Součet		1	101,35		
15	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 821,53		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		946,475		946,48			
	VV		odpad - zemina					
	VV		(43,02+36,35)*1,7		134,93			
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		(2047,2058*0,5)*1,7		1 740,12			
	VV		Součet		2 821,53			
D	2		Zakládání				0,00	
16	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	636,59		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		opláštění trativodu					
	VV		(30,1+31+67,19+77,46+37,71+34,93+23,65+21,1)*0,47		151,88			
	VV		(30,1+31+67,19+77,46+37,71+34,93+23,65+21,1)*(0,25*2+0,5*2)		484,71			
	VV		Součet		636,59			
17	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	636,59		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2					
	VV		geotextilie					
	VV		(30,1+31+67,19+77,46+37,71+34,93+23,65+21,1)*0,47		151,88			
	VV		(30,1+31+67,19+77,46+37,71+34,93+23,65+21,1)*(0,25*2+0,5*2)		484,71			
	VV		Součet		636,59			
18	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	323,14		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 150					
	VV		trativod DN 150					
	VV		30,1+31+67,19+77,46+37,71+34,93+23,65+21,1		323,14			
	VV		Součet		323,14			
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				0,00	
19	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 047,21		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		ŠDa					
	VV		2047,2058		2 047,21			
	VV		Součet		2 047,21			
20	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 149,57		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		ŠD, min. tl. 200 mm					
	VV		2047,2058*1,05		2 149,57			
	VV		Součet		2 149,57			
21	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	4 094,41		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		2047,2058*2		4 094,41			
	VV		Součet		4 094,41			
22	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	2 047,21		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ACP 16+ 50/70					
	VV		2047,2058		2 047,21			
	VV		Součet		2 047,21			
23	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 079,43		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		ACO 11+ 50/70					
	VV		2047,2058+32,22		2 079,43			
	VV		Součet		2 079,43			
24	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	398,42		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající					
	VV		5,24+5,11+8,31+14,69+365,072		398,42			
	VV		Součet		398,42			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				0,00	
25	K	01R	D+M Přídlážba tl. 0,1m do betonového lože	m	718,13		0,00	
	PP		D+M Přídlážba tl. 0,1m do betonového lože					
	VV		D+M Přídlážba tl. 0,1m do betonového lože					
	VV		359,04+359,09		718,13			
	VV		Součet		718,13			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	569951133	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm	m2	6,50		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm					
	VV		zpevnění krajnice					
	VV		2,99+3,51		6,50			
	VV		Součet		6,50			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	326,75		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		4+4,7+21,55+8+5,8+10,1+26,75+13,35		94,25			
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1		10,00			
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		5+8+6+6+8,5+5,5+6+4		49,00			
	VV		žlabová linie 1					
	VV		70		70,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		68,5		68,50			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		35		35,00			
	VV		Součet		326,75			
28	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	94,25		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		4+4,7+21,55+8+5,8+10,1+26,75+13,35		94,25			
	VV		Součet		94,25			
29	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,00			
	VV		Součet		9,00			
30	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	49,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		5+8+6+6+8,5+5,5+6+4		49,00			
	VV		Součet		49,00			
31	M	01614	ACO DRAIN 36.5cm vpust spodní díl DN150/DN200	ks	2,00		0,00	
	PP		ACO DRAIN 36.5cm vpust spodní díl DN150/DN200					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		1		1,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		2,00			
32	M	01616	ACO DRAIN pro vpust jímka Zn krátka	ks	2,00		0,00	
	PP		ACO DRAIN pro vpust jímka Zn krátka					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		2,00			
33	M	04231	ACO KerbDrain KD405 - zákl.prvek 0,5m, H405	ks	4,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD405 - zákl.prvek 0,5m, H405					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		4,00			
34	M	04232	ACO KerbDrain KD405 - zákl. prvek 1m, H405	ks	122,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD405 - zákl. prvek 1m, H405					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		50		50,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		50		50,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		22		22,00			
	VV		Součet		122,00			
35	M	04233	ACO KerbDrain KD405 A - revizní díl 0,5m, H405	ks	13,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD405 A - revizní díl 0,5m, H405					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		4		4,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		5		5,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		4		4,00			
	VV		Součet		13,00			
36	M	04234	ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, levý	ks	4,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, levý					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		2		2,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		4,00			
37	M	04235	ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, pravý	ks	4,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD405 - zešíkmený prvek 0,915m, H405, pravý					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		žlabová linie 1					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		2		2,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		4,00			
38	M	04236	ACO KerbDrain KD405 - středový prvek 1,0 m, H405	ks	34,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD405 - středový prvek 1,0 m, H405					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		15		15,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		11		11,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		8		8,00			
	VV		Součet		34,00			
39	M	04237	ACO KerbDrain KD 405 - čelní stěna levá, s nátrubkem DN110	ks	1,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain KD 405 - čelní stěna levá, s nátrubkem DN110					
	VV		žlabová linie 3					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
40	M	04928	ACO KerbDrain - vpust horní díl, 0,5m	ks	2,00		0,00	
	PP		ACO KerbDrain - vpust horní díl, 0,5m					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		1		1,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		2,00			
41	M	04938	ACO Kerb Drain KD480 čelní stěna	ks	5,00		0,00	
	PP		ACO Kerb Drain KD480 čelní stěna					
	VV		žlabová linie 1					
	VV		2		2,00			
	VV		žlabová linie 2					
	VV		2		2,00			
	VV		žlabová linie 3					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		5,00			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
42	K	1CH	D+M Dělená chránička	m	13,80		0,00	
	PP		D+M Dělená chránička					
	VV		D+M Dělená chránička					
	VV		7+6,8		13,80			
	VV		Součet		13,80			
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,00		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		poklop					
	VV		15		15,00			
	VV		Součet		15,00			
44	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	13,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		šoupě-voda					
	VV		8		8,00			
	VV		šoupě-plyn					
	VV		5		5,00			
	VV		Součet		13,00			
45	K	911331141	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H2 typ KB3 RH2 B se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	48,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H2 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné					
	VV		nové svodidlo H2, přesná výměra bude určena na stavbě					
	VV		14,0+34		48,00			
	VV		Součet		48,00			
46	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	45,26		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
	VV		odstranění stávajících svodidel					
	VV		14,26+31,0		45,26			
	VV		Součet		45,26			
47	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
	VV		4		4,00			
	VV		Součet		4,00			
48	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol					
	VV		3		3,00			
	VV		Součet		3,00			
	D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
	VV		1+1		2,00			
	VV		Součet		2,00			
50	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
	VV		1+1		2,00			
	VV		Součet		2,00			
51	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	VV		1+1+1		3,00			
	VV		Součet		3,00			
52	M	P2	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P2	kus	1,00		0,00	
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P2					
	VV		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, P2					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
53	M	E2b	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, E2b	kus	1,00		0,00	
	PP		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, E2b					
	VV		značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, Al prolis, E2b					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
54	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	1,00		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zrcadlo dopravní kruhové D 800mm					
	VV		DZ					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
55	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	23,10		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
	VV		V2b (1,5/1,5/0,25)					
	VV		14,7+8,4		23,10			
	VV		Součet		23,10			
56	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	23,10		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		V2b (1,5/1,5/0,25)					
	VV		14,7+8,4		23,10			
	VV		Součet		23,10			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	93,38		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		obrubníky+beton					
	VV		93,381		93,38			
	VV		Součet		93,38			
58	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	373,52		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		obrubníky+beton					
	VV		(93,381)*4		373,52			
	VV		Součet		373,52			
59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4 044,21		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		ŠD					
	VV		573,096+812,537		1 385,63			
	VV		kamenivo pro trativody					
	VV		73,214		73,21			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		377,976+269,619+0,241		647,84			
	VV		R-mat krajnice					
	VV		2,506		2,51			
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		1935,018		1 935,02			
	VV		Součet		4 044,21			
60	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	16 169,31		0,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		ŠD					
	VV		(573,096+812,537)*4		5 542,53			
	VV		kamenivo pro trativody					
	VV		73,214*4		292,86			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		(377,976+269,619+0,241)*4		2 591,34			
	VV		R-mat krajnice					
	VV		2,506		2,51			
	VV		bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDI					
	VV		aktivní zóna tl. 0,5 m					
	VV		1935,018*4		7 740,07			
	VV		Součet		16 169,31			