


ROBSTAV k.s.



SÍDLO: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha, IČO: 27430774, DIČ CZ 27430774

Kontaktní a zasilací adresa faktur: 28. října 68 b, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení:

Tel: , email:

Stavba: "II/605 Mýto"

REKAPITULACE

Část financovaná SÚS PK			cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
I.etapa	0	VRN	493 340,00	596 941,40
I.etapa	SO100	Silnice II/605	8 859 502,74	10 719 998,32
II.etapa	0	VRN	406 440,00	491 792,40
II.etapa	SO100	Silnice II/605	16 179 569,99	19 577 279,69
II.etapa	SO100	Silnice II/605 - propustek	765 855,95	926 685,70
Celkem za SÚS PK			26 704 708,68	32 312 697,50

Část financovaná městem Mýto			cena bez DPH (Kč)	cena vč. DPH (Kč)
I.etapa	0	VRN - uznatelné náklady SFDI	198 540,00	240 233,40
I.etapa	0	VRN - neuznatelné náklady SFDI	169 440,00	205 022,40
I.etapa	SO101	Chodník - uznatelné náklady SFDI	1 855 573,74	2 245 244,23
I.etapa	SO101	Chodník - neuznatelné náklady SFDI	135 562,06	164 030,09
I.etapa	SO400	Osvětlení přechodu - uznatelné náklady SFDI	105 595,28	127 770,29
II.etapa	0	VRN - uznatelné náklady SFDI	198 540,00	240 233,40
II.etapa	0	VRN - neuznatelné náklady SFDI	190 640,00	230 674,40
II.etapa	SO101	Chodník - uznatelné náklady SFDI	2 408 330,68	2 914 080,12
II.etapa	SO101	Chodník - neuznatelné náklady SFDI	1 870 675,57	2 263 517,44
II.etapa	SO400	Osvětlení přechodu - neuznatelné náklady SFDI	742 119,40	897 964,47
Celkem za město Mýto			7 875 016,73	9 528 770,24

Celkové náklady za stavbu	34 579 725,41	41 841 467,75
----------------------------------	----------------------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/X0005
Stavba: II/605 Mýto

KSO: 822 23 72
Místo: Mýto v Čechách
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21111
Datum: 4. 3. 2020
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Město Mýto

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Road Project s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			34 579 725,41
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 579 725,41	7 261 742,34
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	41 841 467,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/X0005

Stavba: II/605 Mýto

Místo: Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		34 579 725,41	41 841 467,75	
01	Chodník_Uznatelné náklady	4 766 579,70	5 767 561,44	ING
A.1	I.etapa	2 159 709,02	2 613 247,91	Soupis
A1.01.01	SO 101 Chodník_vybourané konstrukce	541 859,53	655 650,03	Soupis
A1.01.02	SO 101_Chodník_nové konstrukce	1 313 714,21	1 589 594,19	Soupis
A1.01.03	Osvětlení přechodu	105 595,28	127 770,29	Soupis
A1.01.04	Vedlejší náklady	198 540,00	240 233,40	Soupis
B.1	II. etapa	2 606 870,68	3 154 313,52	Soupis
B1.01.01	SO 101 Chodník_vybourané konstrukce	287 955,15	348 425,73	Soupis
B1.01.02	SO 101_Chodník_nové konstrukce	2 120 375,53	2 565 654,39	Soupis
B1.01.03	Vedlejší náklady	198 540,00	240 233,40	Soupis
02	Chodník_Neuznatelné náklady	3 108 437,03	3 761 208,81	ING
A.2	I.etapa	305 002,06	369 052,49	Soupis
A2.02.01	SO 101 Chodník_vybourané konstrukce	9 998,24	12 097,87	Soupis
A2.02.02	SO 101_Chodník_nové konstrukce	125 563,82	151 932,22	Soupis
A2.02.03	Vedlejší náklady	169 440,00	205 022,40	Soupis
B.2	II.etapa	2 803 434,97	3 392 156,31	Soupis
B2.02.01	SO 101 Chodník_vybourané konstrukce	259 183,72	313 612,30	Soupis
B2.02.02	SO 101_Chodník_nové konstrukce	1 611 491,85	1 949 905,14	Soupis
B2.02.03	VO	742 119,40	897 964,47	Soupis
B2.02.04	Vedlejší náklady	190 640,00	230 674,40	Soupis
03	SUS_rekonstrukce silnice II/605	26 704 708,68	32 312 697,50	ING
A.3	I.etapa	9 352 842,74	11 316 939,72	Soupis
A3.03.01	SO 100_Silnice II/605	8 859 502,74	10 719 998,32	Soupis
A3.03.02	Vedlejší náklady	493 340,00	596 941,40	Soupis
B.3	II.etapa	17 351 865,94	20 995 757,79	Soupis
B3.03.01	SO 100_Silnice II/605	16 179 569,99	19 577 279,69	Soupis
B3.03.02	SO 100_Silnice II/605_propustek	765 855,95	926 685,70	Soupis
B3.03.03	Vedlejší náklady	406 440,00	491 792,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

541 859,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	541 859,53	21,00%	113 790,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

655 650,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

541 859,53

HSV - Práce a dodávky HSV

541 859,53

1 - Zemní práce

233 104,19

8 - Trubní vedení

2 243,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 698,00

997 - Přesun sutě

190 814,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 01 - Chodník_Uznatelné náklady
Soupis: A.1 - I.etapa
Úroveň 3: A1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 541 859,53

D HSV Práce a dodávky HSV 541 859,53

D 1 Zemní práce 233 104,19

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	720,500	113,00	81 416,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"tl. 60 mm" 720,50		720,500			
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	720,500	95,50	68 807,75	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"kce chodníku" 720,50		720,500			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	59,250	165,00	9 776,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		"v ploše chodníku" 59,25		59,250			
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	270,000	101,00	27 270,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	VV		270,00		270,000			
5	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	144,100	68,00	9 798,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3					
	VV		"pro sanaci podloží" 720,50*0,20		144,100			
6	K	133211011	Hloubení šachet v soudrých horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí objemu do 10 m3 ručně	m3	0,881	1 160,00	1 021,96	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení šachet při překozech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrých					
	VV		"při bourání vpusti"					
	VV		0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35		0,881			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	144,981	98,00	14 208,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"pro sanaci podloží" 720,50*0,20		144,100			
	VV		"při bourání vpusti"					
	VV		0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35		0,881			
	VV		Součet		144,981			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 449,810	5,00	7 249,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"pro sanaci podloží" 720,50*0,20		144,100			
	VV		"při bourání vpusti"					
	VV		0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35		0,881			
	VV		Součet		144,981			
	VV		144,981*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 449,810			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	144,981	11,00	1 594,79	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro sanaci podloží" 720,50*0,20		144,100			
	VV		"při bourání vpusti"					
	VV		0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35		0,881			
	VV		Součet		144,981			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	239,219	50,00	11 960,95	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"pro sanaci podloží" 720,50*0,20		144,100			
	VV		"při bourání vpusti"					
	VV		0,95*0,95*1,35*1-0,5*0,5*1,35		0,881			
	VV		Součet		144,981			
	VV		144,981*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		239,219			
D 8			Trubní vedení				2 243,00	
11	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,338	5 500,00	1 859,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
	VV		"vpusti" 0,5*0,5*1,35*1		0,338			
12	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé do 50 kg					
	VV		"vpusti" 1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				115 698,00	
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	565,000	125,00	70 625,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		565,00		565,000			
14	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	10,000	844,00	8 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
15	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	517,00	2 585,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
16	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárců š do 800 mm	m	304,000	112,00	34 048,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárců nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
D 997			Přesun sutě				190 814,34	
17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	595,469	59,00	35 132,67	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
18	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11 909,380	9,00	107 184,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové soustavy ÚRS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém položkovém rozpočtu					
	VV		595,469*20 'Přepočtené koeficientem množství		11 909,380			
19	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	13,035	60,00	782,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	372,679	100,00	37 267,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		187,33+78,30+0,649*106,40		372,679			
21	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	208,945	50,00	10 447,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		"kamenivo" 208,945		208,945			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 313 714,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 313 714,21	21,00%	275 879,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 589 594,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 313 714,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 279 214,21

5 - Komunikace pozemní

910 747,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

245 176,88

998 - Přesun hmot

123 289,58

PSV - Práce a dodávky PSV

34 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

34 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 01 - Chodník_Uznatelné náklady
Soupis: A.1 - I.etapa
Úroveň 3:

A1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 313 714,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 279 214,21

D 5 Komunikace pozemní 910 747,75

1	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 173,850	138,75	162 871,69	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"kce pod dlažbou"					
	VV		832,00		832,000			
	VV		"slep" 13,01		13,010			
	VV		135,00*2		270,000			
	VV		"slep" 29,42*2		58,840			
	VV		Součet		1 173,850			
2	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	845,010	175,75	148 510,51	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm					
	VV		"kce pod dlažbou-vyrovnání nivelety terénu a sanace"					
	VV		832,00		832,000			
	VV		"slep" 13,01		13,010			
	VV		Součet		845,010			
3	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	845,010	365,00	308 428,65	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		832,00		832,000			
	VV		"slep" 13,01		13,010			
	VV		Součet		845,010			
4	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	840,320	189,00	158 820,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		832*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		840,320			
5	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	13,400	609,00	8 160,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	P		Poznámka k položce: □ dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé					
	VV		13,01		13,010			
	VV		13,01*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		13,400			
6	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	164,420	379,00	62 315,18	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		135,00		135,000			
	VV		"slep" 29,42		29,420			
	VV		Součet		164,420			
7	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	137,700	298,00	41 034,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		137,700			
8	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	30,303	680,00	20 606,04	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	P		Poznámka k položce: □ dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé					
	VV		29,42*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		30,303			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				245 176,88	
9	K	915491211R1	Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm	m	268,450	321,00	86 172,45	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> □ lože beton C20/25 XF4					
10	M	PFB.2170161R1	Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10	kus	1 095,276	10,60	11 609,93	
PP			Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10					
VV			268,45/0,25		1 073,800			
VV			1073,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 095,276			
11	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	268,500	421,00	113 038,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
VV			244,50+ "náběh" 24,00		268,500			
12	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	244,500	104,00	25 428,00	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
13	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	24,000	372,00	8 928,00	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
D	998		Přesun hmot				123 289,58	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	343,425	359,00	123 289,58	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 500,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				34 500,00	
15	R	767002002R1	Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg	m	10,000	3 450,00	34 500,00	
PP			Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.03 - Osvětlení přechodu

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 595,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 595,28	21,00%	22 175,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

127 770,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.03 - Osvětlení přechodu

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

105 595,28

D1 - Osvětlení včetně montáže

105 595,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.03 - Osvětlení přechodu

Místo: Mýto v Čechách

Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto

Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

105 595,28

D		D1	Osvětlení včetně montáže	105 595,28				
1	K	Pol1	Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera MIDI/5145/32/LED/700 mA/CW/71W	ks	2,000	16 871,80	33 743,60	
PP			Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera MIDI/5145/32/LED/700 mA/CW/71W					
2	K	Pol10	D+M Uložení vč. Kabelu VO, CYKY 3 x 10 mm2	1m	15,000	111,10	1 666,50	
PP			D+M Uložení vč. Kabelu VO, CYKY 3 x 10 mm2					
3	K	Pol11	D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 20x20cm	1m	15,000	9,90	148,50	
PP			D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 20x20cm					
4	K	Pol12	D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu	ks	2,000	113,30	226,60	
PP			D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu					
5	K	Pol13	D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace svítidel - kryty, apod.	ks	2,000	151,80	303,60	
PP			D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace svítidel - kryty, apod.					
6	K	Pol15	Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce	m	2,000	101,20	202,40	
PP			Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce					
7	K	Pol16	Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti Stavební stav lokality - s ohledem na určení dispozičních možností instalace venkovního osvětlení - navazující na výstavbu trafostanice	ks	1,000	3 025,00	3 025,00	
PP			Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti Stavební stav lokality - s ohledem na určení dispozičních možností instalace venkovního osvětlení - navazující na výstavbu trafostanice					
8	K	Pol2	Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožaru PA6 a výložníkd PD1 Kompletně dodávka i montáž sloupu včetně osazení do terénu, zabetonování - včetně kompletních zemních prací a připojení na PE zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, osazení svítidla a připojení včetně kabelových propojů.	ks	2,000	14 350,60	28 701,20	
PP			Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožaru PA6 a výložníkd PD1 Kompletně dodávka i montáž sloupu včetně osazení do terénu, zabetonování - včetně kompletních zemních prací a připojení na PE zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, osazení svítidla a připojení včetně kabelových propojů.					
9	K	Pol24	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad	ks	1,000	484,00	484,00	
PP			Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.					
10	K	Pol25	elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace včetně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním dila musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.	ks	1,000	5 445,00	5 445,00	
PP			elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace včetně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním dila musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.					
11	K	Pol26	Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.	ks	2,000	880,00	1 760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.					
12	K	Pol27	Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi	ks	1,000	302,50	302,50	
PP			Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi					
13	K	Pol28	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. t	ks	1,000	121,00	121,00	
PP			Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla					
14	K	Pol29	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montá	ks	1,000	3 025,00	3 025,00	
PP			Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla					
15	K	Pol3	D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm	1m	15,000	726,00	10 890,00	
PP			D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm					
16	K	Pol30	Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	
PP			Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění					
17	K	Pol4	D+M Pískové lože do výšky 100 mm	1m	15,000	39,60	594,00	
PP			D+M Pískové lože do výšky 100 mm					
18	K	Pol5	D+M Jemnozrný písek říční	m3	0,450	401,50	180,68	
PP			D+M Jemnozrný písek říční					
VV			15,00*0,30*0,1	0,450				
19	K	Pol6	D+M Obsyp tříděného šterkopísku do výšky 300 mm	1m	1,350	7,70	10,40	
PP			D+M Obsyp tříděného šterkopísku do výšky 300 mm					
VV			15,00*0,30*0,3	1,350				
20	K	Pol7	D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm	1m	15,000	137,50	2 062,50	
PP			D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm					
21	K	Pol8	D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení	m	10,000	68,20	682,00	
PP			D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení					
22	K	Pol9	D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 mm	m	17,000	92,40	1 570,80	
PP			D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.04 - Vedlejší náklady

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 540,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 540,00	21,00%	41 693,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 233,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.04 - Vedlejší náklady

Místo: Mýto v Čechách

Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto

Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

198 540,00

M - Práce a dodávky M

12 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

186 040,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

53 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 640,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

A.1 - I.etapa

Úroveň 3:

A1.01.04 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

198 540,00

D	M		Práce a dodávky M				12 500,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				12 500,00	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
VV			0,5*10		5,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				186 040,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				113 300,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	31 100,00	31 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: □ Vytyčení stavby					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	31 400,00	31 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	39 800,00	39 800,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: □ geodetické zaměření provedené stavby: □ v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli □ geometrický plán					
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: □ Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7, ve třech vyhotoveních a jedenkrát v digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky objednatele v zadávací dokumentaci					
D	VRN3		Zařízení stavenišť				53 100,00	
7	K	030001000	Zařízení stavenišť	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení stavenišť					
P			Poznámka k položce: □ Zabezpečení stavby dle požadavků: □ -Zákona č. 309/2006 Sb. □ -NV 591/2006 Sb. -Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady □ -NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky □ -NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi □ -NV 378/2001 Sb. stavební stroje -Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbř □ -Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce □ Osazení, revize a údržba měřicích zařízení pro staveništní odběr vody a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy zhotovitele. □					
8	K	034002000	Zabezpečení stavenišť	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zabezpečení stavenišť					
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Informační tabule na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 640,00	
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	12,000	1 220,00	14 640,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
12	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Náklady na údržbu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> □ <i>Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikací po dobu výstavby</i>					
---	--	--	---	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

287 955,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	287 955,15	21,00%	60 470,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

348 425,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

287 955,15

HSV - Práce a dodávky HSV

282 955,15

1 - Zemní práce

164 944,18

8 - Trubní vedení

4 480,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 275,00

997 - Přesun sutě

72 255,47

M - Práce a dodávky M

5 000,00

21-M - Elektromontáže

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo:	Mýto v Čechách	Datum:	4. 3. 2020
Zadavatel:	Město Mýto	Projektant:	Road Project s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem287 955,15

DHSVPráce a dodávky HSV282 955,15

D1Zemní práce164 944,18

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	233,200	113,00	26 351,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"tl. 60 mm" 138,70		138,700			
	VV		"tl. 80 mm" 94,5		94,500			
	VV		Součet		233,200			
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	233,200	71,10	16 580,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"stávající chodník" 138,70+94,50		233,200			
3	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	251,450	165,00	41 489,25	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		251,45		251,450			
4	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	45,000	101,00	4 545,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
	VV		45,00		45,000			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	113,450	101,00	11 458,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
6	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	20,145	105,00	2 115,23	CS ÚRS 2020 01
	PP		Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5					
	VV		134,30*0,15		20,145			
7	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	193,650	68,00	13 168,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		"pro sanaci podloží" 645,50*0,30		193,650			
8	K	133151101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3	m3	1,762	1 160,00	2 043,92	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	VV		"pro vybourání vpustí" 0,95*0,95*1,35*2-0,5*0,5*1,35*2		1,762			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	195,412	98,00	19 150,38	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"přebytek zeminy" 193,65+1,762		195,412			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 954,120	5,00	9 770,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		195,412*10 Přepočtené koeficientem množství		1 954,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	322,430	50,00	16 121,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	195,412	11,00	2 149,53	CS ÚRS 2020 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
VV			193,65		193,650			
VV			1,762		1,762			
VV			Součet		195,412			
D 8			Trubní vedení				4 480,50	
13	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,675	5 500,00	3 712,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání šachet a jímek ručně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží					
VV			"vpusti" 0,5*0,5*1,35*2		0,675			
14	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	384,00	768,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg					
VV			"vpusti" 2		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 275,00	
15	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	242,000	125,00	30 250,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
16	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	10,000	844,00	8 440,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
17	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	517,00	2 585,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou					
D 997			Přesun sutě				72 255,47	
18	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	234,611	59,00	13 842,05	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
19	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 692,220	9,00	42 229,98	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové soustavy URS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém položkovém rozpočtu					
VV			234,611*20 'Přepočtené koeficientem množství		4 692,220			
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	94,829	100,00	9 482,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			60,632		60,632			
VV			32,901		32,901			
VV			1,296		1,296			
VV			Součet		94,829			
21	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,628	50,00	3 381,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	55,319	60,00	3 319,14	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D M			Práce a dodávky M				5 000,00	
D 21-M			Elektromontáže				5 000,00	
23	K	210204001R2	Demontáž zemního kabelového vedení VO včetně zemních a bouracích prací	kus	10,000	500,00	5 000,00	
PP			Demontáž zemního kabelového vedení VO včetně zemních a bouracích prací					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 120 375,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 120 375,53	21,00%	445 278,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 565 654,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 120 375,53

HSV - Práce a dodávky HSV

2 085 875,53

1 - Zemní práce

10 408,10

5 - Komunikace pozemní

1 047 728,66

8 - Trubní vedení

4 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

801 284,33

998 - Přesun hmot

221 574,44

PSV - Práce a dodávky PSV

34 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

34 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							2 120 375,53	
D HSV Práce a dodávky HSV							2 085 875,53	
D 1 Zemní práce							10 408,10	
1	K	181111131R1	Konstrukce zatravnění	m2	358,900	29,00	10 408,10	
PP Konstrukce zatravnění								
D 5 Komunikace pozemní							1 047 728,66	
2	R	500119031R1	Dopravní značka	kus	5,000	4 225,00	21 125,00	
PP Dopravní značka								
3	R	500119031R2	Dopravní značka - demontáž	kus	2,000	520,00	1 040,00	
PP Dopravní značka - demontáž								
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 400,300	138,75	194 291,63	CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
	VV		"pod asfalt,kce" 23,00*2		46,000			
	VV		"60" 703,20+48,20+15,0		766,400			
	VV		"80" 218,70*2+75,25*2		587,900			
	VV		Součet		1 400,300			
5	K	564851115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	766,400	175,75	134 694,80	CS ÚRS 2020 01
PP Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm								
	VV		"60" 703,20+48,20+15,0"vyrovnání nivelety a sanace"		766,400			
6	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	24,000	427,70	10 264,80	CS ÚRS 2020 01
PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm								
7	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0.60 kg/m2	m2	24,000	23,50	564,00	CS ÚRS 2020 01
PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2								
8	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	24,000	24,10	578,40	CS ÚRS 2020 01
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2								
9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	24,000	279,70	6 712,80	CS ÚRS 2020 01
PP Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm								
10	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	766,400	365,00	279 736,00	CS ÚRS 2020 01
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2								
	VV		703,20+\"slep\" 48,20+\"černá\" 15,00		766,400			
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	710,232	189,00	134 233,85	CS ÚRS 2020 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní								
	VV		703,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		710,232			
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	49,164	609,00	29 940,88	CS ÚRS 2020 01
PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná								
	P		Poznámka k položce:☐					
	VV		dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé		48,200			
	VV		48,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		49,164			
13	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	15,000	298,00	4 470,00	CS ÚRS 2020 01
PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná								
	VV		\"černá\" 15,00		15,000			
14	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	293,950	379,00	111 407,05	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	PP							
	VV		218,70+"slep"75,25		293,950			
15	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	223,074	298,00	66 476,05	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		218,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		223,074			
16	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	76,755	680,00	52 193,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	P		Poznámka k položce: □ dlažba slepecká - černá - cihla pro nevidomé					
	VV		75,25		75,250			
	VV		75,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		76,755			
	D	8	Trubní vedení					4 880,00
17	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	1 220,00	4 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					801 284,33
18	K	915441211R1	Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm	m	684,600	321,00	219 756,60	
	PP		Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm					
	P		Poznámka k položce: □ lože beton C20/25 XF4					
19	M	PFB.2170161R1	Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10	kus	2 765,784	10,60	29 317,31	
	PP		Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10					
	VV		684,6/0,25		2 738,400			
	VV		2738,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2 765,784			
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	728,500	421,00	306 698,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		645,60+44,90+"zastávkový" 38		728,500			
21	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	39,000	372,00	14 508,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
22	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	704,310	104,00	73 248,24	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		645,60+44,9		690,500			
	VV		690,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		704,310			
23	M	59217031R1	obrubník betonový zastávkový 330x400x1000	m	38,000	590,00	22 420,00	
	PP		obrubník betonový zastávkový 330x400x1000					
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	368,000	278,00	102 304,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
25	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	375,360	88,00	33 031,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	VV		368*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		375,360			
	D	998	Přesun hmot					221 574,44
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	617,199	359,00	221 574,44	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					34 500,00
	D	767	Konstrukce zámečnické					34 500,00
27	R	767112002R1	Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg	m	10,000	3 450,00	34 500,00	
	PP		Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.03 - Vedlejší náklady

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

198 540,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	198 540,00	21,00%	41 693,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

240 233,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

01 - Chodník_Uznatelné náklady

Soupis:

B.1 - II. etapa

Úroveň 3:

B1.01.03 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

198 540,00

M - Práce a dodávky M

12 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

186 040,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

53 100,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 640,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 01 - Chodník_Uznatelné náklady
Soupis: B.1 - II. etapa
Úroveň 3: B1.01.03 - Vedlejší náklady

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 198 540,00

D	M		Práce a dodávky M				12 500,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				12 500,00	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
VV			0,5*10		5,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				186 040,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				113 300,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	31 100,00	31 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: □ Vytyčení stavby					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	31 400,00	31 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012113000R1	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	39 800,00	39 800,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: □ geodetické zaměření provedené stavby: □ v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli: □ geometrický plán					
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: □ Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7, ve třech vyhotoveních a jedenkrát v digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky objednatele v zadávací dokumentaci					
D	VRN3		Zařízení staveniště				53 100,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: □ Zabezpečení stavby dle požadavků: □ -Zákona č. 309/2006 Sb. □ -NV 591/2006 Sb. -Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady □ -NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky □ -NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi □ -NV 378/2001 Sb. stavební stroje -Zák. č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbf □ -Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce □ Osazení, revize a údržba měřicích zařízení pro staveništní odběr vody a elektriny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy zhotovitele.					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zabezpečení staveniště					
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	7 900,00	7 900,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Informační tabule na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 640,00	
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	12,000	1 220,00	14 640,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Náklady na údržbu					
			Poznámka k položce: □					
	P		Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikací po dobu výstavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 998,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 998,24	21,00%	2 099,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 097,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

9 998,24

HSV - Práce a dodávky HSV

9 998,24

1 - Zemní práce

5 819,85

997 - Přesun sutě

4 178,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 02 - Chodník_Neuznatelné náklady
Soupis: A.2 - I.etapa
Úroveň 3:

A2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo:	Mýto v Čechách	Datum:	4. 3. 2020
Zadavatel:	Město Mýto	Projektant:	Road Project s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 998,24

D HSV Práce a dodávky HSV 9 998,24

D 1 Zemní práce 5 819,85

1	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	24,300	113,00	2 745,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
	VV		"tl. 60 mm" 24,30		24,300			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,300	71,10	1 727,73	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		"kce chodníku" 24,30		24,300			
3	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 strojně	m3	4,860	68,00	330,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3					
	VV		"pro sanaci podloží" 24,30*0,20		4,860			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,860	98,00	476,28	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"pro sanaci podloží" 24,30*0,20		4,860			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	48,600	5,00	243,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"pro sanaci podloží" 24,30*0,20		4,860			
	VV		4,86*10 'Přepočtené koeficientem množství		48,600			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,860	11,00	53,46	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		"pro sanaci podloží" 24,30*0,20		4,860			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	4,860	50,00	243,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	997	Přesun sutě				4 178,39	
8	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	13,365	59,00	788,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
9	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	267,300	9,00	2 405,70	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		Poznámka k položce: Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové soustavy ÚRS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém položkovém rozpočtu					
	VV		13,365*20 'Přepočtené koeficientem množství		267,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,318	100,00	631,80	CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
11	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,047	50,00	352,35	CS ÚRS 2020 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

125 563,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	125 563,82	21,00%	26 368,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

151 932,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

125 563,82

HSV - Práce a dodávky HSV

125 563,82

5 - Komunikace pozemní

124 147,56

998 - Přesun hmot

1 416,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo: Mýto v Čechách

Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto

Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

125 563,82

D		HSV	Práce a dodávky HSV						125 563,82
D		5	Komunikace pozemní						124 147,56
1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	228,000	138,75	31 635,00	CS ÚRS 2020 01	
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm							
VV		"pod asfalt. kci" 105,00*2			210,000				
VV		"60"18,00			18,000				
VV		Součet			228,000				
2	K	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	18,000	175,75	3 163,50	CS ÚRS 2020 01	
PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm							
3	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	105,000	427,70	44 908,50	CS ÚRS 2020 01	
PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm							
4	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	105,000	23,50	2 467,50	CS ÚRS 2020 01	
PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2							
5	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	105,000	24,10	2 530,50	CS ÚRS 2020 01	
PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2							
6	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	105,000	279,70	29 368,50	CS ÚRS 2020 01	
PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm							
7	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	18,000	365,00	6 570,00	CS ÚRS 2020 01	
PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2							
VV		18,00			18,000				
8	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	18,540	189,00	3 504,06	CS ÚRS 2020 01	
PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní							
VV		18*1,03 *Přepočtené koeficientem množství			18,540				
D		998	Přesun hmot						1 416,26
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,945	359,00	1 416,26	CS ÚRS 2020 01	
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.03 - Vedlejší náklady

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

169 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 440,00	21,00%	35 582,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

205 022,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.03 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

169 440,00

M - Práce a dodávky M

500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

168 940,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

116 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 440,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

A.2 - I.etapa

Úroveň 3:

A2.02.03 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 440,00

D	M		Práce a dodávky M				500,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				500,00	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,200	2 500,00	500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				168 940,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				116 300,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	31 100,00	31 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce:□ Vytyčení stavby					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	31 400,00	31 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	39 800,00	39 800,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
5	K	012303000.1	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce:□ geodetické zaměření provedené stavby:□ v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli□ geometrický plán					
6	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce:□ Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7,ve třech vyhotoveních a jedenkrát v digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky objednatele v zadávací dokumentaci					
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 200,00	
8	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce:□ Zabezpečení stavby dle požadavků:□ -Zákona č. 309/2006 Sb.□ -NV 591/2006 Sb. -Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady□ -NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky□ -NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi□ -NV 378/2001 Sb. stavební stroje -Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbl□ -Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce□ Osazení, revize a údržba měřicích zařízení pro staveništní odběr vody a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy zhotovitele.					
9	K	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zabezpečení staveniště					
10	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 440,00	
11	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	2,000	1 220,00	2 440,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
12	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Náklady na údržbu					
			<i>Poznámka k položce:</i> □					
	P		Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikací po dobu výstavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 183,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 183,72	21,00%	54 428,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 612,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

259 183,72

HSV - Práce a dodávky HSV

136 683,72

1 - Zemní práce

101 193,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 312,50

997 - Přesun sutě

19 177,39

M - Práce a dodávky M

122 500,00

21-M - Elektromontáže

122 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 02 - Chodník_Neuznatelné náklady
Soupis: B.2 - II.etapa
Úroveň 3:

B2.02.01 - SO 101 Chodník_vybourané konstrukce

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 259 183,72

D HSV Práce a dodávky HSV 136 683,72

D 1 Zemní práce 101 193,83

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	41,500	113,00	4 689,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
	VV		"tl 80 mm" 41,50		41,500			
2	K	113107242	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	44,500	165,00	7 342,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	17,600	101,00	1 777,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů					
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	112,900	101,00	11 402,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
5	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	140,000	105,00	14 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
6	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	184,260	68,00	12 529,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3					
	VV		614,20*0,30		184,260			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	198,260	98,00	19 429,48	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		"odkop" 184,26		184,260			
	VV		"ornice" 14,00		14,000			
	VV		Součet		198,260			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 982,600	5,00	9 913,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		"odkop" 184,26		184,260			
	VV		"ornice" 14,00		14,000			
	VV		Součet		198,260			
	VV		198,26*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 982,600			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	198,260	11,00	2 180,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
20	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	304,029	50,00	15 201,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		184,26*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		304,029			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	184,260	11,00	2 026,86	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 312,50	
12	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	130,500	125,00	16 312,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
D 997			Přesun sutě				19 177,39	
13	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	59,569	59,00	3 514,57	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
14	K	997221579	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 191,380	9,00	10 722,42	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
P			Poznámka k položce: Tato položka bude účtována (fakturována) dle skutečné vzdálenosti dopravy a to prokazatelným doložením ze strany zhotovitele. Podle vzdálenosti se pro fakturaci použije příslušná položka z cenové soustavy ÚRS Praha a cena za jednotku se upraví analogickým koeficientem, jaký byl použit v nabídce zhotovitele a jeho nabídkovém položkovém rozpočtu					
VV			59,569*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 191,380			
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	43,530	100,00	4 353,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
VV			10,79+32,74		43,530			
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,790	60,00	587,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
D M			Práce a dodávky M				122 500,00	
D 21-M			Elektromontáže				122 500,00	
17	K	210204001R1	Demontáž stožárů osvětlení ocelových do 12 m	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	
PP			Demontáž stožárů osvětlení ocelových do 12 m					
P			Poznámka k položce: Demontáž ocelových součástí sloupů, odpojení od rozvodu NN, zajištění ukončení kabelů, odstranění základu sloupů					
18	K	210204001R2	Demontáž zemního kabelového vedené VO včetně zemních a bouracích prací	m	210,000	500,00	105 000,00	
PP			Demontáž zemního kabelového vedené VO včetně zemních a bouracích prací					
19	K	210204001R3	Jeřáb na automobilovém podvozku	hod	5,000	1 500,00	7 500,00	
PP			Jeřáb na automobilovém podvozku					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 611 491,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 611 491,85	21,00%	338 413,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 949 905,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 611 491,85

HSV - Práce a dodávky HSV

1 611 491,85

1 - Zemní práce

18 270,00

5 - Komunikace pozemní

752 461,78

8 - Trubní vedení

55 553,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

679 093,85

998 - Přesun hmot

106 113,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 02 - Chodník_Neuznatelné náklady
Soupis: B.2 - II.etapa
Úroveň 3: B2.02.02 - SO 101_Chodník_nové konstrukce

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 611 491,85

D HSV Práce a dodávky HSV 1 611 491,85

D 1 Zemní práce 18 270,00

1	K	181111131R1	Konstrukce zatravnění	m2	630,000	29,00	18 270,00	
PP			Konstrukce zatravnění					

D 5 Komunikace pozemní 752 461,78

2	R	500119031R1	Dopravní značka	kus	3,000	4 225,00	12 675,00	
---	---	-------------	-----------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP			Dopravní značka					
----	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

3	R	500119031R2	Dopravní značka - demontáž	kus	2,000	520,00	1 040,00	
---	---	-------------	----------------------------	-----	-------	--------	----------	--

PP			Dopravní značka - demontáž					
----	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--

4	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 496,100	138,75	207 583,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	--------	------------	----------------

PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV			"pod asfalt kce" 213*2 426,000					
VV			"80" 526,80*2 1 053,600					
VV			"60" 16,50 16,500					
VV			Součet 1 496,100					

5	K	564851115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 190 mm	m2	16,500	175,75	2 899,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

6	K	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	213,000	427,70	91 100,10	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

7	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	213,000	23,50	5 005,50	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

8	K	573211107	Postřík živichý spojovací z asratu v mnozství 0,30 kn/m2	m2	213,000	24,10	5 133,30	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

9	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	213,000	279,70	59 576,10	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
----	--	--	---	--	--	--	--	--

10	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,500	365,00	6 022,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
VV			16,50 16,500					

11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	16,995	189,00	3 212,06	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
VV			16,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,995					

12	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	526,800	379,00	199 657,20	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
VV			526,80 526,800					

13	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	532,068	298,00	158 556,26	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
VV			526,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 532,068					

D 8 Trubní vedení 55 553,00

14	R	80011A2022R1	Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm	m	20,000	521,00	10 420,00	
----	---	--------------	---	---	--------	--------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp nesedavým R-materiálem a jeho hutnění 17,00+3,00		20,000			
15	K	800A2022R01	Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad	ks	1,000	5 515,00	5 515,00	
	PP		Napojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad <i>Poznámka k položce:</i> □ zemní práce, likvidce přebytku výkopku, navrtání prostupu do kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp , zásyp nesedavým R-materiálem, hutnění,likvidace suti, poplatek					
16	K	895001111R1	Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	16 898,00	16 898,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, dodání prefa komponentů uliční vpusti, zemní práce, likvidace přebytku výkopu, obsyp vpusti R-nesedavým materiálem, <i>Poznámka k položce:</i> □ Uliční vpust při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. □ Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s mříží 500x500 mm – zátěž. □ Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny □ ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. Přípojovací potrubí navrženo z PVC □ hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového obsypu. Zásyp výkopu výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a výšky uličních vpustí jsou □ <i>patrné z výkresové dokumentace</i>					
17	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	10,000	1 540,00	15 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
	VV		4+6		10,000			
18	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	6,000	1 220,00	7 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				679 093,85	
19	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	1 959,00	5 877,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2					
20	M	40445201	zrcadlo dopravní kruhové D 800mm	kus	3,000	9 630,00	28 890,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		zrcadlo dopravní kruhové D 800mm					
21	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	710,00	2 130,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
22	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	3,000	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
23	K	915111211R1	Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm	m	127,750	321,00	41 007,75	
	PP		Osazení betonového krajníku do betonového lože tl do 100 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> □ lože beton C20/25 XF4					
24	M	PFB.2170161R1	Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10	kus	511,000	10,60	5 416,60	
	PP		Silniční přídlažba - krajník 25/12,5/10					
	VV		127,750/0,25		511,000			
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	421,000	421,00	177 241,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		128,0+293,0		421,000			
26	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	421,000	104,00	43 784,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	278,00	6 950,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
28	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	25,000	88,00	2 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
29	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	6,500	75,00	487,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
30	K	919122112R1	Zastávkový přístřešek	m	2,000	65 500,00	131 000,00	
	PP		Zastávkový přístřešek					
31	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krvcím roštem šířky do 200 mm	m	56,000	2 155,00	120 680,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm					
32	M	59227006	Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m	56,000	1 980,00	110 880,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm					
D 998			Přesun hmot				106 113,22	
33	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	295,580	359,00	106 113,22	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.03 - VO

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

742 119,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	742 119,40	21,00%	155 845,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

897 964,47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.03 - VO

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

742 119,40

D1 - Osvětlení včetně montáže

742 119,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 02 - Chodník_Neuznatelné náklady
Soupis: B.2 - II.etapa
Úroveň 3: B2.02.03 - VO

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 742 119,40

D		D1	Osvětlení včetně montáže	742 119,40				
1	K	Pol1	Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera MIDI/5137/32/LED/700 mA/WW/71W	ks	11,000	16 871,80	185 589,80	
PP			Dodávka a montáž svítidla Schreder Ampera MIDI/5137/32/LED/700 mA/WW/71W					
2	K	Pol10	D+M Uložení vč. Kabelu VO, CYKY 3 x 10 mm2	1m	260,000	111,10	28 886,00	
PP			D+M Uložení vč. Kabelu VO, CYKY 3 x 10 mm2					
3	K	Pol11	D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 20x20cm	1m	260,000	9,90	2 574,00	
PP			D+M Uložení vč. krycí výstražné fólie B730BD červené 20x20cm					
4	K	Pol12	D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu	ks	11,000	113,30	1 246,30	
PP			D+M Ukončení kabelů ve svítidle vč. průchodu					
5	K	Pol13	D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace svítidel - kryty, apod.	ks	11,000	151,80	1 669,80	
PP			D+M Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace svítidel - kryty, apod.					
6	K	Pol15	Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce	m	5,000	101,20	506,00	
PP			Kabelové připojení ve stávajícím svítidle VO obce					
7	K	Pol16	Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti Stavební stav lokality - s ohledem na určení dispozičních možností instalace venkovního osvětlení - navazující na výstavbu trafostanice	ks	1,000	3 025,00	3 025,00	
PP			Zaměření stávajícího skutečného stavu dotčené oblasti Stavební stav lokality - s ohledem na určení dispozičních možností instalace venkovního osvětlení - navazující na výstavbu trafostanice					
8	K	Pol2	Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožaru PA6 a výložníkd PD1 Kompletně dodávka i montáž sloupu včetně osazení do terénu, zabetonování - včetně kompletních zemních prací a připojení na PE zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, osazení svítidla a připojení včetně kabelových propojů.	ks	11,000	14 350,60	157 856,60	
PP			Dodávka a montáž ocelového kompletního 6m stožaru PA6 a výložníkd PD1 Kompletně dodávka i montáž sloupu včetně osazení do terénu, zabetonování - včetně kompletních zemních prací a připojení na PE zemnění a připojení na kabelový přívod - zasvorkování, osazení svítidla a připojení včetně kabelových propojů.					
9	K	Pol24	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad	ks	11,000	484,00	5 324,00	
PP			Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.					
10	K	Pol25	elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace včetně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním dila musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.	ks	1,000	5 445,00	5 445,00	
PP			elektro část celého zařízení VO musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace včetně rozvaděče. Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním dila musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.					
11	K	Pol26	Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.	ks	11,000	880,00	9 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.					
12	K	Pol27	Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi	ks	11,000	302,50	3 327,50	
PP			Uvedení do provozu veškeré činnosti nutné pro uvedení dokončeného díla do provozního stavu včetně deklarace provozních parametrů investorovi					
13	K	Pol28	Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla + finanční rezerva např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části drobný materiál jako např. t	ks	11,000	121,00	1 331,00	
PP			Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícím zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla					
14	K	Pol29	Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu + finanční rezerva např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montá	ks	1,000	3 025,00	3 025,00	
PP			Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla					
15	K	Pol3	D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm	1m	260,000	726,00	188 760,00	
PP			D+M Hloubení rýhy 400 x 1100 mm					
16	K	Pol30	Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění	ks	1,000	10 450,00	10 450,00	
PP			Likvidace odpadů Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění					
17	K	Pol31	Závěrečný úklid Provedení komplexního úklidu po stavbě na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů	ks	1,000	6 600,00	6 600,00	
PP			Závěrečný úklid Provedení komplexního úklidu po stavbě na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů					
18	K	Pol4	D+M Pískové lože do výšky 100 mm	1m	260,000	39,60	10 296,00	
PP			D+M Pískové lože do výšky 100 mm					
19	K	Pol5	D+M Jemnozrný písek říční	m3	7,800	401,50	3 131,70	
PP			D+M Jemnozrný písek říční					
VV			260,00*0,30*0,1	7,800				
20	K	Pol6	D+M Obsyp tříděného šterkopísku do výšky 300 mm	1m	6 087,000	7,70	46 869,90	
PP			D+M Obsyp tříděného šterkopísku do výšky 300 mm					
21	K	Pol7	D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm	1m	260,000	137,50	35 750,00	
PP			D+M Zásyp v rýze 400 x 1100 mm					
22	K	Pol8	D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení	m	99,000	68,20	6 751,80	
PP			D+M Chránička KOPOFLEX KD 09063 - vč. uložení					
23	K	Pol9	D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 mm	m	260,000	92,40	24 024,00	
PP			D+M Uložení vč. připojení a dodávka vodiče FeZn o 10 mm					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.04 - Vedlejší náklady

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

190 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	190 640,00	21,00%	40 034,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

230 674,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.04 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

190 640,00

M - Práce a dodávky M

12 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

178 140,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

113 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

45 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 640,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

02 - Chodník_Neuznatelné náklady

Soupis:

B.2 - II.etapa

Úroveň 3:

B2.02.04 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

190 640,00

D	M		Práce a dodávky M				12 500,00	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				12 500,00	
1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	5,000	2 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
VV			0,5*10		5,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				178 140,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				113 300,00	
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	31 100,00	31 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
P			Poznámka k položce: ☐ Vytyčení stavby					
3	K	012113000R1	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	39 800,00	39 800,00	
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
P			Poznámka k položce: ☐ geodetické zaměření provedené stavby: ☐ v digitální formě (dgn, PDF) a papírové formě (3x) předat objednateli: ☐ geometrický plán					
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	31 400,00	31 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
5	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace pro provádění stavby					
6	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
P			Poznámka k položce: ☐ Dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhl.č.499/2006 Sb., příloha č.7, ve třech vyhotoveních a jedenkrát v digitálním provedení v souborech PDF na nosiči CD. - viz požadavky objednatele v zadávací dokumentaci					
D	VRN3		Zařízení staveniště				45 200,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení staveniště					
P			Poznámka k položce: ☐ Zabezpečení stavby dle požadavků: ☐ -Zákona č. 309/2006 Sb. ☐ -NV 591/2006 Sb. -Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady ☐ -NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky ☐ -NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi ☐ -NV 378/2001 Sb. stavební stroje ☐ -Zák. č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbf ☐ -Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce ☐ Osazení, revize a údržba měřicích zařízení pro staveništní odběr vody a elektřiny. Včetně staveništních rozvodů. Jejich vybudování , provozování , údržbu a demontáž a to dle technologické úvahy zhotovitele.					
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zabezpečení staveniště					
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	ks	1,000	11 700,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 640,00	
10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	12,000	1 220,00	14 640,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00	
11	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Náklady na údržbu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P			<i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Náklady na údržbu a čištění stávajících přístupových komunikací po dobu výstavby</i>					
---	--	--	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

A.3 - I.etapa

Úroveň 3:

A3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 859 502,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 859 502,74	21,00%	1 860 495,58
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 719 998,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

A.3 - I.etapa

Úroveň 3:

A3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8 859 502,74

HSV - Práce a dodávky HSV

8 859 502,74

1 - Zemní práce

1 379 884,00

2 - Zakládání

121 960,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

5 448 114,00

8 - Trubní vedení

292 808,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

110 795,45

997 - Přesun sutě

819 648,21

998 - Přesun hmot

686 292,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605
Soupis: A.3 - I.etapa
Úroveň 3: A3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 8 859 502,74

HSV Práce a dodávky HSV 8 859 502,74

1 Zemní práce 1 379 884,00

1	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 417,000	224,30	542 133,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
2	K	113154255	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	2 417,000	235,00	567 995,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
P			Poznámka k položce: Zhotovitel frézovanou drť odkoupí viz podmínky zadávací dokumentace					
3	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3	m3	134,100	68,00	9 118,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			"sanace podloží" 2682*0,20 %**0,25		134,100			
4	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	36,450	465,00	16 949,25	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
VV			"rýha pro drenáž" 270,00*0,30*0,45		36,450			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,550	98,00	16 713,90	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			"rýha pro drenáž" 270,00*0,30*0,45		36,450			
VV			"sanace podloží" 2682*0,20 %**0,25		134,100			
VV			Součet		170,550			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 705,500	5,00	8 527,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			170,55*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 705,500			
7	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	2 700,000	75,00	202 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm					
VV			"komunikace-hutnění pláně" 2700		2 700,000			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	281,408	50,00	14 070,40	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			170,55*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		281,408			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	170,550	11,00	1 876,05	CS ÚRS 2020 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
VV			134,10+36,45		170,550			
D 2			Zakládání				121 960,39	
10	K	212751106	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	270,000	321,00	86 670,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 160					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m	270,000	71,40	19 278,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 300 do 550 mm					
12	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	60,653	264,00	16 012,39	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/22					
	VV		270*0,3*0,4* "tonáž"1,80		58,320			
	VV		58,32*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		60,653			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D 5			Komunikace pozemní				5 448 114,00	
13	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2 827,000	157,50	445 252,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		Poznámka k položce: □ 0/63					
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 683,000	210,00	563 430,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: □ 0/32					
15	K	564871111R1	Provedení podkladu ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm	m2	536,400	179,00	96 015,60	
	PP		Provedení podkladu ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm					
	VV		"zlepšení podloží" 2682*0,20 "%"		536,400			
16	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 072,800	289,00	310 039,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		šterkodrt' frakce 0/125					
	VV		"zlepšení podloží" 2682*0,20*2,0 "tuny"		1 072,800			
17	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	2 664,000	642,00	1 710 288,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
18	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	2 492,000	23,50	58 562,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		2492		2 492,000			
19	K	573211109	Postřík živичny spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	5 328,000	23,50	125 208,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
	VV		2664*2		5 328,000			
20	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 417,000	419,50	1 013 931,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
21	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 492,000	451,60	1 125 387,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
D 8			Trubní vedení				292 808,00	
22	R	800112022R1	Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm	m	14,000	521,00	7 294,00	
	PP		Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm					
	P		Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp nesedavým R-materiálem a jeho hutnění					
23	K	800112022R01	Nápojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad	ks	4,000	5 515,00	22 060,00	
	PP		Nápojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad					
	P		Poznámka k položce: □ zemní práce, likvidace přebytku výkopku, navrtání prostupu do kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp , zásyp nesedavým R-materiálem, hutnění likvidace sutí, poplatek					
24	K	895001111R1	Zřízení a dodávka vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	4,000	16 898,00	67 592,00	
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, dodání prefa komponentů uliční vpusti, zemní práce, likvidace přebytku výkopu, obsyp vpusti R-nesedavým materiálem,					
	P		Poznámka k položce: □ Uliční vpust' při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, žárové pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. □ Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s mříží 500x500 mm – zátěž. □ Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny □ ocelovým, žárové pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. Přípojovací potrubí navrženo z PVC □ hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového obsypu. Zásyp výkopu výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a výšky uličních vpustí jsou: □ natržené z výkresové dokumentace					
25	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	9,000	16 898,00	152 082,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální <i>Poznámka k položce:</i> Uliční vpustí při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. Uliční vpusti při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s mříží 500x500 mm – zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpusti budou opatřeny ocelovým, žárově pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. Připojovací potrubí navrženo z PVC hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového obsypu. Zásyp výkopu výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a výšky uličních vpustí jsou <i>pátrné z výkresové dokumentace</i>					
26	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	11,000	1 540,00	16 940,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže		11,000			
27	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,000	1 220,00	26 840,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur		22,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				110 795,45	
28	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	626,000	35,00	21 910,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
29	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	51,000	70,00	3 570,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
30	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	626,000	68,75	43 037,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
31	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	51,000	137,50	7 012,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
32	K	919122111	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	85,030	165,00	14 029,95	CS ÚRS 2020 01
PP			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
33	K	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm	m	108,900	195,00	21 235,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
D 997			Přesun sutě				819 648,21	
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3 050,254	59,00	179 964,99	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	61 005,080	9,00	549 045,72	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		61 005,080			
36	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 812,750	50,00	90 637,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		1 812,750			
D 998			Přesun hmot				686 292,69	
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 227,715	559,00	686 292,69	CS ÚRS 2020 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

A.3 - I.etapa

Úroveň 3:

A3.03.02 - Vedlejší náklady

KSO: 822 23 72
Místo: Mýto v Čechách

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel:
Město Mýto

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Road Project s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	493 340,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	493 340,00	21,00%	103 601,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	596 941,40
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

A.3 - I.etapa

Úroveň 3:

A3.03.02 - Vedlejší náklady

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

493 340,00

M - Práce a dodávky M

79 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

79 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

414 340,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

137 300,00

VRN3 - Zařízení staveniště

180 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

91 440,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
 Objekt: 03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605
 Soupis: A.3 - I.etapa
 Úroveň 3:

A3.03.02 - Vedlejší náklady

Místo: Mýto v Čechách Datum: 4. 3. 2020
 Zadavatel: Město Mýto Projektant: Road Project s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 493 340,00

D M Práce a dodávky M 79 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 79 000,00

1	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	5,000	15 800,00	79 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru
 P Poznámka k položce: □
 Protokolární vytyčení s jednotlivými správci

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 414 340,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 137 300,00

2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	ks	1,000	41 100,00	41 100,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce před výstavbou
 VV "vytyčení stavby a jejího obvodu" 1 1,000

3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	ks	1,000	41 400,00	41 400,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce při provádění stavby
 VV "zaměření skutečného provádění stavby" 1,0 1,000

4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	ks	1,000	49 800,00	49 800,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Geodetické práce po výstavbě
 P Poznámka k položce: □
 Zejména konstrukce zakryté dalším postupem výstavby.
 VV "zaměření skutečného provedení, geometrický oddělovací plán" 1,0 1,000

5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Dokumentace skutečného provedení stavby
 P Poznámka k položce: □
 3x v listinné podobě, 1 x ve formátu PDF, 1x ve formátu dwg. □
 Obsah dokumentace skutečného provedení stavby je dána vyhl.č.499/2006 Sb v platném znění, příloha č.14

D VRN3 Zařízení staveniště 180 600,00

6	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Zařízení staveniště
 P Poznámka k položce: □
 Zabezpečení stavby dle požadavků: □
 -Zákona č. 309/2006 Sb. □
 -NV 591/2006 Sb.
 -Zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl.č. 381/2001 Sb. – odpady □
 -NV 101/2005 Sb., NV 361/2007 Sb. – hyg.požadavky: □
 -NV 168/2002 Sb. doprava na staveništi □
 -NV 378/2001 Sb. stavební stroje
 -Zák.č. 133/1985 Sb. a vyhl.č. 246/2001 Sb. – pbl □
 -Vyhl.č. 132/1998 Sb., NV 362/2005 Sb. – zemní práce □

7	K	034002000	Zabezpečení staveniště	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP Zabezpečení staveniště
 P Poznámka k položce: □
 V souladu s předpisy BOZP a plánem BOZP

8	K	034303000	Dopravně inženýrská opatření	ks	1,000	98 600,00	98 600,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP Dopravně inženýrská opatření
 P Poznámka k položce: □
 Dopravně inženýrská opatření po dobu celé stavby, položka zahrnuje □
 -projednání a zajištění povolení DIO s DOSS □
 -osazení značení dle TP66 a řízení provozu proškolenými pracovníky □
 -montáž, pronájem a demontáž DIO □
 -zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO

9	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	5,000	7 900,00	39 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Informační tabule na staveništi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poznámka k položce:☐ Technická specifikace, položka obsahuje:☐ -dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem☐ -veškeré nosné a upevňovací konstrukce☐ -základové konstrukce včetně nutných zemních prací☐ -demontáž a odvoz po skončení platnosti☐ -případné nutné opravy poškozených částí během platnosti					
		D VRN4	Inženýrská činnost				91 440,00	
10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	ks	12,000	3 680,00	44 160,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Zkoušky zatěžovací					
11	K	043134000R1	Zkoušky nad rámec povinných zkoušek	Kč	1,000	3 680,00	3 680,00	
		PP	Zkoušky nad rámec povinných zkoušek					
		P	Poznámka k položce:☐ Podle požadavků objednatele.☐ Bude čerpáno dle požadavků TDI a s jeho souhlasem, maximálně do uvedené částky 10 000,- Kč bez DPH					
12	K	043134000R2	Ostatní povinné zkoušky dle KZP	ks	1,000	38 600,00	38 600,00	
		PP	Ostatní povinné zkoušky dle KZP					
13	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby					
		P	Poznámka k položce:☐ Náklady spojené s informovaností o omezeném přístupu v souvislosti s realizací stavby.					
		D VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
14	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
		PP	Náklady na údržbu					
		P	Poznámka k položce:☐ Údržba, čištění, opravy komunikace po dobu výstavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605
Soupis: B.3 - II.etapa
Úroveň 3: **B3.03.01 - SO 100_Silnice II/605**

KSO: 822 23 72
Místo: Mýto v Čechách

CC-CZ:
Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel:
Město Mýto

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Road Project s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Area Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 179 569,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 179 569,99	21,00%	3 397 709,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 19 577 279,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/605 Mýto
Objekt: 03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605
Soupis: B.3 - II.etapa
Úroveň 3:

B3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

Místo: Mýto v Čechách

Datum: 4. 3. 2020

Zadavatel: Město Mýto

Projektant: Road Project s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	16 179 569,99
HSV - Práce a dodávky HSV	16 179 569,99
1 - Zemní práce	2 512 700,05
2 - Zakládání	155 800,34
5 - Komunikace pozemní	9 177 961,10
8 - Trubní vedení	224 929,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 509 771,00
997 - Přesun sutě	1 408 913,28
998 - Přesun hmot	1 189 494,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

B.3 - II.etapa

Úroveň 3:

B3.03.01 - SO 100_Silnice II/605

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

16 179 569,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

16 179 569,99

D 1

Zemní práce

2 512 700,05

1	K	113107225	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 087,000	224,30	916 714,10	CS ÚRS 2020 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
2	K	113154325	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 087,000	235,00	960 445,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm					
P			Poznámka k položce:...					
VV			Zhotovitel frézovanou drť odkoupí viz podmínky zadávací dokumentace.					
			4087		4 087,000			
58	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	226,310	68,00	15 389,08	CS ÚRS 2020 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
VV			"pro sanaci" 905,24*0,25		226,310			
3	K	130901113	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně	m3	6,600	1 290,00	8 514,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou					
VV			"obklad čela propustku" 33,00*0,20		6,600			
4	K	130901123	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	29,000	1 980,00	57 420,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu železového nebo předpjatého					
VV			"čela propustků" 29,00		29,000			
5	K	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	160,920	465,00	74 827,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3					
VV			"pro drenáž" 1192*0,3*0,45		160,920			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	387,230	98,00	37 948,54	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
VV			160,92+226,31		387,230			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 872,300	5,00	19 361,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
VV			387,23*10 'Přepočtené koeficientem množství		3 872,300			
8	K	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tl do 20 cm	m2	4 500,000	75,00	337 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm					
VV			"komunikace, plíň" 4500		4 500,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	638,930	50,00	31 946,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
VV			387,23*1,65 'Přepočtené koeficientem množství		638,930			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	387,230	11,00	4 259,53	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
11	K	181001131R1	Konstrukce zatravnění	m2	670,000	29,00	19 430,00	
PP			Konstrukce zatravnění					
12	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	670,000	43,20	28 944,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
VV			670,00		670,000			
D 2			Zakládání				155 800,34	
13	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m	1 192,000	71,40	85 108,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkem, písek nebo šterkopiskem, výšky přes 300 do 550 mm					
14	M	58344155	šterkodrt' frakce 0/22	t	267,771	264,00	70 691,54	CS ÚRS 2020 01
PP			šterkodrt' frakce 0/22					
VV			1192*0,3*0,4*1,8		257,472			
VV			257,472*1,04 'Přepočtené koeficientem množství		267,771			
D 5			Komunikace pozemní				9 177 961,10	
15	R	500119033R1	Dopravní značka	kus	1,000	4 225,00	4 225,00	
PP			Dopravní značka					
16	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	4 770,000	138,75	661 837,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
P			Poznámka k položce: □ 0/63					
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 528,000	210,00	950 880,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce: □ 0/32					
18	K	564871111R1	Provedení podkladu ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm	m2	905,400	179,00	162 066,60	
PP			Provedení podkladu ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm fr.0/125 mm					
VV			"zlepšení podloží" 4527*0,20 "%"		905,400			
19	M	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	1 810,800	289,00	523 321,20	CS ÚRS 2020 01
PP			šterkodrt' frakce 0/125					
VV			"zlepšení podloží" 4527*0,20*2,0 "tuny"		1 810,800			
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	180,000	315,00	56 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
VV			"krajnice" 180		180,000			
21	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	4 496,000	642,00	2 886 432,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm					
22	K	573111111	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4 500,000	23,50	105 750,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2					
23	K	573211109	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	9 000,000	23,50	211 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
24	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 088,000	419,50	1 714 916,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
25	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 208,000	451,60	1 900 332,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
D 8			Trubní vedení				224 929,80	
26	R	800112022R1	Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm	m	16,000	521,00	8 336,00	
PP			Kanalizační přípojka z trub PVC DN 150 mm Včetně zemních prací, likvidace přebytečného výkopku, D+M potrubí včetně tvarovek, obsyp potrubí, zásyp nesedavým R-materiálem a jeho hutnění					
27	K	800A2022R01	Nápojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad	ks	9,000	5 515,00	49 635,00	
PP			Nápojení kanalizační přípojky od uliční vpusti na kanalizační řad					
P			Poznámka k položce: □ zemní práce, likvidace přebyteku výkopku, navrtání prostupu do kanalizačního potrubí (jádrové), montáž odbočky, obsyp, zásyp nesedavým R-materiálem, hutnění, likvidace sutí, poplatek					
28	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm	m	1 192,000	19,90	23 720,80	CS ÚRS 2020 01
PP			Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm					
29	M	28611225	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	1 192,000	39,00	46 488,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže					
30	K	895001111R1	Zřízení a dodávka vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	5,000	16 898,00	84 490,00	
PP			Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální, dodání prefa komponentů uliční vpustí, zemní práce, likvidace přebytku výkopu, obsyp vpustí R-nesedavým materiálem, Poznámka k položce: □ Uliční vpustí při komunikaci bude použita betonová prefabrikovaná s mříží 500x500 mm - zátěž. Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpustí budou opatřeny ocelovým, zároveň pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. □ Uliční vpustí při komunikaci budou použity betonové prefabrikované s mříží 500x500 mm – zátěž. □ Třída D 400, s pachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem. Uliční vpustí budou opatřeny: □ ocelovým, zároveň pozinkovaným kalovým košem DIN 4052-A4. Připojovací potrubí navrženo z PVC: □ hrdlového kanalizačního potrubí DN 150. Toto se uloží do pískového obsypu. Zásyp výkopu výkopovou zeminou provádět hutněný po vrstvách od 300 m. Poloha a výšky uličních vpustí jsou □ patrné z výkresové dokumentace					
P								
31	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
32	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 220,00	6 100,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 509 771,00	
33	K	911331161	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H4 typ KB3 RH4 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	146,000	3 800,00	554 800,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Sliniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové úroveň zádržnosti H4 vzdálenosti sloupků do 2 m jednostranné					
34	K	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m	m	96,000	5 050,00	484 800,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Sliniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m					
35	K	912211121	Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo	kus	6,000	290,00	1 740,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo					
36	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2020 01
PP			sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
37	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 484,000	35,00	51 940,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
38	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	214,000	70,00	14 980,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
39	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní					
40	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	1 484,000	68,75	102 025,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
41	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	214,000	137,50	29 425,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
42	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní					
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	108,000	421,00	45 468,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatěněním spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	108,000	104,00	11 232,00	CS ÚRS 2020 01
PP			obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
45	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	72,000	165,00	11 880,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm					
46	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	53,500	195,00	10 432,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
47	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	6 505,000	5,50	35 777,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného					
48	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	6 505,000	5,50	35 777,50	CS ÚRS 2020 01
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	938909331	Cištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	6 505,000	5,50	35 777,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Cištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
50	K	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí	m	100,000	371,00	37 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho ztuhnutím svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního					
51	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm					
52	K	966118115R1	Bourání propustky z prefa rámu 1000/2000 mm	m	12,000	2 215,00	26 580,00	
	PP		Bourání propustky z prefa rámu 1000/2000 mm s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek					
D 997		Přesun sutě					1 408 913,28	
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5 225,384	59,00	308 297,66	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		3065+2,8+65,04+2092,544		5 225,384			
54	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104 507,680	9,00	940 569,12	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		5225,384*20 'Přepočtené koeficientem množství		104 507,680			
55	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	67,840	100,00	6 784,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	VV		2,8+65,04		67,840			
56	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 065,250	50,00	153 262,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
D 998		Přesun hmot					1 189 494,42	
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 127,897	559,00	1 189 494,42	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

B.3 - II.etapa

Úroveň 3:

B3.03.02 - SO 100_Silnice II/605_propustek

KSO:

822 23 72

Místo:

Mýto v Čechách

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Road Project s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

765 855,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	765 855,95	21,00%	160 829,75
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

926 685,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/605 Mýto

Objekt:

03 - SUS_rekonstrukce silnice II/605

Soupis:

B.3 - II.etapa

Úroveň 3:

B3.03.02 - SO 100_Silnice II/605_propustek

Místo:

Mýto v Čechách

Datum:

4. 3. 2020

Zadavatel:

Město Mýto

Projektant:

Road Project s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Area Projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

765 855,95

HSV - Práce a dodávky HSV

765 855,95

1 - Zemní práce

149 394,57

4 - Vodorovné konstrukce

284 856,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

222 067,76

998 - Přesun hmot

109 536,80