



Smlouva o dílo – stavební práce

„II/177 Nové Mitrovice – průtah“

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004635

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000210 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: _____

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen

„kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Nové Mitrovice

sídlo: Nové Mitrovice 136, 335 63 Nové Mitrovice

zastoupený:

IČO: 002 57 052 DIČ: CZ00257052

telefon:

datová schránka: phvbt8c

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní

osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

PORR a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 1006 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupená:

plných mocí
IČO: 430 05 560 DIČ: CZ43005560
telefon: e-mail:
datová schránka: 5ssf4h
kontaktní osoba ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

II. **PŘEDMĚT DÍLA**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „**II/177 Nové Mitrovice**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1:

- a) **SO 101**
- b) **SO 102**
- c) **SO 103**
- d) **VRN**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2:

- a) **SO 101**
- b) **SO 103**
- c) **SO 110**
- d) **VRN**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou Bc. Janem Toušem se sídlem: Krátká 765, 330 12 Horní Bříza, IČO: 889 22 235, zpracovanou 11/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MUBlov 15376/19/DO/He ze dne 8. 10. 2019 vydaným Městským úřadem Blovice;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- 2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

- 2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
 - a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;

- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatel, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatel.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.
- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatel č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatel č. 1 a zhotovitelem po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

a) **Celkem za dílo bez DPH:** **18 509 000,00 Kč**

dále jen „cena díla“

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: **11 635 000,00 Kč**

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: **6 874 000,00 Kč**

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méně práce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do 5 měsíců – termín realizace na objektech viz. bod 4.5 a 4.6. daného odstavce od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Část díla pro objednatele č. 1 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 3 měsíců od předání staveniště.
- 4.6. Část díla pro objednatele č. 2 se zhotovitel zavazuje dokončit nejpozději do: 5 měsíců stavební práce + 1 měsíc předání veškerých dokladů pro kolaudační řízení od předání staveniště, z tohoto termínu 3 měsíce v roce 2020 a 2 měsíce (dláždění chodníků) + 1 měsíc pro předání dokladů v roce 2021.
- 4.7. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2. a jednotlivých částí díla dle odst. 4.5. a 4.6., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat příslušného objednatel k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatel č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitel či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena.

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.

- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 20 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.

- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)

- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
- i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
- j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.

- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
- odstoupit od smlouvy

- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely

uplatňování DPH řídí klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.

- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.

- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky ve prospěch každého objednatele samostatně.
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,
 - dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
 - musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoli, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 65:35 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:

- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
- b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:

- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
- b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
- c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
- d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
- e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
- f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;

- g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR

a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva/rady obce č. 2/2020 ze dne 8. 4. 2020.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- plné moci

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

PORR a.s.

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

PORR a.s.

na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Obec Nové Mitrovice

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPR_49_07_19_SUS
Stavba: II/177 Nové Mitrovce - průtah

KSO:
Místo: Nové Mitrovce

Zadavatel:

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
SPRINCL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.05.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			11 635 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 635 000,00	Výše daně 2 443 350,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			14 078 350,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	SPR_49_07_19_SUS		
Stavba:	II/177 Nové Mitrovce - průtah		
Místo:	Nové Mitrovce	Datum:	21.05.2020
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	PORR a.s.	Zpracovatel:	SPRINCL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 635 000,00	14 078 350,00
SO 101	Silnice II/117	9 241 601,66	11 182 338,01
SO 102	Silnice III/17716	470 832,44	569 707,25
SO 103	Silnice III/1783	799 745,71	967 692,31
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 122 820,19	1 358 612,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 101 - Silnice II/117

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 241 601,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 241 601,66	21,00%	1 940 736,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 182 338,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 101 - Silnice II/117

Místo:

Nové Mitrovice

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	9 241 601,66
HSV - Práce a dodávky HSV	9 241 601,66
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 607 561,40
5 - Komunikace pozemní	6 213 228,65
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	5 701 465,97
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	511 762,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 370 678,71
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	399 409,03
998 - Přesun hmot	50 132,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		II/177 Nové Mitrovice - průtah			Datum:			21.05.2020
Objekt:		SO 101 - Silnice II/117			Projektant:			
Místo:		Nové Mitrovice			Zpracovatel:			SPRINCL s.r.o.
Zadavatel:								
Uchazeč:		PORR a.s.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 241 601,66

D HSV Práce a dodávky HSV

9 241 601,66

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1 607 561,40

1	K	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	8 885,750	87,20	774 837,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		Frézování živичného krytu tl 100 mm		8 885,75			
	VV		8885,75		8 885,750			
	VV		Součet		8 885,750			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	1 360,700	53,40	72 661,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		vytrhání stávajících obrubníků, bude fakturováno dle skutečnosti					
	VV		101,3+71,5+384,6		557,400			
	VV		53,64+158,63+49,65+29,88+287,6+23,76+75,87+14,87+109,4		803,300			
	VV		Součet		1 360,700			
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	254,564	264,60	67 357,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		odkopávky					
	VV		u doplnění komunikace					
	VV		((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47		125,910			
	VV		pro autobusovou zastávku					
	VV		((106,58+118,34)*1,1)*0,52		128,654			
	VV		Součet		254,564			
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	25,040	529,10	13 248,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		hloubení rýh pro trativod					
	VV		(67+26+32,2)*0,4*0,5		25,040			
	VV		Součet		25,040			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	254,564	41,60	10 589,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		odkopávky					
	VV		u doplnění komunikace					
	VV		((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47		125,910			
	VV		pro autobusovou zastávku					
	VV		((106,58+118,34)*1,1)*0,52		128,654			
	VV		Součet		254,564			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 059,361	16,10	33 155,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odkopávky					
	VV		u doplnění komunikace					
	VV		((((12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1)*0,47)*19		2 392,293			
	VV		pro autobusovou zastávku					
	VV		((((106,58+118,34)*1,1)*0,52)*19		2 444,431			
	VV		odpočet násypu					
	VV		-146,177*19		-2 777,363			
	VV		Součet		2 059,361			
7	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	146,177	404,90	59 187,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		kolem obrubníku					
	VV		(32,79+82,18+56,1+47,9+20,61+19,84+16,83+38,1+68,56+14,7+29,64+7,4+6,1+8,3+13,2+17,7+3,9+13,01+9,7+24,1+23,5+2,53+1,63+6,1+887+24,45+22,89)*0,075		112,407			
	VV		(4+8,22+3,52+12,85+24,48+27,82+12,37+12,87+0,32+6,97+55,07+23,83+25,59+27,64+51,78+2,73*2+16,56*2+16,32+21,04)*0,075		27,995			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(62+15)*0,075		5,775			
	VV		Součet		146,177			
8	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	395,272	48,20	19 052,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm					
	VV		11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32+6,9+2,06+5,26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72		284,298			
	VV		6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86		18,530			
	VV		14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+10,44+8,92		92,444			
	VV		Součet		395,272			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	395,272	26,90	10 632,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Založení parkového trávníku výsevem					
	VV		11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32+6,9+2,06+5,26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72		284,298			
	VV		6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86		18,530			
	VV		14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+10,44+8,92		92,444			
	VV		Součet		395,272			
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	13,835	140,30	1 941,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		osivo směs travní parková					
	VV		(11,83+33,247+30,8704+5,77+19,945+8,16+7,92+6,456+14,3+24,31+27,54+4,32+11,1+3,3+0,53+2,86+3,6+5,32)/100*3,5		7,748			
	VV		(6,9+2,06+5,26+4,1+9,1+8,91+8,93+1,3+2,83+3,81+9,72)/100*3,5		2,202			
	VV		(6,39+3,67+2,1+3,58+1,93+0,86)/100*3,5		0,649			
	VV		(14,21+9,31+12,23+0,89+21,56+3,14+0,69+0,82+5,205+5,029+10,44+8,92)/100*3,5		3,236			
	VV		Součet		13,835			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	398,756	37,70	15 033,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		dělicí ostrůvek					
	VV		36,24		36,240			
	VV		doplnění komunikace ŠD					
	VV		(12,1+16,31+14,43+24,5+37,3)*1,1		115,104			
	VV		autobusová zastávka					
	VV		(106,58+118,34)*1,1		247,412			
	VV		Součet		398,756			
12	K	890311851	Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	4,680	4 302,10	20 133,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání šachet strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu					
	VV		bourání stávajících UV					
	VV		26*0,18		4,680			
	VV		Součet		4,680			
13	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	12,200	157,80	1 925,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Řezání stávajícího živичného krytu					
	VV		6,1+6,1		12,200			
	VV		Součet		12,200			
14	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	7 633,240	2,30	17 556,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		Čištění vozovek metením					
	VV		7408,32		7 408,320			
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		Součet		7 633,240			
15	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	2 772,642	20,80	57 670,95	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních listků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		78,944		78,944			
	VV		odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních listků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		2327,160		2 327,160			
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních listků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		155,306+200		355,306			
	VV		odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních listků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		4,68*2,4		11,232			
	VV		Součet		2 772,642			
16	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	52 680,198	7,30	384 565,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních listků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(78,944)*19		1 499,936			
	VV		odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních listků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(2327,160)*19		44 216,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(155,306+200)*19		6 750,814			
	VV		odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(4,68*2,4)*19		213,408			
	VV		Součet		52 680,198			
17	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	78,944	163,70	12 923,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		78,944		78,944			
	VV		Součet		78,944			
18	K	997221825	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	11,232	374,10	4 201,89	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		odpad - železobeton, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		4,68*2,4		11,232			
	VV		Součet		11,232			
19	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	220,155	140,30	30 887,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(254,564+25,04-146,177)*1,65		220,155			
	VV		Součet		220,155			
	D	5	Komunikace pozemní				6 213 228,65	
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				5 701 465,97	
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,240	184,00	6 668,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		dělicí ostrůvek					
	VV		36,24		36,240			
	VV		Součet		36,240			
21	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	267,894	215,50	57 731,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		doplnění komunikace ŠD					
	VV		(12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1		267,894			
	VV		Součet		267,894			
22	K	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	247,412	228,10	56 434,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
	VV		autobusová zastávka					
	VV		(106,58+118,34)*1,1		247,412			
	VV		Součet		247,412			
23	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	255,717	351,20	89 807,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		doplnění komunikace					
	VV		(12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,05		255,717			
	VV		Součet		255,717			
24	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	241,789	387,60	93 717,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		autobusová zastávka					
	VV		(106,58+118,34)*1,075		241,789			
	VV		Součet		241,789			
25	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	492,814	28,00	13 798,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		autobusová zastávka					
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		doplnění komunikace					
	VV		(12,1+16,31+14,43+24,5+37,3+21,9+77,9+39,1)*1,1		267,894			
	VV		Součet		492,814			
26	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	15 041,560	12,80	192 531,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		Postřik spojovací emulzní PS-EP 0,25 kg/m2					
	VV		kommunikace					
	VV		7408,32*2		14 816,640			
	VV		autobusová zastávka					
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		Součet		15 041,560			
27	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 633,240	221,00	1 686 946,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		kommunikace, ACO 11 S PMB 45/80-60					
	VV		7408,32		7 408,320			
	VV		autobusová zastávka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		Součet		7 633,240			
28	K	577156121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	224,920	367,20	82 590,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		ACL 22 S PMB 25/55-60					
	VV		autobusová zastávka					
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		Součet		224,920			
29	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	7 408,320	343,80	2 546 980,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		komunikace, ACL 22 S PMB 25/55-60					
	VV		7408,32		7 408,320			
	VV		Součet		7 408,320			
30	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	224,920	23,20	5 218,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		PS-EP 0,40 kg/m2					
	VV		autobusová zastávka					
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		Součet		224,920			
31	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	3 704,160	183,30	678 972,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		komunikace, ACP 16 S 50/70					
	VV		7408,32*0,5		3 704,160			
	VV		Součet		3 704,160			
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	224,920	275,30	61 920,48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm					
	VV		autobusová zastávka					
	VV		106,58+118,34		224,920			
	VV		Součet		224,920			
33	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	1 433,420	89,40	128 147,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		stýčná spára					
	VV		6+6+21,5+14,9+13+11,3+18,8+53,02+58,6+16,8+1213,5		1 433,420			
	VV		Součet		1 433,420			
D		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				511 762,68	
34	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	36,240	304,00	11 016,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		dělicí ostrůvek					
	VV		36,24		36,240			
	VV		Součet		36,240			
35	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	39,864	232,60	9 272,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		dělicí ostrůvek					
	VV		36,24*1,1		39,864			
	VV		Součet		39,864			
36	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 096,540	327,30	358 897,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		1022,54		1 022,540			
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
	VV		60+14		74,000			
	VV		Součet		1 096,540			
37	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	74,000	337,90	25 004,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm					
	VV		60+14		74,000			
	VV		Součet		74,000			
38	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	1 022,540	105,20	107 571,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		1022,54		1 022,540			
	VV		Součet		1 022,540			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 370 678,71	
39	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	25,040	1 403,00	35 131,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			trativod DN 100 (67+26+32,2)*0,4*0,5		25,040			
			Součet		25,040			
40	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	325,520	33,40	10 872,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		opláštění trativodu					
	VV		flexibilní trubky					
	VV		(67+26+32,2)*0,4		50,080			
	VV		kameniva					
	VV		((67+26+32,2)*0,5*4)*1,1		275,440			
	VV		Součet		325,520			
41	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	325,520	26,80	8 723,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2, opláštění trativodu					
	VV		flexibilní trubky					
	VV		(67+26+32,2)*0,4		50,080			
	VV		kameniva					
	VV		((67+26+32,2)*0,5*4)*1,1		275,440			
	VV		Součet		325,520			
42	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	125,200	83,00	10 391,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		trativod DN 100					
	VV		67+26+32,2		125,200			
	VV		Součet		125,200			
43	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	41,000	2 314,70	94 902,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		výšková úprava šoupátka					
	VV		41		41,000			
	VV		Součet		41,000			
44	K	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	m2	3 765,179	105,20	396 096,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken					
	VV		skelná geomříž s min. pevností 100kN/m					
	VV		(288,56+877,822+707,07+982,32+822,21+318,65+762,356+72 7,06+1071,27+335,62+338,89+298,53)*0,5		3 765,179			
	VV		Součet		3 765,179			
45	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	42,200	529,60	22 349,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami					
	VV		odstranění stávajícího zábradlí, vč. odvozu na skládku					
	VV		42,2		42,200			
	VV		Součet		42,200			
46	K	UV	D+M Uliční vpusti	kus	30,000	13 093,40	392 802,00	
	PP		D+M Uliční vpusti					
	VV		D+M Uliční vpusti					
	VV		UV1-UV30					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				399 409,03	
47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	33,000	374,10	12 345,30	
	PP		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu					
	VV		Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)					
	VV		1+1		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		33,000			
48	M	C4a	Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)	kus	2,000	2 887,60	5 775,20	
	PP		Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)					
	VV		Svislé dopravní značení C4a, (FeZn prolis)					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
49	M	IJ4b	Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)	kus	3,000	2 887,60	8 662,80	
	PP		Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)					
	VV		Svislé dopravní značení IJ4b, (FeZn prolis)					
	VV		1+1		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
50	M	IP6	Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)	kus	2,000	2 887,60	5 775,20	
	PP		Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)					
	VV		Svislé dopravní značení IP6, (FeZn prolis)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
51	M	P4	Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)	kus	13,000	2 887,60	37 538,80	
	PP		Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)					
	VV		Svislé dopravní značení P4, (FeZn prolis)					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		13,000			
52	M	P2	Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)	kus	13,000	2 887,60	37 538,80	
	PP		Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)					
	VV		Svislé dopravní značení P2, (FeZn prolis)					
	VV		1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		13,000			
53	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	33,000	911,90	30 092,70	
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou					
	VV		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		2+3+2+13+13		33,000			
	VV		Součet		33,000			
54	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	33,000	1 075,50	35 491,50	
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	VV		2+3+2+13+13		33,000			
	VV		Součet		33,000			
55	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	2 394,750	26,90	64 418,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá základní					
	VV		V4 (0,125)					
	VV		118,2+55,4*2+55,48+299,1+35,25+5,4+562,44		1 186,670			
	VV		178,2+56,2+209,15+17,85+434,1+74,21+37,42		1 007,130			
	VV		V1a (0,125)					
	VV		29,5		29,500			
	VV		BUS					
	VV		3*(26,2+30,95)		171,450			
	VV		Součet		2 394,750			
56	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	33,200	53,80	1 786,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	VV		V4 (0,25)					
	VV		14,3+18,9		33,200			
	VV		Součet		33,200			
57	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	223,300	50,30	11 231,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	VV		V2b (1,5/1,5/0,25)					
	VV		22,5+13,5+19,9+17,2		73,100			
	VV		13,5+16,5+19,5+26,3		75,800			
	VV		V4 (0,5/0,5/0,25)					
	VV		23,5+20,2+9+21,7		74,400			
	VV		Součet		223,300			
58	K	91513111R	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní barva	m2	16,500	1 017,10	16 782,15	
	PP		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní barva					
	VV		přechod pro chodce					
	VV		2*6		12,000			
	VV		nápys BUS					
	VV		3*2*0,75		4,500			
	VV		Součet		16,500			
59	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	2 394,750	39,80	95 311,05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní					
	VV		V4 (0,125)					
	VV		118,2+55,4*2+55,48+299,1+35,25+5,4+562,44		1 186,670			
	VV		178,2+56,2+209,15+17,85+434,1+74,21+37,42		1 007,130			
	VV		V1a (0,125)					
	VV		29,5		29,500			
	VV		BUS					
	VV		3*(26,2+30,95)		171,450			
	VV		Součet		2 394,750			
60	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	33,200	105,20	3 492,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	VV		V4 (0,25)					
	VV		14,3+18,9		33,200			
	VV		Součet		33,200			
61	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	223,300	91,20	20 364,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	VV		V2b (1,5/1,5/0,25)					
	VV		22,5+13,5+19,9+17,2		73,100			
	VV		13,5+16,5+19,5+26,3		75,800			
	VV		V4 (0,5/0,5/0,25)					
	VV		23,5+20,2+9+21,7		74,400			
	VV		Součet		223,300			
62	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	30,000	426,70	12 801,00	
	PP		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D	998		Přesun hmot				50 132,90	
63	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	266,239	5,90	1 570,81	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným					
	VV		dlážba+drť					
	VV		3,053+5,222		8,275			
	VV		obrubníky+beton					
	VV		170,402+4,736+82,826		257,964			
	VV		Součet		266,239			
64	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	1 064,956	2,30	2 449,40	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m					
	VV		dlážba+drť					
	VV		(3,053+5,222)*4		33,100			
	VV		obrubníky+beton					
	VV		(170,402+4,736+82,826)*4		1 031,856			
	VV		Součet		1 064,956			
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 053,821	5,90	18 017,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		kamenivo drenáž					
	VV		40,815+28,367		69,182			
	VV		ŠD					
	VV		10,145+101,264+102,923		214,332			
	VV		SC					
	VV		68,354		68,354			
	VV		MZK					
	VV		101,443		101,443			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		2,962+4,663+791,796+34,995+1344,758+0,092+390,715+29,6		2 600,510			
	VV		62+0,867					
	VV		Součet		3 053,821			
66	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	12 215,284	2,30	28 095,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		kamenivo drenáž					
	VV		(40,815+28,367)*4		276,728			
	VV		ŠD					
	VV		(10,145+101,264+102,923)*4		857,328			
	VV		SC					
	VV		68,354*4		273,416			
	VV		MZK					
	VV		101,443*4		405,772			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		(2,962+4,663+791,796+34,995+1344,758+0,092+390,715+29,662+0,867)*4		10 402,040			
	VV		Součet		12 215,284			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 102 - Silnice III/17716

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				470 832,44
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	470 832,44	21,00%	98 874,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	569 707,25
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 102 - Silnice III/17716

Místo:

Nové Mitrovice

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

470 832,44

HSV - Práce a dodávky HSV	470 832,44
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	77 486,28
5 - Komunikace pozemní	364 070,68
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	295 900,73
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	68 169,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 186,80
998 - Přesun hmot	3 088,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		II/177 Nové Mitrovice - průtah						
Objekt:		SO 102 - Silnice III/17716						
Místo:		Nové Mitrovice			Datum:		21.05.2020	
Zadavatel:					Projektant:			
Uchazeč:		PORR a.s.			Zpracovatel:		SPRINCL s.r.o.	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

470 832,44

D HSV Práce a dodávky HSV

470 832,44

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

77 486,28

1	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	343,660	87,20	29 967,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		frézování stávajícího krytu		343,66			
	VV		Součet		343,660			
2	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	25,980	237,00	6 157,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m					
	VV		(12,8+117,1)*0,2		25,980			
	VV		Součet		25,980			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,794	264,60	2 062,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		Odkopávky a prokopávky					
	VV		(12,8+117,1)*0,06		7,794			
	VV		Součet		7,794			
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,271	41,60	94,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		Odkopávky a prokopávky					
	VV		(12,8+117,1)*0,06		7,794			
	VV		odpočet násypu					
	VV		-110,45*0,05		-5,523			
	VV		Součet		2,271			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,158	16,10	694,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Odkopávky a prokopávky					
	VV		((12,8+117,1)*0,06)*19		148,086			
	VV		odpočet násypu					
	VV		(-110,45*0,05)*19		-104,928			
	VV		Součet		43,158			
6	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	5,523	404,90	2 236,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		dosypání kolem obrubníku					
	VV		110,45*0,05		5,523			
	VV		Součet		5,523			
7	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	78,870	48,20	3 801,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm					
	VV		0,9+58,7+7,67+11,6		78,870			
	VV		Součet		78,870			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	78,870	26,90	2 121,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Založení parkového trávníku					
	VV		0,9+58,7+7,67+11,6		78,870			
	VV		Součet		78,870			
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,760	140,30	387,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		osivo směs travní parková					
	VV		(0,9+58,7+7,67+11,6)/100*3,5		2,760			
	VV		Součet		2,760			
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	85,503	37,70	3 223,46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		kommunikace					
	VV		(12,66+35,8)*1,1		53,306			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vjezd					
			29,27*1,1		32,197			
			Součet		85,503			
11	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	77,200	157,80	12 182,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm					
	VV		23+54,2		77,200			
	VV		Součet		77,200			
12	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	87,977	20,80	1 829,92	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
	VV		odpad - asfalt					
	VV		87,977		87,977			
	VV		Součet		87,977			
13	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 671,563	7,30	12 202,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vyloupaných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odpad - asfalt					
	VV		87,977*19		1 671,563			
	VV		Součet		1 671,563			
14	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3,747	140,30	525,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		2,271*1,65		3,747			
	VV		Součet		3,747			
D	5		Komunikace pozemní				364 070,68	
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				295 900,73	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	53,306	184,00	9 808,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		doplnění vrstvy ŠD					
	VV		komunikace					
	VV		(12,66+35,8)*1,1		53,306			
	VV		Součet		53,306			
16	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	32,197	264,90	8 528,99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		ŠDa					
	VV		vjezd					
	VV		29,27*1,1		32,197			
	VV		Součet		32,197			
17	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	354,890	221,10	78 466,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		ACO 11 S PMB 45/80-60					
	VV		354,89		354,890			
	VV		Součet		354,890			
18	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	354,890	12,80	4 542,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		PS-EP 0,25 kg/m2					
	VV		354,89		354,890			
	VV		Součet		354,890			
19	K	565156121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š přes 3 m	m2	354,890	326,70	115 942,56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ACL 22 S PMB 25/55-60					
	VV		354,89		354,890			
	VV		Součet		354,890			
20	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	354,890	17,60	6 246,06	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2					
	VV		PS-EP 0,40 kg/m2					
	VV		354,89		354,890			
	VV		Součet		354,890			
21	K	565125121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	354,890	183,30	65 051,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		ACP 16 S 50/70					
	VV		354,89		354,890			
	VV		Součet		354,890			
22	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	81,820	89,40	7 314,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		54,1+27,72		81,820			
	VV		Součet		81,820			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				68 169,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	29,270	327,30	9 580,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		vjezd		29,270			
	VV		29,27		29,270			
	VV		Součet		29,270			
24	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	32,197	291,10	9 372,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní					
	VV		vjezd					
	VV		29,27*1,1		32,197			
	VV		Součet		32,197			
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	110,450	327,30	36 150,29	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		6,97+22,52+54,87		84,360			
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		4,84+17,25		22,090			
	VV		Součet		110,450			
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	337,90	1 351,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		1+1+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
27	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	84,360	105,20	8 874,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		6,97+22,52+54,87		84,360			
	VV		Součet		84,360			
28	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	22,090	128,60	2 840,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		4,84+17,25		22,090			
	VV		Součet		22,090			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							26 186,80	
29	K	UV	D+M Uliční vpusti	kus	2,000	13 093,40	26 186,80	
	PP		D+M Uliční vpusti					
	VV		D+M Uliční vpusti					
	VV		UV1-UV2					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
D 998 Přesun hmot							3 088,68	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	34,020	5,90	200,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		dlažba+drť					
	VV		3,033+5,667		8,700			
	VV		obrubník+beton					
	VV		17,164+0,256+6,833+1,067		25,320			
	VV		Součet		34,020			
31	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	136,080	2,30	312,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		dlažba+drť					
	VV		(3,033+5,667)*4		34,800			
	VV		obrubník+beton					
	VV		(17,164+0,256+6,833+1,067)*4		101,280			
	VV		Součet		136,080			
32	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	170,528	5,90	1 006,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		ŠD					
	VV		15,216+14,922		30,138			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		36,813+0,110+65,523+0,46+37,434+0,05		140,390			
	VV		Součet		170,528			
33	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	682,112	2,30	1 568,86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		ŠD					
	VV		(15,216+14,922)*4		120,552			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		(36,813+0,110+65,523+0,46+37,434+0,05)*4		561,560			
	VV		Součet		682,112			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 103 - Silnice III/1783

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

799 745,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	799 745,71	21,00%	167 946,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

967 692,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/177 Nové Mitrovice - průtah
Objekt: SO 103 - Silnice III/1783

Místo: Nové Mitrovice
Zadavatel:
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 21.05.2020
Projektant:
Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	799 745,71
HSV - Práce a dodávky HSV	799 745,71
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	207 143,10
5 - Komunikace pozemní	439 834,20
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	418 105,40
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	21 728,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	146 441,20
998 - Přesun hmot	6 327,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		II/177 Nové Mitrovce - průtah			
Objekt:		SO 103 - Silnice III/1783			
Místo:		Nové Mitrovce		Datum:	21.05.2020
Zadavatel:				Projektant:	
Uchazeč:		PORR a.s.		Zpracovatel:	SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

799 745,71

D HSV Práce a dodávky HSV

799 745,71

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

207 143,10

1	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	7 411,80	7 411,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000	911,90	911,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm					
	VV	1			1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	517,434	87,20	45 120,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		Frézování živичného krytu tl 100 mm					
	VV	517,434			517,434			
	VV		Součet		517,434			
4	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	103,487	264,60	27 382,66	
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného					
	VV		odstranění podkladu stávající komunikace					
	VV	517,434*0,2			103,487			
	VV		Součet		103,487			
5	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	25,384	237,00	6 016,01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m					
	VV		sejmutí ornice					
	VV	(65,62+29+32,3)*0,2			25,384			
	VV		Součet		25,384			
6	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	7,830	264,60	2 071,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		doplnění komunikace ŠD					
	VV	29*0,27			7,830			
	VV		Součet		7,830			
7	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,085	529,10	12 214,27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		hloubení rýh pro trativod					
	VV	(57,713*2)*0,4*0,5			23,085			
	VV		Součet		23,085			
8	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,147	41,60	1 129,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		doplnění komunikace ŠD					
	VV	29*0,27			7,830			
	VV		hloubení rýh pro trativod					
	VV	(57,713*2)*0,4*0,5			23,085			
	VV	odpočet dodatečného násypu						
	VV	-50,24*0,075			-3,768			
	VV		Součet		27,147			
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	380,602	16,10	6 127,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odkopávky a prokopávky					
	VV	29*0,27*19			148,770			
	VV		hloubení rýh pro trativod					
	VV	((57,713*2)*0,4*0,5)*19			438,619			
	VV	odpočet dodatečného násypu						
	VV	(-67,5+67,94)*0,075-(13+7,73)*0,035)*19			-206,787			
	VV		Součet		380,602			
10	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	3,768	404,90	1 525,66	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		dodatečný násyp					
	VV		kolem obrubníku silničního					
	VV		50,24*0,075		3,768			
	VV		Součet		3,768			
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	250,912	48,20	12 093,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm					
	VV		250,912		250,912			
	VV		Součet		250,912			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	250,912	26,90	6 749,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Založení parkového trávníku výsevem					
	VV		250,912		250,912			
	VV		Součet		250,912			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	8,782	140,30	1 232,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		osivo směs travní parková					
	VV		250,912/100*3,5		8,782			
	VV		Součet		8,782			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	381,491	37,70	14 382,21	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		komunikace					
	VV		346,81*1,1		381,491			
	VV		Součet		381,491			
15	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	35,600	157,80	5 617,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Řezání stávajícího živичného krytu					
	VV		5,1+30,5		35,600			
	VV		Součet		35,600			
16	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	346,810	2,30	797,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
	VV		komunikace					
	VV		346,81		346,810			
	VV		Součet		346,810			
17	K	966008213	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 1 200 mm	m	12,000	84,80	1 017,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 800 do 1 200 mm					
	VV		Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	274,196	20,80	5 703,28	
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
	VV		odpad - beton					
	VV		7,2		7,200			
	VV		odpad - asphalt					
	VV		132,463		132,463			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		134,533		134,533			
	VV		Součet		274,196			
19	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3 191,729	7,30	23 299,62	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odpad - beton					
	VV		7,2*19		136,800			
	VV		odpad - asphalt					
	VV		132,463*19		2 516,797			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		134,533*4		538,132			
	VV		Součet		3 191,729			
20	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	7,200	163,70	1 178,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		7,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
21	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	179,326	140,30	25 159,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		134,533		134,533			
	VV		odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		27,147*1,65		44,793			
	VV		Součet		179,326			
	D	5	Komunikace pozemní				439 834,20	
	D	57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				418 105,40	
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	31,900	184,00	5 869,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		doplňení komunikace ŠD					
	VV		29*1,1		31,900			
	VV		Součet		31,900			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	381,491	215,50	82 211,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		kommunikace					
	VV		346,81*1,1		381,491			
	VV		Součet		381,491			
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	346,810	221,10	76 679,69	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		ACO 11					
	VV		kommunikace					
	VV		346,81		346,810			
	VV		Součet		346,810			
25	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	346,810	12,80	4 439,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		PS 0,25 kg/m2					
	VV		kommunikace					
	VV		346,81		346,810			
	VV		Součet		346,810			
26	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	346,810	320,80	111 256,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ACP 16+					
	VV		kommunikace					
	VV		346,81		346,810			
	VV		Součet		346,810			
27	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	346,810	28,00	9 710,68	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		PI 0,70 kg/m2					
	VV		kommunikace					
	VV		346,81		346,810			
	VV		Součet		346,810			
28	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	364,151	336,90	122 682,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		kommunikace					
	VV		346,81*1,05		364,151			
	VV		Součet		364,151			
29	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	58,790	89,40	5 255,83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		53,69+5,1		58,790			
	VV		Součet		58,790			
	D	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené				21 728,80	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	50,240	327,30	16 443,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		50,24		50,240			
	VV		Součet		50,240			
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	50,240	105,20	5 285,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		50,24		50,240			
	VV		Součet		50,240			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				146 441,20	
32	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,468	1 403,00	25 910,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
	VV		trativod DN 100					
	VV		(57,713*2)*0,4*0,4		18,468			
	VV		Součet		18,468			
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	300,107	33,40	10 023,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	VV		trativod DN 100					
	VV		57,713*2*0,4		46,170			
	VV		kameniva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((57,713*2)*0,5*4)*1,1		253,937			
	VV		Součet		300,107			
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	300,107	26,80	8 042,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		trativod DN 100					
	VV		57,713*2*0,4		46,170			
	VV		kameniva					
	VV		((57,713*2)*0,5*4)*1,1		253,937			
	VV		Součet		300,107			
35	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	115,426	83,00	9 580,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm					
	VV		trativod DN 100					
	VV		57,713*2		115,426			
	VV		Součet		115,426			
36	K	PAM	Demontáž a přesun stávajícího památníku	kpl	1,000	79 790,40	79 790,40	
	PP		Demontáž a přesun stávajícího památníku					
	VV		Demontáž a přesun stávajícího památníku, bude upřesněno investorem při realizaci					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	K	UV	D+M Uliční vpusti	kus	1,000	13 093,40	13 093,40	
	PP		D+M Uliční vpusti					
	VV		D+M Uliční vpusti					
	VV		UV 1					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				6 327,21	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	11,876	5,90	70,07	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		obrubníky+beton					
	VV		7,807+4,069		11,876			
	VV		Součet		11,876			
39	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	47,504	2,30	109,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		obrubníky+beton					
	VV		(7,807+4,069)*4		47,504			
	VV		Součet		47,504			
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	420,900	5,90	2 483,31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		ŠD					
	VV		8,93+144,204		153,134			
	VV		MZK					
	VV		135,428		135,428			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		35,975+0,108+64,032+2,084+0,036		102,235			
	VV		kamenivo - odvodňovací žebro					
	VV		30,103		30,103			
	VV		Součet		420,900			
41	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	1 593,291	2,30	3 664,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		ŠD					
	VV		(8,93+144,204)*4		612,536			
	VV		MZK					
	VV		135,428*4		541,712			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		(35,975+0,108+64,032+2,084+0,036)*4		408,940			
	VV		kamenivo - odvodňovací žebro					
	VV		30,103		30,103			
	VV		Součet		1 593,291			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 122 820,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 122 820,19	21,00%	235 792,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 358 612,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nové Mitrovice

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 122 820,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 122 820,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Mitrovice

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 122 820,19

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	1 122 820,19				
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	38 657,19	38 657,19	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	227 286,00	227 286,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	52 057,20	52 057,20	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	67 283,50	67 283,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	33 381,00	33 381,00	
	PP		Příprava staveniště					
	VV		Příprava staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	274 048,00	274 048,00	
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		Zařízení staveniště					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	37 535,80	37 535,80	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	kpl	1,000	47 071,50	47 071,50	
	PP		Ostatní zkoušky - rozbor zeminy					
	VV		Ostatní zkoušky - rozbor zeminy					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	DIO	DIO - Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	345 500,00	345 500,00	
	PP		DIO - Dopravní značení na staveništi					
	VV		DIO - Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPR_49_07_19_OBEC
Stavba: II/177 Nové Mitrovce - průtah

KSO:
Místo: Nové Mitrovce

Zadavatel:

Uchazeč:
PORR a.s.

Projektant:

Zpracovatel:
SPRINCL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.05.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			6 874 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 6 874 000,00	Výše daně 1 443 540,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 317 540,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_49_07_19_OBEC

Stavba: II/177 Nové Mitrovce - průtah

Místo: Nové Mitrovce

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

6 874 000,00

8 317 540,00

SO 101 Silnice II/117

1 219 756,97

1 475 905,93

SO 103 Silnice III/1783

146 735,87

177 550,40

SO 110 Chodník

5 441 732,28

6 584 496,06

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

65 774,88

79 587,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 101 - Silnice II/117

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 219 756,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 219 756,97	21,00%	256 148,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 475 905,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 101 - Silnice II/117

Místo:

Nové Mitrovice

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 219 756,97

HSV - Práce a dodávky HSV

1 219 756,97

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

347 294,26

5 - Komunikace pozemní

745 156,04

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

745 156,04

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

115 082,89

998 - Přesun hmot

12 223,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		II/177 Nové Mitrovce - průtah					
Objekt:		SO 101 - Silnice II/117					
Místo:		Nové Mitrovce			Datum:		21.05.2020
Zadavatel:					Projektant:		
Uchazeč:		PORR a.s.			Zpracovatel:		SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 219 756,97

D HSV Práce a dodávky HSV

1 219 756,97

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

347 294,26

1	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	257,02	264,60	68 007,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného					
	VV		odstranění podkladu stávající komunikace					
	VV		(69,92+108,62+154,98+39,94+142,92+33,81)*0,25		137,55			
	VV		(5,35+18+16,56+2+4,9+8,23+4,05+39,1+77,97+12,35+13+14+23+7+10+15+29,3+6,8+10,2+15,4+3,27+3,7+13,2+25,2+41,75+36,1+37,3+17,8+20,4+16,48+7,22)*0,2		110,93			
	VV		(6,3+2,77+8,83+7,35+17,45)*0,2		8,54			
	VV		Součet		257,02			
2	K	113154264	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	550,19	87,20	47 976,57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase					
	VV		frézování krytu					
	VV		69,92+108,62+154,98+39,94+142,92+33,81		550,19			
	VV		Součet		550,19			
3	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	7,75	80,10	620,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých					
	VV		Výtrhání obrub					
	VV		7,75		7,75			
	VV		Součet		7,75			
4	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	57,32	264,60	15 166,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3					
	VV		nápojení komunikace					
	VV		((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12		51,71			
	VV		pro vjezdy					
	VV		(18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01		1,13			
	VV		(5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+16,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+36,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01		3,93			
	VV		(10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01		0,55			
	VV		Součet		57,32			
5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	27,68	41,60	1 151,49	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		odkopávky					
	VV		komunikace					
	VV		((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12		51,71			
	VV		pro vjezdy					
	VV		(18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01		1,13			
	VV		(5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+16,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+36,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01		3,93			
	VV		(10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01		0,55			
	VV		odpočet - obsyp kolem obrubníku					
	VV		-1185,51*0,025		-29,64			
	VV		Součet		27,68			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	455,14	16,10	7 327,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		odkopávky					
	VV		komunikace					
	VV		((75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1)*0,12)*19		982,49			
	VV		pro vjezdy					
	VV		((18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173)*0,01)*19		21,38			
	VV		((5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+16,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+36,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54)*0,01)*1		3,93			
	VV		((10,26+7,78+2,84+9,32+12,154+7,782+4,93)*0,01)*19		10,46			
	VV		odpočet - obsyp kolem obrubníku					
	VV		(-1185,51*0,025)*19		-563,12			
	VV		Součet		455,14			
7	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	29,64	404,90	12 001,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS					
	VV		obsyp kolem obrubníku					
	VV		1185,51*0,025		29,64			
	VV		Součet		29,64			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	991,35	37,70	37 373,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		vjezdy					
	VV		18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173		112,50			
	VV		5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1					
	VV		6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3		410,90			
	VV		6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78					
	VV		2,84+9,32+12,154+7,782+4,93		37,03			
	VV		komunikace					
	VV		(75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1		430,92			
	VV		Součet		991,35			
9	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	32,02	157,80	5 052,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm					
	VV		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm					
	VV		4,1+3,15+2,5+2,56+2,87+3,2+8,3+5,34		32,02			
	VV		Součet		32,02			
10	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	476,57	20,80	9 912,66	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km					
	VV		odpad - beton					
	VV		1,589		1,59			
	VV		odpad - asfalt					
	VV		140,849		140,85			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		334,126		334,13			
	VV		Součet		476,57			
11	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	9 054,71	7,30	66 099,38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti					
	VV		odpad - beton					
	VV		1,589*19		30,19			
	VV		odpad - asfalt					
	VV		140,849*19		2 676,13			
	VV		odpad - kamenivo					
	VV		334,126*19		6 348,39			
	VV		Součet		9 054,71			
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,59	163,70	260,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		1,589		1,59			
	VV		Součet		1,59			
13	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	140,85	163,70	23 057,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302					
	VV		odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		140,849		140,85			
	VV		Součet		140,85			
14	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	379,80	140,30	53 285,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504					
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		334,126		334,13			
	VV		odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI					
	VV		27,68*1,65		45,67			
	VV		Součet		379,80			
D	5		Komunikace pozemní				745 156,04	
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živичné				745 156,04	
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 120,86	184,00	206 238,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm					
	VV		vjezdy					
	VV		ŠD 2x tl. 150 mm					
	VV		ŠD 1. vrstva					
	VV		18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173		112,50			
	VV		5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1					
	VV		6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3		410,90			
	VV		6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78					
	VV		2,84+9,32+12,154+7,782+4,93		37,03			
	VV		ŠD 2. vrstva					
	VV		18,29+17,07+4,1+14,13+24,2+13,13+4,41+2,0+15,173		112,50			
	VV		5,123+11,16+29,83+13,13+12,95+17,234+6,51+9,81+13,35+1					
	VV		6,77+5,68+6,78+10,1+15,28+3,2+3,54+14,273+20,19+35,68+3		410,90			
	VV		6,9+8,8+39,59+17,1+22,34+17,54+10,26+7,78					
	VV		2,84+9,32+12,154+7,782+4,93		37,03			
	VV		Součet		1 120,86			
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	430,92	215,50	92 863,26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		doplnění komunikace ŠD					
	VV		(75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,1		430,92			
	VV		Součet		430,92			
17	K	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	411,33	351,20	144 459,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm					
	VV		doplnění komunikace					
	VV		(75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,05		411,33			
	VV		Součet		411,33			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	411,33	28,00	11 517,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2					
	VV		PI-EP 0,70 kg/m2					
	VV		(75,27+77,72+101,38+100,62+36,752)*1,05		411,33			
	VV		Součet		411,33			
19	K	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	391,74	14,00	5 484,36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2					
	VV		PI-EP 0,25 kg/m2					
	VV		75,27+77,72+101,38+100,62+36,752		391,74			
	VV		Součet		391,74			
20	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	391,74	268,30	105 103,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		komunikace, ACO 11 S PMB 45/80-60					
	VV		75,27+77,72+101,38+100,62+36,752		391,74			
	VV		Součet		391,74			
21	K	577166121	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	391,74	446,00	174 716,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu					
	VV		komunikace, ACL 22 S PMB 25/55-60					
	VV		75,27+77,72+101,38+100,62+36,752		391,74			
	VV		Součet		391,74			
22	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	53,40	89,40	4 773,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním					
	VV		stýčná spára					
	VV		9,6+8,6+14,1+3,8+10,5+6,8		53,40			
	VV		Součet		53,40			
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděné							115 082,89	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	256,33	327,30	83 896,81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		2		2,00			
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		93,87		93,87			
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		160,46		160,46			
	VV		Součet		256,33			
24	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,00	337,90	675,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		2,00			
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	93,87	105,20	9 875,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		93,87		93,87			
	VV		Součet		93,87			
26	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	160,46	128,60	20 635,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		160,46		160,46			
	VV		Součet		160,46			
D 998 Přesun hmot							12 223,78	
27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	55,32	5,90	326,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným					
	VV		obrubníky+beton					
	VV		39,834+0,128+7,603+7,75		55,32			
	VV		Součet		55,32			
28	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	221,26	2,30	508,90	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m					
	VV		obrubníky+beton					
	VV		(39,834+0,128+7,603+7,75)*4		221,26			
	VV		Součet		221,26			
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	754,20	5,90	4 449,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným					
	VV		ŠD					
	VV		313,774+162,888		476,66			
	VV		MZK					
	VV		163,174		163,17			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		2,472+0,121+40,635+71,109+0,032		114,37			
	VV		Součet		754,20			
30	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m	t	3 016,83	2,30	6 938,71	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým ZKD 5000 m					
	VV		ŠD					
	VV		(313,774+162,888)*4		1 906,65			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			MZK					
VV			163,174*4		652,70			
VV			asfalt+postřik					
VV			(2,472+0,121+40,635+71,109+0,032)*4		457,48			
VV			Součet		3 016,83			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 103 - Silnice III/1783

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				146 735,87
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 735,87	21,00%	30 814,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	177 550,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/177 Nové Mitrovice - průtah
Objekt: SO 103 - Silnice III/1783

Místo: Nové Mitrovice
Zadavatel:
Uchazeč: PORR a.s.

Datum: 21.05.2020
Projektant:
Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	146 735,87
HSV - Práce a dodávky HSV	146 735,87
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	19 270,13
5 - Komunikace pozemní	126 062,67
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	24 892,41
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	101 170,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	1 403,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		II/177 Nové Mitrovce - průtah					
Objekt:		SO 103 - Silnice III/1783					
Místo:		Nové Mitrovce			Datum:		21.05.2020
Zadavatel:					Projektant:		
Uchazeč:		PORR a.s.			Zpracovatel:		SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 735,87

D HSV Práce a dodávky HSV

146 735,87

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

19 270,13

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	18,92	264,60	5 006,23	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3					
	VV		odkopávky pro parkovací stání					
	VV		(29+65,62)*0,20		18,92			
	VV		Součet		18,92			
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,90	41,60	536,64	
	PP		Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4					
	VV		odkopávky a prokopávky					
	VV		(29+65,62)*0,20		18,92			
	VV		odpočet dodatečného násypu					
	VV		-80,24*0,075		-6,02			
	VV		Součet		12,90			
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	245,22	16,10	3 948,04	
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m					
	VV		odkopávky a prokopávky					
	VV		((29+65,62)*0,20)*19		359,56			
	VV		odpočet dodatečného násypu					
	VV		(-80,24*0,075)*19		-114,34			
	VV		Součet		245,22			
4	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	6,02	404,90	2 437,50	
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS					
	VV		dodatečný násyp					
	VV		kolem obrubníku silničního					
	VV		80,24*0,075		6,02			
	VV		Součet		6,02			
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	115,51	37,70	4 354,73	
	PP		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		parkovací stání					
	VV		(40,01115+65)*1,1		115,51			
	VV		Součet		115,51			
6	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,29	140,30	2 986,99	
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504					
	VV		odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních lístků (po odsouhlasení TDI)					
	VV		12,9*1,65		21,29			
	VV		Součet		21,29			
D	5		Komunikace pozemní				126 062,67	
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				24 892,41	
7	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	115,51	215,50	24 892,41	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm					
	VV		parkovací stání					
	VV		(40,01115+65)*1,1		115,51			
	VV		Součet		115,51			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				101 170,26	
8	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	105,01	327,30	34 369,77	
	PP		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2					
	VV		parkovací stání					
	VV		40,01115+65		105,01			
	VV		Součet		105,01			
9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	110,26	291,10	32 096,69	
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní					
	VV		(40,01115+65)*1,05		110,26			
	VV		Součet		110,26			
10	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	80,24	327,30	26 262,55	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		80,24		80,24			
	VV		Součet		80,24			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	80,24	105,20	8 441,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm		80,24			
	VV		80,24					
	VV		Součet		80,24			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	998	Přesun hmot				1 403,07	
12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	49,26	5,90	290,63	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným					
	VV		dlažba+drť					
	VV		10,881+19,406		30,29			
	VV		obrubníky+beton					
	VV		12,469+6,499		18,97			
	VV		Součet		49,26			
13	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	197,02	2,30	453,15	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m					
	VV		dlažba+drť					
	VV		(10,881+19,406)*4		121,15			
	VV		obrubníky+beton					
	VV		(12,469+6,499)*4		75,87			
	VV		Součet		197,02			
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,66	5,90	257,59	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
	VV		ŠD					
	VV		43,663		43,66			
	VV		Součet		43,66			
15	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	174,65	2,30	401,70	
	PP		Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m					
	VV		ŠD					
	VV		43,663*4		174,65			
	VV		Součet		174,65			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 110 - Chodník

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 441 732,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 441 732,28	21,00%	1 142 763,78
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 584 496,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

SO 110 - Chodník

Místo:

Nové Mitrovice

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 441 732,28

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	1 565 983,69
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné	947 975,48
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné	2 797 095,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 412,90
998 - Přesun hmot	36 264,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		II/177 Nové Mitrovice - průtah		Datum:		21.05.2020	
Objekt:		SO 110 - Chodník		Projektant:		SPRINCL s.r.o.	
Místo:		Nové Mitrovice		Zpracovatel:			
Zadavatel:							
Uchazeč:		PORR a.s.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 441 732,28

D 11		Zemní práce - přípravné a přidružené práce				1 565 983,69			
1	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	361,54	94,00	33 984,76	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva rozebrání stávající dlažby						
	VV		235,64+36,2+89,7		361,54				
	VV		Součet		361,54				
2	K	113107212	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 936,69	52,60	154 469,89	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV		odstranění podkladu pod chodníkem a zpěvněn. plochami						
	VV		120,1+133,52+75,1+207,85+58,87+47,53+1100,7+760,1		2 503,77				
	VV		šotolina						
	VV		46+5+189,3+62,3+93,5+28,92+7,9		432,92				
	VV		Součet		2 936,69				
3	K	113107213	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	334,60	65,80	22 016,68	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV		odstranění podkladu ve vjezdech						
	VV		153,35+40,8+33,95+22+84,5		334,60				
	VV		Součet		334,60				
4	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 503,77	111,10	278 168,85	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm						
	VV		odstranění asfaltvého chodníku a zpěvněných ploch						
	VV		120,1+133,52+75,1+207,85+58,87+47,53+1100,7+760,1		2 503,77				
	VV		Součet		2 503,77				
5	K	113107243	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	334,60	166,60	55 744,36	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm						
	VV		odstranění asfaltu ve vjezdech						
	VV		153,35+40,8+33,95+22+84,5		334,60				
	VV		Součet		334,60				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	597,31	80,10	47 844,53	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	VV		vytrhání stávajících obrubníků						
	VV		94,55+52,6+156,4+47,15+53,99+58,1+34,4+22,1+13,22+8,25+16,96+5,49+34,1		597,31				
	VV		Součet		597,31				
7	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	43,00	237,00	10 191,00	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m						
	VV		Sejmutí ornice						
	VV		215*0,2		43,00				
	VV		Součet		43,00				
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	290,95	264,60	76 985,37	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3						
	VV		vjezd-šterkový						
	VV		26,35*0,05		1,32				
	VV		vjezd/napojení-asfaltový						
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11		26,10				
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11		26,10				
	VV		chodník						
	VV		1985,437*0,1		198,54				
	VV		vjezdy - dlažba						
	VV		(4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2)*0,05		4,19				
	VV		(5,461+3,19+2,371+2,45+1,8)*0,05		0,76				
	VV		(11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4)*0,05		7,27				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,3+5+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51)*0,05		26,67			
	VV		Součet		290,95			
9	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	214,72	41,60	8 932,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		Odkopávky					
	VV		vjezd-šterkový					
	VV		26,35*0,05		1,32			
	VV		vjezd/napojení-asfaltový					
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11		26,10			
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*0,11		26,10			
	VV		chodník					
	VV		1985,437*0,1		198,54			
	VV		vjezdy - dlažba					
	VV		(4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2)*0,05		4,19			
	VV		(5,461+3,19+2,371+2,45+1,8)*0,05		0,76			
	VV		(11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4)*0,05		7,27			
	VV		(11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,3+5+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51)*0,05		26,67			
	VV		odpočet násypu					
	VV		kolem silničního obrubníku					
	VV		-					
	VV		(18,5+13,3+1,8+7,6+7,7+1,5+0,66+35,1+41,5+8,2+8,3+8+11,6+11,5+11,7+15,3+14,5+10,9)*0,05		-11,38			
	VV		-(24,8+1,9+9,2)*0,05		-1,80			
	VV		kolem chodníkového obrubníku					
	VV		-					
	VV		(6,75+14,95+62,6+11,1+2,15+72,15+113,1+17,9+7,9+2,1+2,1+2,15+2,8)*0,05		-15,89			
	VV		-					
	VV		(58,87+159,92+178,156+20,5+9,7+79,8+9,35+15+3,9+8+15,88+16+29,37+25,8+184,7+22,74+12,35+6,85+14,9+15,7+44,25+3,8+5,79+1,21+0,65)*0,05		-47,16			
	VV		Součet		214,72			
10	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 079,66	16,10	65 682,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		214,719*19		4 079,66			
	VV		Součet		4 079,66			
11	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	76,23	404,90	30 865,53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS					
	VV		kolem silničního obrubníku					
	VV		(18,5+13,3+1,8+7,6+7,7+1,5+0,66+35,1+41,5+8,2+8,3+8+11,6+11,5+11,7+15,3+14,5+10,9)*0,05		11,38			
	VV		(24,8+1,9+9,2)*0,05		1,80			
	VV		kolem chodníkového obrubníku					
	VV		(6,75+14,95+62,6+11,1+2,15+72,15+113,1+17,9+7,9+2,1+2,1+2,15+2,8)*0,05		15,89			
	VV		(58,87+159,92+178,156+20,5+9,7+79,8+9,35+15+3,9+8+15,88+16+29,37+25,8+184,7+22,74+12,35+6,85+14,9+15,7+44,25+3,8+5,79+1,21+0,65)*0,05		47,16			
	VV		Součet		76,23			
12	K	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	832,63	48,20	40 132,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm					
	VV		832,63		832,63			
	VV		Součet		832,63			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	832,63	26,90	22 397,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	VV		Založení parkového trávníku výsevem					
	VV		832,63		832,63			
	VV		Součet		832,63			
14	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	29,14	140,30	4 088,34	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní univerzál					
	VV		osivo směs travní univerzál					
	VV		832,63/100*3,5		29,14			
	VV		Součet		29,14			
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	3 299,67	18,80	62 033,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím					
	VV		vjezd-šterkový					
	VV		26,35		26,35			
	VV		vjezd/napojení-asfaltový					
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*1,05		249,09			
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*1,1		260,95			
	VV		chodník					
	VV		1985,437		1 985,44			
	VV		vjezdy-dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,43+4,46+2,61+1,54+2,047+1,35+1,92+2,72+5,565+2,3+1,6+1,673+1,75+2,13+3,762+3,598+5,22+5,94+9,65+0,16+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,363+1,41+1,2		83,76			
	VV		5,461+3,19+2,371+2,45+1,8		15,27			
	VV		11,5+13,1+8,35+87,78+14,3+10,4		145,43			
	VV		11,4+8+5,44+5,7+3,3+14,9+14,1+12,4+21+43,56+27,62+39,6+17,25+9,6+6,82+8,53+13,32+9,4+14,15+23,8+123,2+5,8+4,35+11,5+14+23,41+10,62+9,1+21,51		533,38			
	VV		Součet		3 299,67			
16	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	14,00	157,80	2 209,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	VV		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm					
	VV		2,8+3,2+5+3		14,00			
	VV		Součet		14,00			
17	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 933,97	20,80	40 226,58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		106,654+122,449		229,10			
	VV		odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		550,829+105,734		656,56			
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		881,007+167,30		1 048,31			
	VV		Součet		1 933,97			
18	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	36 745,49	7,30	268 242,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(106,654+122,449)*19		4 352,96			
	VV		odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(550,829+105,734)*19		12 474,70			
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		(881,007+167,30)*19		19 917,83			
	VV		Součet		36 745,49			
19	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	229,10	163,70	37 503,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	VV		odpad - beton, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		106,654+122,449		229,10			
	VV		Součet		229,10			
20	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	656,56	163,70	107 478,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
	VV		odpad - asfalt, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		550,829+105,734		656,56			
	VV		Součet		656,56			
21	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	1 402,60	140,30	196 784,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		odpad - kamenivo, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		881,007+167,30		1 048,31			
	VV		odpad - zemina, bude fakturováno dle vážních listů (po odsouhlasení TDI)					
	VV		214,719*1,65		354,29			
	VV		Součet		1 402,60			
D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné						947 975,48		
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 150 mm	m2	2 570,42	184,00	472 957,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		vjezd/nápojení-asfaltový					
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*1,05		249,09			
	VV		(68,75+28,61+39,25+100,62)*1,1		260,95			
	VV		chodník					
	VV		2060,38		2 060,38			
	VV		Součet		2 570,42			
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl 200 mm	m2	875,35	215,50	188 637,93	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliéfní					
	VV		173,11		173,11			
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		702,24		702,24			
	VV		Součet		875,35			
24	K	564951413	Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm	m2	52,70	160,20	8 442,54	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		sjezdy, 2x tl. 150 mm					
	VV		2*26,35		52,70			
	VV		Součet		52,70			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	413,75	384,70	159 169,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm					
	VV		ACP 16+		413,75			
	VV		413,75		413,75			
	VV		Součet					
26	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	413,75	12,80	5 296,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2					
	VV		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2		413,75			
	VV		413,75		413,75			
	VV		Součet					
27	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	413,75	268,30	111 009,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		ACO 11		413,75			
	VV		413,75		413,75			
	VV		Součet					
28	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	27,55	89,40	2 462,97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
	VV		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající					
	VV		5,85+15,7+2,8+3,2		27,55			
	VV		Součet		27,55			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděné				2 797 095,68	
29	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	2 060,38	280,60	578 142,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní		2 009,72			
	VV		2009,72					
	VV		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		1+1,46+2,76*2+1,92+1,16+6,91+0,76+0,6*2+1,9+0,45+1,37+0,89+1,35+0,84+2,15+1,92+1,16		31,96			
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		4,8+6,3+7,6		18,70			
	VV		Součet		2 060,38			
30	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	2 110,21	232,60	490 834,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní		2 110,21			
	VV		2009,72*1,05		2 110,21			
	VV		Součet					
31	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	33,56	478,10	16 045,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV		(1+1,46+2,76*2+1,92+1,16+6,91+0,76+0,6*2+1,9+0,45+1,37+0,89+1,35+0,84+2,15+1,92+1,16)*1,05		33,56			
	VV		Součet		33,56			
32	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná	m2	19,64	291,10	5 717,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná					
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x60mm barevná		19,64			
	VV		(4,8+6,3+7,6)*1,05		19,64			
	VV		Součet					
33	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	811,83	304,00	246 796,32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
	VV		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliéfní					
	VV		4,46+4,43+2,72+6,37+2,05+1,33+1,98+5,5+2,72+2,32+1,62+1,67+1,82		38,99			
	VV		2,14+3,76+3,6+5,22+5,95+9,65+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,37+1,41		48,46			
	VV		6,81+3,2+5,47+2,37+2,47+1,82		22,14			
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		702,24		702,24			
	VV		Součet		811,83			
34	M	59245005.R	dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliéfní	m2	115,07	548,30	63 092,88	
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliéfní					
	VV		dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná reliéfní					
	VV		(4,46+4,43+2,72+6,37+2,05+1,33+1,98+5,5+2,72+2,32+1,62+1,67+1,82)*1,05		40,94			
	VV		(2,14+3,76+3,6+5,22+5,95+9,65+2,34+2,46+1,52+2,4+5,64+2,37+1,41)*1,05		50,88			
	VV		(6,81+3,2+5,47+2,37+2,47+1,82)*1,05		23,25			
	VV		Součet		115,07			
35	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	737,35	291,10	214 642,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní					
	VV		702,24*1,05		737,35			
	VV		Součet		737,35			
36	K	915491212	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 500 mm	m	51,00	412,70	21 047,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm					
	VV		vodící linie					
	VV		13,5		13,50			
	VV		22,0		22,00			
	VV		15,5		15,50			
	VV		Součet		51,00			
37	M	59212317	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm	kus	102,00	173,00	17 646,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií červená 495x400x60mm					
	VV		vodící linie					
	VV		13,5/0,5		27,00			
	VV		22,0/0,5		44,00			
	VV		15,5/0,5		31,00			
	VV		Součet		102,00			
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 248,30	327,30	408 568,59	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		953,3		953,30			
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		58		58,00			
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		237		237,00			
	VV		Součet		1 248,30			
39	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	953,30	105,20	100 287,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm					
	VV		953,3		953,30			
	VV		Součet		953,30			
40	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	58,00	337,90	19 598,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		58		58,00			
	VV		Součet		58,00			
41	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	237,00	128,60	30 478,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		237		237,00			
	VV		Součet		237,00			
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 302,27	358,60	466 994,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		6,75+14,95+62,6+11,1+2,16+2,9+72,15+112,91		285,52			
	VV		58,91+159,93+2,33+107,32+7,95+13,75+55,15+43,85+20,45+9,95+80+9,65+15,2+4,10+8,2+16+16,15+29,5+26,1+145,75+15,30+15,01+15,76+39,80+22,78+12,42+6,68		957,99			
	VV		44,25+3,9+5,76+1,2+0,65+3		58,76			
	VV		Součet		1 302,27			
43	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 302,27	90,00	117 204,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
	VV		6,75+14,95+62,6+11,1+2,16+2,9+72,15+112,91		285,52			
	VV		58,91+159,93+2,33+107,32+7,95+13,75+55,15+43,85+20,45+9,95+80+9,65+15,2+4,10+8,2+16+16,15+29,5+26,1+145,75+15,30+15,01+15,76+39,80+22,78+12,42+6,68		957,99			
	VV		44,25+3,9+5,76+1,2+0,65+3		58,76			
	VV		Součet		1 302,27			
D 9							94 412,90	
44	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	15,00	2 899,30	43 489,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		šachty					
	VV		4+4+3+3		14,00			
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		15,00			
45	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	22,00	2 314,70	50 923,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	VV		šoupě					
	VV		3+2+3+4+1		13,00			
	VV		1+1+5+2		9,00			
	VV		Součet		22,00			
D 998							36 264,53	
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 214,65	5,90	7 166,44	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		dlážba+drť					
	VV		173,587+276,438+4,396+2,573+84,122+20,252+129,774+7,25+2,652		701,04			
	VV		obrubníky+beton					
	VV		193,986+77,217+3,712+11,447+168,644+58,602		513,61			
	VV		Součet		1 214,65			
47	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	4 858,61	2,30	11 174,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		dlážba+drť					
	VV		(173,587+276,438+4,396+2,573+84,122+20,252+129,774+7,25+2,652)*4		2 804,18			
	VV		obrubníky+beton					
	VV		(193,986+77,217+3,712+11,447+168,644+58,602)*4		2 054,43			
	VV		Součet		4 858,61			
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 186,97	5,90	7 003,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	VV		ŠD					
	VV		719,563+330,882+17,075		1 067,52			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		76,391+0,128+42,918+0,017		119,45			
	VV		Součet		1 186,97			
49	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	4 747,90	2,30	10 920,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m					
	VV		ŠD					
	VV		(719,563+330,882+17,075)*4		4 270,08			
	VV		asfalt+postřik					
	VV		(76,391+0,128+42,918+0,017)*4		477,82			
	VV		Součet		4 747,90			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Nové Mitrovice

CC-CZ:

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PORR a.s.

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	65 774,88
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 774,88	21,00%	13 812,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	79 587,60
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Nové Mitrovice

Datum:

21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PORR a.s.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	65 774,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	65 774,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/177 Nové Mitrovice - průtah

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Nové Mitrovice

Datum: 21.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: PORR a.s.

Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 65 774,88

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					65 774,88	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,00	3 100,08	3 100,08	
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		Geodetické práce před výstavbou					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00	6 524,00	6 524,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		Geodetické práce při provádění stavby					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,00	4 057,20	4 057,20	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		Geodetické práce po výstavbě					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	23 902,50	23 902,50	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
5	K	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,00	1 690,50	1 690,50	
	PP		Příprava staveniště					
	VV		Příprava staveniště					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,00	6 524,00	6 524,00	
	PP		Zařízení staveniště					
	VV		Zařízení staveniště					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
7	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,00	9 226,30	9 226,30	
	PP		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		Zkoušky a ostatní měření					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
8	K	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	kpl	1,00	5 535,80	5 535,80	
	PP		Ostatní zkoušky - rozbor zeminy					
	VV		Ostatní zkoušky - rozbor zeminy					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
9	K	DIO	DIO - Dopravní značení na staveništi	kpl	1,00	5 214,50	5 214,50	
	PP		DIO - Dopravní značení na staveništi					
	VV		DIO - Dopravní značení na staveništi					
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			


Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/117 Nové Mitrovice - průtah
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Dodavatel:	
Název:	PORR a.s.
IČO:	43005560

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č.2	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	
poddodavatel č. 3	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	

Já, zástupce účastníka - PORR a.s., IČO 43005560 prohlašuji že účastník nemá v úmyslu plnit žádnou část veřejné zakázky "II/117 Nové Mitrovice - průtah " prostřednictvím poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	19.05.2020
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	 Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005560
	PORR a.s.



PORR a.s.

PLNÁ MOC

ev.č.24/2020

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan

tímto uděluje plnou moc

panu

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Západ podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **126090618-278022-200129144746**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště:

V Praze dne 29.01.2020





PORR a.s.

PLNÁ MOC
ev.č.22/2020

Společnost **PORR a.s.**, IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní společnost“), kterou zastupují členové představenstva pan _____ a _____,

tímto uděluje plnou moc

panu

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s dalším zmocněným zaměstnancem podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádostí o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadáva podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. ledna 2021.

V Praze, dne 15.1.2020

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125952312-278022-200124145608**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště:

V Praze dne 24.01.2020



125952312-278022-200124145608