



Smlouva o dílo – stavební práce

„III/1851 Staňkov – Výtuňská“

(dále „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004797

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele: 201441681

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P20V00000239 (dále jen „zadávací řízení“).

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

statutární orgán:

IČO: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail:

datová schránka: qbep485

telefon:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Město Staňkov

sídlo: náměstí T. G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov

zastoupený:

IČO: 002 53 766 DIČ: CZ00253766

telefon:

datová schránka: xmub3pq

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen

„kontaktní osoba objednatele č. 2“)

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.3. Zhotovitel:

Silnice Horšovský Týn a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 201 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupená:

IČO: 453 59 164 DIČ: CZ45359164

telefon:

e-mail:

datová schránka: 95qsgdr

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „**III/1851 Staňkov – Výtuňská**“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst.

2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 1:

a) **SO 101 Komunikace**

b) **SO 301 Odvodnění silnice III/1851**

c) **VRN (50 %)**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“)

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č. 2:

a) **SO 102 Chodníky a parkovací stání**

b) **VRN (50 %)**

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Jaroslavem Rojtem, IČO: 122 85 447, se sídlem Vodní 27, 344 01 Domažlice, zpracovanou v 6/2019 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

c) pravomocným stavebním povolením č.j.: MUHT 16761/2018 ze dne 14. 12. 2018 vydaným Městským úřadem Horšovský Týn;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

- 2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena.
- 2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
 - b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
 - c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
 - d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
 - f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
 - g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
 - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování a zabezpečení stavby. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
 - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
 - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
 - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
 - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelovým, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelovým.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.

- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:
- a) **Celkem za dílo bez DPH: 11 650 000,00 Kč**
dále jen „cena díla“
- b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH: **8 700 000,00 Kč**
- c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH: **2 950 000,00 Kč**
- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).

- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. Předpoklad realizace stavebních prací je 7–10/2020.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla nebo jeho části platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.

- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma objednateli.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.

- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 15 mil. Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby
 - c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 - d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
 - e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 - f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 - g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)
- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.
- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.

- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
 - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.

- 11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu. Objednatel č. 1 bude hradit na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě objednatelům vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. Objednatel č. 2 uhradí svůj podíl po dokončení díla a to na základě souhrnné faktury vystavené zhotovitelem dle skutečného provedení prací na základě objednatelům vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek po předání hotové stavby. Splatnost této souhrnné faktury je 90 dní.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GŘŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní - pro objednatele č. 1, 90 dní pro objednatele č. 2
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur pro objednatele č. 1 za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti příslušnému objednateli. Splatnost souhrnné faktury pro objednatele

č. 2 je 90 dní. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

- 12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem formou bankovní záruky ve prospěch každého objednatele samostatně.
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy,
 - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy,

- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.
- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele,
 - musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto člancích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoli, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých člancích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.11. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinností souvisejícímu s částí díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinností sjednané vůči každému z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zproští povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma objednatelům **v poměru 72:28 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2).**

XIV. ZMĚNA SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.

- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatelem v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem č. 1 nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 11, II, o ze dne 10. 8. 2020.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele
- plná moc

objednatel č. 1 :

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Silnice Horšovský Týn a.s.

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2 :

Město Staňkov

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_10
Stavba: III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

KSO:
Místo: Staňkov

CC-CZ:
Datum: 26.06.2020

Zadavatel:
SÚS Plzeňského kraje a Město Staňkov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ: 453 59 164
DIČ: CZ45359164

Projektant:

IČ: 12285447

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	11 650 000,00
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 650 000,00	2 446 500,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 096 500,00
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_10

Stavba: III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Místo: Staňkov

Datum: 26.06.2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje a Město Staňkov

Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		11 650 000,00	14 096 500,00
101	Komunikace	5 485 192,00	6 637 082,32
102	Chodníky a parkovací stání	2 850 000,00	3 448 500,00
301	Odvodnění silnice III/1851	3 114 808,00	3 768 917,68
901	Vedlejší rozpočtové náklady	200 000,00	242 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

101 - Komunikace

KSO: 822 24 72
Místo: Staňkov

Zadavatel:
SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Uchazeč:
Silnice Horšovský Týn a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 164
DIČ: CZ45359164

IČ: 12285447
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	5 485 192,00
---------------------	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	5 485 192,00	21,00%	1 151 890,32
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 637 082,32
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

101 - Komunikace

Místo: Staňkov

Datum: 26.06.2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 485 192,00
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	5 485 192,00
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	1 622 414,25
2 - Zakládání	220 061,25
5 - Komunikace pozemní	2 569 920,00
8 - Trubní vedení	60 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	807 352,55
997 - Přesun sutě	175 977,50
998 - Přesun hmot	28 966,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ				
Objekt:		101 - Komunikace				
Místo:		Staňkov			Datum: 26.06.2020	
Zadavatel:		SÚS Píseňského kraje, p.o.			Projektant:	
Uchazeč:		Silnice Horšovský Týn a. s.			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 485 192,00

D HSV Práce a dodávky HSV 5 485 192,00

D 1 Zemní práce 1 622 414,25

1	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	1 295,000	100,00	129 500,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

Poznámka k souboru cen: □
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. □
2. Ceny: □
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. □
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. □
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. □
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. □
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. □
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. □
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. □
7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. □

VV	VV	"stáv. podkladní vrstvy komunikace (v místě rekonstrukce krytu)"			1 295,000		
2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 295,000	70,00	90 650,00

Poznámka k souboru cen: □
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. □
2. Ceny: □
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. □
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. □
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. □
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. □
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. □
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. □
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. □
7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. □

VV	VV	"stáv. kryt komunikace (v místě rekonstrukce krytu)"			1 295,000		
3	K	113107326	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	42,000	100,00	4 200,00

Poznámka k souboru cen: □
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. □
2. Ceny: □
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. □
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. □
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. □
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. □
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. □
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. □
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. □
7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. □

VV	"v místě překopu komunikace (uložení přípojek nových UV)"	
VV	"km 0,061 28" (8*1)*2	16,000
VV	"km 0,201 67" (5,5*1)*2	11,000
VV	"km 0,284 62" (7,5*1)*2	15,000
VV	"(UV3, UV6, UV7, UV8)"	
VV	Součet	42,000

4	K	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	42,000	200,00	8 400,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Poznámka k souboru cen: □
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. □
2. Ceny: □
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. □
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. □
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem. □
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. □
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. □
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje. □
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. □
7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. □

VV	"v místě překopu komunikace (uložení přípojek nových UV)"	
VV	"km 0,061 28" (8*1)*2	16,000
VV	"km 0,201 67" (5,5*1)*2	11,000
VV	"km 0,284 62" (7,5*1)*2	15,000
VV	"(UV3, UV6, UV7, UV8)"	
VV	Součet	42,000

5	K	113154364	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 510,000	200,00	302 000,00
---	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na:☐ a) vodu pro chlazení zubů frézy.☐ b) opotřebování frézovacích nástrojů.☐ c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na:☐ a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu.☐ b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytů části C01 tohoto katalogu.☐ 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupce (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodčítají.☐ 4. Tloušťka frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.☐ 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:☐ a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod..☐ b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.☐ 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.☐				
	VV		"stáv. kryt komunikace (v místě opravy krytu)"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 1510			1 510,000	
6	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	382,750	150,00	57 412,50
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky:☐ a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně.☐ b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisějí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ c) při zahlbování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:☐ - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3☐ - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.☐ d) pro sejmutí podomrlíci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.☐ 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.☐ 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistiě na násypistiě při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistiěm a násypistiěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.☐				
	VV		"pro novou konstrukci komunikace"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 32			32,000	
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 143			143,000	
	VV		"(určeno z příčných řezů)"				
	VV		"sanace podkladních zemín v tl. 0,3 m na cca 50% plochy komunikace"				
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385/2*0,3			207,750	
	VV		"(o provedení sanace rozhodne investor ve spolupráci s projektantem)"				
	VV		Součet			382,750	
7	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	382,750	15,00	5 741,25
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro výkopávky:☐ a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně.☐ b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisějí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ c) při zahlbování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:☐ - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3☐ - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.☐ d) pro sejmutí podomrlíci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.☐ 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.☐ 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistiě na násypistiě při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistiěm a násypistiěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.☐				
	VV		"PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 0,4*0,4*300			48,000	
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 0,4*0,4*475			76,000	
	VV		Součet			124,000	
8	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	124,000	1 550,00	192 200,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.☐ 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:☐ a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm.☐ b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm.☐ c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm.☐ d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.☐ 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.☐				
	VV		"PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 0,4*0,4*300			48,000	
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 0,4*0,4*475			76,000	
	VV		Součet			124,000	
9	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	124,000	155,00	19 220,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.☐ 2. Ceny jsou určeny pro rýhy:☐ a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm.☐ b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm.☐ c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm.☐ d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.☐ 3. Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.☐				
	VV		"viz položka hloubení rýh" 124			124,000	
10	K	161101101	Svisele přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	124,000	50,00	6 200,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svisele přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopistiě.☐ 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svisele přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.☐ 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.☐				
	VV		"viz položka hloubení rýh" 124			124,000	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	507,000	150,00	76 050,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.☐ 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopistiě nebo na násypistiě.☐ 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrutí výkopku na násypistiě; toto rozhrutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.☐ 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.☐ 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.☐ 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.☐				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"odvoz výkopku zeminy - přebytkná a nevhodná zemina"				
	VV		"celkem natěženo zeminy" 383+124		507,000		
12	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	8 112,000	1,00	8 112,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; tato přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0- - . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky: 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"výkopek zeminy do 26-ti km" 16*507		8 112,000		
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98)"				
13	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	207,750	1 250,00	259 687,50
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlusinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásepě jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází částí A 03, případně cenovými normativy podle částí A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cenu 20-1101 nepatří pro uložení výkopku nebo ornice při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu . 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti je smyku je pouze tření mezi jednotlivými odděleními pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 - 0- 71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách.				
	VV		"sanace podkladních zemín v tl. 0,3 m na cca 50% plochy komunikace"				
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385/2*0,3		207,750		
	VV		"(o provedení sanace rozhodne investor ve spolupráci s projektantem)"				
14	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	415,500	990,00	411 345,00
	VV		207.75*2 "Přepočtené koeficientem množství		415,500		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	507,000	50,00	25 350,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládce, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládce předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- - . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.				
	VV		"zemina trvalá" 507		507,000		
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	811,200	5,00	4 056,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				
	VV		"celkem natěženo zeminy" 507		507,000		
	VV		507*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		811,200		
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnání výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 486,000	15,00	22 290,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), dřívění apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy; pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 -0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 - 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 80		80,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385		1 385,000		
	VV		"v místě překopu komunikace (uložení přípojek nových UV)"				
	VV		"km 0,061 28" 8*1		8,000		
	VV		"km 0,201 67" 5,5*1		5,500		
	VV		"km 0,284 62" 7,5*1		7,500		
	VV		"(UV3, UV6, UV7, UV8)"				
	VV		Součet		1 486,000		
	D	2	Zakládání				220 061,25
18	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	93,000	950,00	88 350,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 0,3*0,4*300		36,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 0,3*0,4*475		57,000		
	VV		Součet		93,000		
19	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopišku tříděného	m3	16,275	950,00	15 461,25
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. □ 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku. □				
	PSC						
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 0,06*0,35*300		6,300		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 0,06*0,35*475		9,975		
	VV		Součet		16,275		
20	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	775,000	150,00	116 250,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. □ 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálkové a přípojná – vodovody a kanalizace. □				
	PSC						
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 300		300,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 475		475,000		
	VV		Součet		775,000		
	D	5	Komunikace pozemní				2 569 920,00
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 972,000	135,00	401 220,00
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 80*2		160,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385*2		2 770,000		
	VV		"v místě překopu komunikace (uložení přípojek nových UV)"				
	VV		"km 0,061 28" (8*1)*2		16,000		
	VV		"km 0,201 67" (5,5*1)*2		11,000		
	VV		"km 0,284 62" (7,5*1)*2		15,000		
	VV		"(UV3, UV6, UV7, UV8)"				
	VV		Součet		2 972,000		
22	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	2 910,000	385,00	1 120 350,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. □				
	PSC						
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 1525		1 525,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385		1 385,000		
	VV		Součet		2 910,000		
23	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	21,000	825,00	17 325,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sitétrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). □ 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. □ 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. □ 4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný spojovací části A01 tohoto katalogu. □				
	PSC						
	VV		"v místě překopu komunikace (uložení přípojek nových UV)"				
	VV		"km 0,061 28" 8*1		8,000		
	VV		"km 0,201 67" 5,5*1		5,500		
	VV		"km 0,284 62" 7,5*1		7,500		
	VV		Součet		21,000		
	VV		"(UV3, UV6, UV7, UV8)"				
24	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	305,000	300,00	91 500,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání povrchů (včetně výtluků) nebo i pro vyrovnání profilů v proměnlivých tloušťkách, prováděných jako souvislá úprava vozovky v rámci rekonstrukcí nebo obnov dosavadních krytů. Pro volbu ceny je rozhodující průměrná tloušťka krytu. □ 2. Ceny nelze použít: □ a) pro samostatné prováděné vyspravení ojedinělých výtluků, které se oceňuje cenami souboru cen 572 2. - 1 Vyspravení výtluků dosavadního krytu, □ b) pro ložné a obrusné vrstvy na novostavbách nebo prováděné jako každá další vrstva na vrstvě oceňované cenami tohoto souboru cen; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen stavebního dílu 56 popř. 57 částí A 01 tohoto katalogu. □ 3. V cenách jsou započteny i náklady na: □ a) příp. nutné očištění povrchu krytu nebo výtluků dosavadního krytu, □ b) spojovací postřik dosavadního krytu. □ 4. V cenách 572 13-12 a 572 15- jsou započteny i náklady na zdršňovací posyp. □				
	PSC						
	VV		"lokální vyrovnání stáv. krytu po odfrézování"				
	VV		"KOMUNIKACE - v místě opravy krytu"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 305		305,000		
	VV		"(předpoklad)"				
25	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	4 435,000	15,00	66 525,00
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 1525*2		3 050,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385		1 385,000		
	VV		Součet		4 435,000		
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I., po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 910,000	300,00	873 000,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. □				
	PSC						
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 1525		1 525,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 1385		1 385,000		
	VV		Součet		2 910,000		
	D	8	Trubní vedení				60 500,00
27	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	8,000	5 500,00	44 000,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: □ a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, □ b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, □ c) podbetonování nebo podezdění rámu, □ d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, □ e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. □				
	PSC						
	VV		"stáv. kanal. šachty v trase" 8		8,000		
28	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	1 500,00	16 500,00
			Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na: □ a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, □ b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou, □ c) podbetonování nebo podezdění rámu, □ d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, □ e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví. □				
	PSC						
	VV		"stáv. vodovodní uzávěry, hydranty a šoupata v trase" 11		11,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				807 352,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	88,000	1 150,00	101 200,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. □				
	VV		"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"				
	VV		"I. ETAPA"				
	VV		"B 1" 5		5,000		
	VV		"E 13" 7		7,000		
	VV		"IP 10a" 1		1,000		
	VV		"B 24b" 2		2,000		
	VV		"IS 11c" 18		18,000		
	VV		"IS 11b" 5		5,000		
	VV		"IP 22" 5		5,000		
	VV		"B 24a" 1		1,000		
	VV		"II. ETAPA"				
	VV		"C 2" 1		1,000		
	VV		"B 24b" 1		1,000		
	VV		"B 24a" 1		1,000		
	VV		"E 13" 5		5,000		
	VV		"B 1" 4		4,000		
	VV		"IS 11c" 20		20,000		
	VV		"IS 11b" 5		5,000		
	VV		"IP 10a" 1		1,000		
	VV		"E 3a" 1		1,000		
	VV		"IP 22" 5		5,000		
	VV		Součet		88,000		
30	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	6 600,000	10,00	66 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce. □				
	VV		"I. ETAPA - předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"		2 640,000		
	VV		60*44				
	VV		"II. ETAPA - předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"		3 960,000		
	VV		90*44		6 600,000		
	VV		Součet				
31	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světél	kus	13,000	1 550,00	20 150,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. □ 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1. □				
	VV		"viz příloha PD - Dopravně-inženýrské opatření"				
	VV		"I. ETAPA"				
	VV		"Z 2 + S 7" 8		8,000		
	VV		"II. ETAPA"				
	VV		"Z 2 + S 7" 5		5,000		
	VV		Součet		13,000		
32	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus	930,000	15,00	13 950,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany. □ 2. V cenách světelných dočasných dopravních zábran 913 22-11 nejsou započteny náklady na akumulátor, které se oceňují cenami souboru cen 913 91-1. □				
	VV		"I. ETAPA - předpokládaná doba výstavby cca 60 dní"				
	VV		60*8		480,000		
	VV		"II. ETAPA - předpokládaná doba výstavby cca 90 dní"				
	VV		90*5		450,000		
	VV		Součet		930,000		
33	K	913921131	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	kus	10,000	250,00	2 500,00
	VV		"v případě potřeby" 10		10,000		
	VV		"(odhad)"				
34	K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus	10,000	250,00	2 500,00
35	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	19,000	550,00	10 450,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na: □ a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci. □ b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců. □ c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. □ d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. □ 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: □ a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. □ b) upevňených na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně. □				
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
	VV		"NOVÉ ZNAČKY"				
	VV		"A 6a" 2		2,000		
	VV		"P 7" 1		1,000		
	VV		"P 8" 1		1,000		
	VV		"P 2" 2		2,000		
	VV		"A 31b" 1		1,000		
	VV		"E 2b" 1		1,000		
	VV		"E 3a" 1		1,000		
	VV		"STÁV. ZNAČKY - PŘEMÍSTIT"				
	VV		"A 31c" 2		2,000		
	VV		"E 7b" 1		1,000		
	VV		"E 2b" 2		2,000		
	VV		"P 4" 1		1,000		
	VV		"P 2" 1		1,000		
	VV		"E 13" 1		1,000		
	VV		"A 31a" 1		1,000		
	VV		"A 30" 1		1,000		
	VV		Součet		19,000		
36	M	40445510	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm	kus	2,000	1 223,90	2 447,80
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"A 6a" 2		2,000		
37	M	40445511	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 400x1200mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"A 31b" 1		1,000		
38	M	40445512	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x500mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"P 2" 2		2,000		
	VV		"P 8" 1		1,000		
	VV		"E 2b" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
39	M	40445517	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám D 700mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"P 7" 1		1,000		
40	M	40445539	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x150mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"E 3a" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	10,000	2 500,00	25 000,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
	VV		"A 6a + P 7" 1		1,000		
	VV		"A 6a + P 8" 1		1,000		
	VV		"P 2 + E 2b" 1		1,000		
	VV		"P 2" 1		1,000		
	VV		"A 31b + E 3a" 1		1,000		
	VV		"A 31c + E 7b + E 2b + P 4" 1		1,000		
	VV		"P 2 + E 2b" 1		1,000		
	VV		"E 13" 1		1,000		
	VV		"A 31c" 1		1,000		
	VV		"A 31a + A 30" 1		1,000		
	VV		Součet		10,000		
42	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	10,000	750,00	7 500,00
43	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	10,000	1 250,00	12 500,00
44	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	40,000	250,00	10 000,00
	VV		10*4 Přepočtené koeficientem množství		40,000		
45	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	10,000	50,00	500,00
46	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	54,000	400,00	21 600,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V 1a bílé, přerušované č. V 2a bílé, vodící č. V 4 bílé, souvislé č. V12b žlutá, přerušované č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
	VV		"V 2b (1,5/1,5)"				
	VV		"km 0,056 51 L" 15		15,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 15		15,000		
	VV		"km 0,341 32 P" 12		12,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 12		12,000		
	VV		Součet		54,000		
47	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	54,000	100,00	5 400,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.				
48	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	826,500	200,00	165 300,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.				
	VV		"PŘÍDLAŽBA"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 L" 50		50,000		
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 P" 270		270,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 L" 250		250,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 P" 225		225,000		
	VV		"KOLEM UV"				
	VV		0,5*3*21		31,500		
	VV		"(UV1, UV2, UV4 - UV14, UV16 - UV23)"				
	VV		Součet		826,500		
49	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	84,303	750,00	63 227,25
	VV		826,5*0,102 Přepočtené koeficientem množství		84,303		
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,331	2 500,00	25 827,50
	VV		"tl. lože cca 0,15 m"				
	VV		0,25*826,5*0,05		10,331		
51	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živinčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	100,00	2 600,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"ZÚ km 0,019 89" 5,5		5,500		
	VV		"KÚ km 0,293 95" 9,5		9,500		
	VV		"ZÚ km 0,302 88" 6,5		6,500		
	VV		"KÚ km 0,555 19" 4,5		4,500		
	VV		Součet		26,000		
52	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živinčném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	100,00	2 600,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.				
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"ZÚ km 0,019 89" 5,5		5,500		
	VV		"KÚ km 0,293 95" 9,5		9,500		
	VV		"ZÚ km 0,302 88" 6,5		6,500		
	VV		"KÚ km 0,555 19" 4,5		4,500		
	VV		Součet		26,000		
53	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živinčné tl. přes 50 do 100 mm	m	26,000	100,00	2 600,00
		PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů.				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"ZÚ km 0,019 89" 5,5		5,500		
	VV		"KÚ km 0,293 95" 9,5		9,500		
	VV		"ZÚ km 0,302 88" 6,5		6,500		
	VV		"KÚ km 0,555 19" 4,5		4,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		26,000		
54	K	919735112	Rezáni stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	68,000	100,00	6 800,00
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.☐				
VV			"v místě napojení na stáv. asf. kryty"				
VV			"KOMUNIKACE"				
VV			"ZÚ km 0,019 89" 5,5		5,500		
VV			"KÚ km 0,293 95" 9,5		9,500		
VV			"ZÚ km 0,302 88" 6,5		6,500		
VV			"KÚ km 0,555 19" 4,5		4,500		
VV			"v místě překopu komunikace (uložení přípojek nových UV)"				
VV			"km 0,050 85" 8*2		16,000		
VV			"km 0,201 67" 5,5*2		11,000		
VV			"km 0,284 62" 7,5*2		15,000		
VV			"(UV3, UV6, UV7, UV8)"				
VV			Součet		68,000		
55	K	919999999.R	Kabelová chránička z HD-PE potrubí DN 32 mm s vykopáním rýhy, s materiálem pro lože a obsyp, s výstražnou fólií a s naložením a odvozem vykopaného materiálu	m	480,000	400,00	192 000,00
VV			"celkem" 275+205		480,000		
56	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného	m2	1 080,000	5,00	5 400,00
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro očištění☐ a) povrchu stávající vozovky.☐ b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.☐				
VV			"během a po skončení stavebních prací"				
VV			"stáv. kryt navazující části silnice III/1851"				
VV			50*5*3 + 20*5,5*3		1 080,000		
57	K	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	1 510,000	5,00	7 550,00
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro očištění☐ a) povrchu stávající vozovky.☐ b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřízovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.☐				
VV			"po provedeném frézování"				
VV			"KOMUNIKACE (v místě opravy krytu)"				
VV			"km 0,019 89 - 0,293 95" 1510		1 510,000		
58	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	6,000	2 000,00	12 000,00
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoli materiálu.☐ 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek.☐ 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.☐				
VV			"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
VV			"STÁV. ZNAČKY - PŘEMÍSTIT"				
VV			"A 31c + E 7b + E 2b + P 4" 1		1,000		
VV			"P 2 + E 2b" 1		1,000		
VV			"E 13" 1		1,000		
VV			"A 31c" 1		1,000		
VV			"A 31 a + A 30" 1		1,000		
VV			"STÁV. ZNAČKY - ODSTRANIT"				
VV			"A 31b" 1		1,000		
VV			Součet		6,000		
59	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	13,000	750,00	9 750,00
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.☐				
VV			"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
VV			"STÁV. ZNAČKY - PŘEMÍSTIT"				
VV			"A 31c" 2		2,000		
VV			"E 7b" 1		1,000		
VV			"E 2b" 2		2,000		
VV			"P 4" 1		1,000		
VV			"P 2" 1		1,000		
VV			"E 13" 1		1,000		
VV			"A 31a" 1		1,000		
VV			"A 30" 1		1,000		
VV			"STÁV. ZNAČKY - ODSTRANIT"				
VV			"A 7a" 1		1,000		
VV			"E 4" 1		1,000		
VV			"A 31b" 1		1,000		
VV			Součet		13,000		
D 997			Přesun sutě				175 977,50
60	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 246,000	100,00	124 600,00
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici.☐ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).☐				
VV			"živичná drť" 387		387,000		
VV			"štěrk, štět" 829		829,000		
VV			"materiál z čištění komunikace" 30		30,000		
VV			Součet		1 246,000		
61	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26 243,000	0,50	13 121,50
PSC			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici.☐ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).☐				
VV			"štěrk, štět a mat. z čištění komunikace do 26-ti km" 25*(803+30)		20 825,000		
VV			"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"				
VV			"živичná drť do 15-ti km" 14*387		5 418,000		
VV			"(na skládku SÚS PK v obci Valdorf)"				
VV			Součet		26 243,000		
62	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	289,000	100,00	28 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. □ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □				
		VV	"živičné kry" 289		289,000		
63	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 125,000	0,50	3 562,50
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. □ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □				
		VV	"do 26-ti km" 25*285		7 125,000		
		VV	"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"				
64	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,500	100,00	50,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □				
		VV	"odstraněné dopravní značky" 0,5		0,500		
65	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,000	0,50	3,50
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □				
		VV	"do 15-ti km" 14*0,5		7,000		
		VV	"(na místo určené investorem)"				
66	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	289,000	5,00	1 445,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. □ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □				
		VV	"živičné kry" 289		289,000		
67	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	859,000	5,00	4 295,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. □ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. □ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. □ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. □				
		VV	"štěrk, štět" 829		829,000		
		VV	"materiál z čištění komunikace" 30		30,000		
		VV	Součet		859,000		
		D 998	Přesun hmot				28 966,45
68	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	579,329	50,00	28 966,45
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. □				
		PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

102 - Chodníky a parkovací stání

KSO: 822 55 31
Místo: Staňkov

Zadavatel:
Město Staňkov

Uchazeč:
Silnice Horšovský Týn a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.06.2020

IČ:
DIČ:

IČ: 453 59 164
DIČ: CZ45359164

IČ: 12285447
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	2 850 000,00
---------------------	---------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 850 000,00	21,00%	598 500,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	3 448 500,00
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

102 - Chodníky a parkovací stání

Místo: Staňkov

Datum: 26.06.2020

Zadavatel: Město Staňkov

Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 850 000,00
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	2 837 500,00
----------------------------------	---------------------

1 - Zemní práce	576 768,05
-----------------	------------

2 - Zakládání	32 209,75
---------------	-----------

4 - Vodorovné konstrukce	10 398,00
--------------------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	1 185 224,95
------------------------	--------------

8 - Trubní vedení	128 780,50
-------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	726 729,60
---	------------

997 - Přesun sutě	147 856,70
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	29 532,45
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV	12 500,00
----------------------------------	------------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 500,00
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ					
Objekt:		102 - Chodníky a parkovací stání					
Místo:		Staňkov				Datum: 26.06.2020	
Zadavatel:		Město Staňkov				Projektant:	
Uchazeč:		Silnice Horšovský Týn a. s.				Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 850 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 837 500,00

D 1 Zemní práce 576 768,05

1	K	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	12,800	100,00	1 280,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

PSC

Poznámka k souboru cen:☐
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.☐
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.☐
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:☐
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,☐
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dilců části C01.☐
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.☐

VV "celkem" 32*0,4 12,800

2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	160,000	100,00	16 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:☐
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.☐
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.☐
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:☐
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,☐
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dilců části C01.☐
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.☐

VV "stáv. kryt chodníků" 160 160,000

3	K	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	1 345,000	100,00	134 500,00
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------

PSC

Poznámka k souboru cen:☐
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐
2. Ceny:☐
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,☐
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,☐
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.☐
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.☐
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje.☐
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐
7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐

VV "pod stáv. krytem křižovatek a park. stání" 1345 1 345,000

4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živícných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 345,000	70,00	94 150,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:☐
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐
2. Ceny:☐
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,☐
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,☐
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.☐
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.☐
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje.☐
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐
7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐

VV "stáv. kryt křižovatek a park. stání" 1345 1 345,000

5	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	202,800	75,00	15 210,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PSC

Poznámka k souboru cen:☐
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐
2. Ceny:☐
a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,☐
b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,☐
c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.☐
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.☐
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje.☐
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐
7. Ceny -714 . , -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐

VV "celkem" 32*0,4 12,800
VV "pod stáv. krytem chodníků" 160 160,000
VV "pod stáv. krytem sjezdů a chodníků" 30 30,000
VV Součet 202,800

6	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	30,000	405,00	12 150,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.☐ 2. Ceny:☐ a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín.☐ b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem.☐ c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.☐ 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry.☐ 4. Ceny odlišné podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.☐ 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevýkazuje.☐ 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.☐ 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.☐				
	VV		"stáv. zpevněné plochy sjezdů a chodníků" 30		30,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	118,000	100,00	11 800,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny jsou určeny:☐ a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem.☐ b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:☐ a) vytrháných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očistění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku.☐ b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.☐ 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.☐ 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.☐				
	VV		"stáv. sil. obrubníky v trase" 118		118,000		
8	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	70,000	100,00	7 000,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny jsou určeny:☐ a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem.☐ b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očistění:☐ a) vytrháných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. - . . Očistění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku.☐ b) vytrháných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očistění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.☐ 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.☐ 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.☐				
	VV		"stáv. záhon. obrubníky v trase" 70		70,000		
9	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	69,000	200,00	13 800,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přímísenin (kamení, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.☐ 3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11 Odpověky a prokopávký nezapaženě, se voli pro ornici odebiranou z projektovanych dočasných skládek;☐ a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek.☐ b) mimo staveništi podle objemu každé skládky zvlášť.☐ 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.☐ 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:☐ a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;☐ b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . ☐ c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.☐ 7. Sejmutí podomíci se oceňuje cenami odpávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐				
	VV		"pouze v místech jejího výskytu, v tl. 0,2 m"		69,000		
	VV		"určeno z příčných řezů" 345*0,2		69,000		
10	K	122302201	Odkopávký a prokopávký nezapaženě pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	148,000	150,00	22 200,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny jsou určeny pro výkopávký:☐ a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávký příkopů prováděny samostatně.☐ b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisějí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávký v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ c) při zahluřování silnic pro mimořadovně křižení a pro výkopávký pod mosty provedenými v předepsaněm předstihu. Část výkopávký mezi svíslými rovinami proloženími vnějšími hranami mostu se oceňují:☐ - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3.☐ - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.☐ d) pro sejmutí podomíci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.☐ 2. Ceny nelze použít pro odkopávký a prokopávký v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.☐ 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopíště na násypíště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopíštěm a násypíštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.☐				
	VV		"pro novou konstrukci" 148		148,000		
	VV		"(určeno z příčných řezů)"		148,000		
11	K	122302209	Odkopávký a prokopávký nezapaženě pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	148,000	15,00	2 220,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> 1. Ceny jsou určeny pro výkopávký:☐ a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávký příkopů prováděny samostatně.☐ b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisějí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávký v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ c) při zahluřování silnic pro mimořadovně křižení a pro výkopávký pod mosty provedenými v předepsaněm předstihu. Část výkopávký mezi svíslými rovinami proloženími vnějšími hranami mostu se oceňují:☐ - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3.☐ - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.☐ d) pro sejmutí podomíci s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.☐ 2. Ceny nelze použít pro odkopávký a prokopávký v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.☐ 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopíště na násypíště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopíštěm a násypíštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.☐ 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu.☐				
	VV		"pro novou konstrukci" 148		148,000		
	VV		"(určeno z příčných řezů)"		148,000		
12	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,750	1 550,00	10 462,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení. a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.				
	VV		"PRO ULIČNÍ VPUSTI"				
	VV		1,5*1,5*1,5*2		6,750		
	VV		"(UV3, UV15)"				
13	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepicost horniny tř. 4	m3	6,750	155,00	1 046,25
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve střížích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení. a) v suchu nebo v moku cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.				
14	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	19,000	1 550,00	29 450,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.				
	VV		"PRO PODÉLNOU DRENÁŽ"				
	VV		0,5*0,4*95		19,000		
15	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepicost horniny tř. 4	m3	19,000	155,00	2 945,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.				
16	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	14,960	1 550,00	23 188,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stře pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení. a) v suchu nebo moku cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.				
	VV		"PRO PŘÍPOJKY UV"				
	VV		0,8*1,1*17		14,960		
	VV		"(UV3, UV15)"				
17	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepicost horniny tř. 4	m3	14,960	155,00	2 318,80
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: a) ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, b) mimo stře pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení. a) v suchu nebo moku cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. 5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.				
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	41,000	50,00	2 050,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební sutě z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybouřeny ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební sutě z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.				
	VV		"viz položky hloubení jam a rýh"				
	VV		7+19+15		41,000		
19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	256,000	150,00	38 400,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0- ... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"zemina a ornice na dočasnou skládku a zpět"				
	VV		"zemina pro obsyp UV" 5*2		10,000		
	VV		"zemina pro zásyp rýh" 4*2		8,000		
	VV		"zemina pro terénní úpravy a rekultivace" 50*2		100,000		
	VV		"ornice pro ohumsování" 69*2		138,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		256,000		
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	130,000	150,00	19 500,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"odvoz výkopku zeminy - přebytečná a nevhodná zemina"		189,000		
	VV		"celkem natěženo zeminy" 148+7+19+15		-5,000		
	VV		"pro obsyp vpusti" -5		-4,000		
	VV		"pro zásep rýh" -4		-50,000		
	VV		"pro terénní úpravy" -50		130,000		
	VV		Součet				
21	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 080,000	1,00	2 080,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"přebytečná a nevhodná zemina z výkopku do 26-ti km" 16*130		2 080,000		
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98)"				
22	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	128,000	70,00	8 960,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na lod' jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost: a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.				
	VV		"zemina a ornice z dočasné skládky zpět"				
	VV		"zemina pro obsyp UV" 5		5,000		
	VV		"zemina pro zásep rýh" 4		4,000		
	VV		"zemina pro terénní úpravy a rekultivace" 50		50,000		
	VV		"ornice pro ohumsování" 69		69,000		
	VV		Součet		128,000		
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	258,000	50,00	12 900,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.				
	VV		"zemina dočasná" 59		59,000		
	VV		"ornice dočasná" 69		69,000		
	VV		"zemina trvalá" 130		130,000		
	VV		Součet		258,000		
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	208,000	5,00	1 040,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.				
	VV		"přebytečná a nevhodná zemina z výkopku" 130		130,000		
	VV		130*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		208,000		
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	9,250	550,00	5 087,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutnění zápsy s mírou zhutnění:☐ a) z hornin soudržných do 100 % PS,☐ b) z hornin nesoudržných do i(d) 0,9,☐ c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.☐ 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásep individuálně.☐ 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratiích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.☐ 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐ 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐ 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obolem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.☐ 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:☐ a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku;☐ b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.☐ 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:☐ a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,☐ b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.☐ 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐				
	VV		"kolem uličních vpustí, se zhutněním"				
	VV		7 - 2*1			5,000	
	VV		"zásep rýh přípojek UV, se zhutněním"				
	VV		17*0,25			4,250	
	VV		Součet			9,250	
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,800	550,00	3 740,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obolem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).☐ 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐ 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.☐ b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.☐ 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐				
	VV		"kolem PVC potrubí, se zhutněním"				
	VV		17*0,4			6,800	
27	M	58331200	šterkopisek netříděný zásepový	t	13,600	350,00	4 760,00
	VV		6,8*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,600		
28	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	250,000	50,00	12 500,00
	VV		"hrubé terénní úpravy, rekultivace" 50/0,2		250,000		
	VV		"(z vhodné zeminy z výkopku)"				
29	K	181301101	Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	690,000	40,00	27 600,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.☐ 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání omice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti omice.☐ 3. Případné nakládání omice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.☐ 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky omice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.☐				
	VV		"čisté terénní úpravy"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 245			245,000	
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 445			445,000	
	VV		Součet			690,000	
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	690,000	20,00	13 800,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.☐ 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnňovací textil.☐ 3. V cenách nejsou započteny náklady na:☐ a) přípravu půdy.☐ b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,☐ d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-...Plošná úprava terénu.☐ 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.☐				
	VV		"čisté terénní úpravy"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 245			245,000	
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 445			445,000	
	VV		Součet			690,000	
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	10,350	150,00	1 552,50
	VV		690*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		10,350		
32	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 538,500	15,00	23 077,50
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásepů rýh pro podzemní vedení), dmování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.☐ 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svahování.☐ 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.☐ 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.☐ 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.☐				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 60			60,000	
	VV		"km 0,280 77 L" 155+55			210,000	
	VV		"km 0,341 32 P" 35			35,000	
	VV		"km 0,417 12 P" 65			65,000	
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"				
	VV		"km 0,387 56 - 0,447 37 L" 290			290,000	
	VV		"km 0,449 87 - 0,504 14 L" 265			265,000	
	VV		"CHODNÍKY"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 L" 170			170,000	
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 P" 55			55,000	
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 L" 240			240,000	
	VV		"PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK, SJEZDY"				
	VV		"km 0,025 60 L" 5			5,000	
	VV		"km 0,032 14 P" 8			8,000	
	VV		"km 0,049 91 P" 4			4,000	
	VV		"km 0,077 02 P" 5			5,000	
	VV		"km 0,100 73 P" 6			6,000	
	VV		"km 0,115 94 P" 6			6,000	
	VV		"km 0,129 61 P" 5			5,000	
	VV		"km 0,147 00 P" 5			5,000	
	VV		"km 0,280 77 L" 10+5			15,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"km 0,383 80 L" 20		20,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 15		15,000		
	VV		"km 0,523 06 P" 15		15,000		
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"varovné pásy" 15+19		34,000		
	VV		"signální pásy" 5,5		5,500		
	VV		Součet		1 538,500		
D 2			Zakládání				32 209,75
33	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo tratí vodů bez ztuhnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	16,625	950,00	15 793,75
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Tratí vod z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Tratí vod bez lože z drenážních trubek, 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.				
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,056 51 L" 0,5*0,35*8		1,400		
	VV		"km 0,280 77 L" 0,5*0,35*62		10,850		
	VV		"km 0,341 32 P" 0,5*0,35*10		1,750		
	VV		"km 0,417 12 P" 0,5*0,35*15		2,625		
	VV		Součet		16,625		
34	K	212572111	Lože pro tratí vod ze šterkopísku tříděného	m3	2,280	950,00	2 166,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.				
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,056 51 L" 0,06*0,4*8		0,192		
	VV		"km 0,280 77 L" 0,06*0,4*62		1,488		
	VV		"km 0,341 32 P" 0,06*0,4*10		0,240		
	VV		"km 0,417 12 P" 0,06*0,4*15		0,360		
	VV		Součet		2,280		
35	K	212755214	Tratí vod bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	95,000	150,00	14 250,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Tratí vod včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 . Tratí vod z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojka – vodovody a kanalizace.				
	VV		"PODÉLNÁ DRENÁŽ"				
	VV		"km 0,056 51 L" 8		8,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 62		62,000		
	VV		"km 0,341 32 P" 10		10,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 15		15,000		
	VV		Součet		95,000		
D 4			Vodorovné konstrukce				10 398,00
36	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,040	950,00	1 938,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.				
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"				
	VV		0,15*0,8*17		2,040		
	VV		"(UV3, UV15)"				
37	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	750,00	3 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"stáv. kanál. šachty v trase" 4		4,000		
	VV		"(ŠP1 - ŠP4)"				
38	M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	390,00	1 560,00
39	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklady a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	650,00	3 900,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na nátěr bednění proti přilnavosti betonu. 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců. 3. Pro výpočet přesunu hmoty se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.				
	VV		"nové uliční vpusti" 2		2,000		
	VV		"(UV3, UV15)"				
	VV		"stáv. kanál. šachty" 4		4,000		
	VV		"(ŠP1 - ŠP4)"				
	VV		Součet		6,000		
D 5			Komunikace pozemní				1 185 224,95
40	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	938,500	135,00	126 697,50
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,280 77 L" 55*2		110,000		
	VV		"km 0,341 32 P" 35*2		70,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 65*2		130,000		
	VV		"SJEZD"				
	VV		"km 0,523 06 P" 15*2		30,000		
	VV		"SJEZDY, PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"				
	VV		"km 0,025 60 L" 5		5,000		
	VV		"km 0,032 14 P" 8		8,000		
	VV		"km 0,049 91 P" 4		4,000		
	VV		"km 0,077 02 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,100 73 P" 6		6,000		
	VV		"km 0,115 94 P" 6		6,000		
	VV		"km 0,129 61 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,147 00 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 10+5		15,000		
	VV		"km 0,383 80 L" 20		20,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 15		15,000		
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"Varovné pásy" 19		19,000		
	VV		"CHODNÍKY"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 L" 170		170,000		
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 P" 55		55,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 L" 240		240,000		
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"signální pásy" 5,5		5,500		
	VV		"varovné pásy" 15		15,000		
	VV		Součet		938,500		
41	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	113,000	180,00	20 340,00
	VV		"SJEZDY, PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"				
	VV		"km 0,025 60 L" 5		5,000		
	VV		"km 0,032 14 P" 8		8,000		
	VV		"km 0,049 91 P" 4		4,000		
	VV		"km 0,077 02 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,100 73 P" 6		6,000		
	VV		"km 0,115 94 P" 6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"km 0,129 61 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,147 00 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 10+5		15,000		
	VV		"km 0,383 80 L" 20		20,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 15		15,000		
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"Varovné pásy" 19		19,000		
	VV		Součet		113,000		
42	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	555,000	225,00	124 875,00
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"				
	VV		"km 0,387 56 - 0,447 37 L" 290		290,000		
	VV		"km 0,449 87 - 0,504 14 L" 265		265,000		
	VV		Součet		555,000		
43	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	385,000	385,00	148 225,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. □</i>				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 60		60,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 155+55		210,000		
	VV		"km 0,341 32 P" 35		35,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 65		65,000		
	VV		"SJEZD"				
	VV		"km 0,523 06 P" 15		15,000		
	VV		Součet		385,000		
44	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	600,000	15,00	9 000,00
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 60*2		120,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 155*2 + 55		365,000		
	VV		"km 0,341 32 P" 35		35,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 65		65,000		
	VV		"SJEZD"				
	VV		"km 0,523 06 P" 15		15,000		
	VV		Součet		600,000		
45	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tf. I. po zhutnění tl. 50 mm	m2	385,000	300,00	115 500,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. □</i>				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 60		60,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 155+55		210,000		
	VV		"km 0,341 32 P" 35		35,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 65		65,000		
	VV		"SJEZD"				
	VV		"km 0,523 06 P" 15		15,000		
	VV		Součet		385,000		
46	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	20,500	275,00	5 637,50
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). □</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. □</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy. □</i> <i>a) do 100 m2 ve výši 3 %. □</i> <i>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. □</i> <i>c) přes 300 m2 ve výši 1 %. □</i> <i>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. □</i>				
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"signální pásy" 5,5		5,500		
	VV		"varovné pásy" 15		15,000		
	VV		Součet		20,500		
47	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	15,450	640,00	9 888,00
	VV		"viz položka kladení"				
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"varovné pásy" 15		15,000		
	VV		15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		15,450		
48	M	59245019	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	5,665	500,00	2 832,50
	VV		"viz položka kladení"				
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"signální pásy" 5,5		5,500		
	VV		5,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5,665		
49	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	465,000	275,00	127 875,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). □</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. □</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy. □</i> <i>a) do 100 m2 ve výši 3 %. □</i> <i>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. □</i> <i>c) přes 300 m2 ve výši 1 %. □</i> <i>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. □</i>				
	VV		"CHODNÍKY"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 L" 170		170,000		
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 P" 55		55,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 L" 240		240,000		
	VV		Součet		465,000		
50	M	59245015	dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní	m2	478,950	220,00	105 369,00
	VV		465*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		478,950		
51	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	113,000	275,00	31 075,00
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). □</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. □</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy. □</i> <i>a) do 100 m2 ve výši 3 %. □</i> <i>b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %. □</i> <i>c) přes 300 m2 ve výši 1 %. □</i> <i>4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. □</i>				
	VV		"SJEZDY, PŘEJÍŽDĚNÝ CHODNÍK"				
	VV		"km 0,025 60 L" 5		5,000		
	VV		"km 0,032 14 P" 8		8,000		
	VV		"km 0,049 91 P" 4		4,000		
	VV		"km 0,077 02 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,100 73 P" 6		6,000		
	VV		"km 0,115 94 P" 6		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"km 0,129 61 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,147 00 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 10+5		15,000		
	VV		"km 0,383 80 L" 20		20,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 15		15,000		
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"Varovné pásy" 19		19,000		
	VV		Součet		113,000		
52	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	116,390	280,00	32 589,20
	VV		"viz položka kladení"				
	VV		"SJEZDY, PŘEJÍŽDENÝ CHODNÍK"				
	VV		"km 0,025 60 L" 5		5,000		
	VV		"km 0,032 14 P" 8		8,000		
	VV		"km 0,049 91 P" 4		4,000		
	VV		"km 0,077 02 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,100 73 P" 6		6,000		
	VV		"km 0,115 94 P" 6		6,000		
	VV		"km 0,129 61 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,147 00 P" 5		5,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 10+5		15,000		
	VV		"km 0,383 80 L" 20		20,000		
	VV		"km 0,417 12 P" 15		15,000		
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"Varovné pásy" 19		19,000		
	VV		Součet		113,000		
	VV		113*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		116,390		
53	M	59245999.R	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	19,570	725,00	14 188,25
	VV		"viz položka kladení"				
	VV		"ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ"				
	VV		"varovné pásy" 19		19,000		
	VV		19*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		19,570		
54	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	555,000	275,00	152 625,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrázců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.				
	VV		"PARKOVACÍ STÁNÍ"				
	VV		"km 0,387 56 - 0,447 37 L" 290		290,000		
	VV		"km 0,449 87 - 0,504 14 L" 265		265,000		
	VV		Součet		555,000		
55	M	59245013	dlažba zámková profilová 200x165x80mm přírodní	m2	566,100	280,00	158 508,00
	VV		555*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		566,100		
	D	8	Trubní vedení				128 780,50
56	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	1,000	750,00	750,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubkách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, části A 01 tohoto katalogu. b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátné lze dohodnout ve výši 1 %.				
	VV		"zaústění přípojek nové UV do stáv. kanalizace"				
	VV		"km 0,061 28 L" 1		1,000		
	VV		"(UV3)"				
57	M	59221009	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku D15x100x3 cm	m	1,000	650,00	650,00
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	17,000	250,00	4 250,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 3. Ztrátné lze dohodnout: a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %, b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5%.				
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"				
	VV		"UV3" 8		8,000		
	VV		"UV15" 9		9,000		
	VV		Součet		17,000		
59	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	17,510	550,00	9 630,50
	VV		17*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		17,510		
60	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,000	350,00	700,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"přípojký uličních vpustí"				
	VV		"UV3" 1		1,000		
	VV		"UV15" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
61	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	2,000	250,00	500,00
62	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci. b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci. c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-. . I Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci. d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.				
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000		
	VV		"km 0,061 28 L" UV3				
	VV		"km 0,412 71 P" UV15				
63	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	2,000	450,00	900,00
64	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	2,000	250,00	500,00
65	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	2,000	550,00	1 100,00
66	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	2 500,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklapy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty. b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech. c) C250 pro poklapy umístěné v ploše odvoňovacích proužků pozemní komunikace, která měreno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku. d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel. e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.				
	VV		"stáv. kanál. šachty v trase" 4		4,000		
	VV		"(ŠP1 - ŠP4)"				
67	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	4,000	6 500,00	26 000,00
68	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	VV		"stáv. kanál. šachty v trase" 4		4,000		
	VV		"(ŠP1 - ŠP4)"				
69	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.				
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 2		2,000		
	VV		"km 0,061 28 L" UV3				
	VV		"km 0,412 71 P" UV15				
70	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	2,000	3 500,00	7 000,00
71	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	2,000	900,00	1 800,00
72	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	5 500,00	33 000,00
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou. c) podbetonování nebo podezdění rámu. d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
	VV		"stáv. kanál. šachty v trase" 6		6,000		
73	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m. b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou. c) podbetonování nebo podezdění rámu. d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu. e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.				
	VV		"stáv. vodovodní uzávěry, hydranty a šoupata v trase" 4		4,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				726 729,60
74	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	2,000	2 500,00	5 000,00
			Poznámka k souboru cen: 1. Zábradlí je kotveno po 2 m. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek i náklady na betonový základ. b) u ceny 911 11-1111 betonový základ. c) u ceny 911 12-1111 vruty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání zábradlí (dílu zábradlí), tyto se oceňují ve specifikaci. b) nátěry zábradlí, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. c) zřízení betonového podkladu u položky 911 12-1111.				
	VV		"km 0,294 60 L" 1		1,000		
	VV		"km 0,309 65 L" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
75	M	55391213	zábradelní díl VT1 Pz	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
76	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	5,000	550,00	2 750,00
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci. b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců. c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry. d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud. b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.				
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
	VV		"P 4" 1		1,000		
	VV		"IP 11b" 2		2,000		
	VV		"IP 12" 2		2,000		
	VV		Součet		5,000		
77	M	40445510	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám trojúhelník 900mm	kus	1,000	1 223,90	1 223,90
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"P 4" 1		1,000		
78	M	40445535	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 FeZn-Al rám 500x700mm	kus	4,000	1 250,00	5 000,00
	VV		"viz položka montáž"				
	VV		"IP 11b" 2		2,000		
	VV		"IP 12" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000	2 500,00	12 500,00
			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m. b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka. 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci. b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
	VV		"viz příloha PD - Trvalé dopravní značení"				
	VV		"celkem" 5		5,000		
80	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,000	750,00	3 750,00
81	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5,000	1 250,00	6 250,00
82	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	10,000	250,00	2 500,00
	VV		5*2 Přepočtené koeficientem množství		10,000		
83	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,000	50,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	279,000	200,00	55 800,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.				
	PSC						
	VV		"PŘÍDLAŽBA"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 L" 96		96,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 L" 137		137,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 P" 43		43,000		
	VV		"KOLEM UV"				
	VV		0,5*3*2		3,000		
	VV		"(UV3, UV15)"				
	VV		Součet		279,000		
85	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	28,458	750,00	21 343,50
	VV		279*0,102 "Přepočtené koeficientem množství		28,458		
86	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 080,280	290,00	313 281,20
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva téženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.				
	PSC						
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95"				
	VV		"dl. 1 m" 271		271,000		
	VV		"dl. 0,5 m" 33		33,000		
	VV		"nájezdové" 85		85,000		
	VV		"přechodové L/P" 33		33,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19"				
	VV		"dl. 1 m" 467		467,000		
	VV		"dl. 0,5 m" 18		18,000		
	VV		"nájezdové" 147		147,000		
	VV		"přechodové L/P" 20		20,000		
	VV		"R 1 m" 1,57*4		6,280		
	VV		Součet		1 080,280		
87	M	59217026	obrubník betonový silniční 500x150x250mm	m	51,000	150,00	7 650,00
	VV		"viz položka osazení"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 33		33,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 18		18,000		
	VV		Součet		51,000		
88	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	232,000	150,00	34 800,00
	VV		"viz položka osazení"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 85		85,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 147		147,000		
	VV		Součet		232,000		
89	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	53,000	450,00	23 850,00
	VV		"viz položka osazení"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 33		33,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 20		20,000		
	VV		Součet		53,000		
90	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	738,000	150,00	110 700,00
	VV		"viz položka osazení"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95" 271		271,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19" 467		467,000		
	VV		Součet		738,000		
91	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	m	6,240	650,00	4 056,00
	VV		"viz položka osazení" 8*0,78		6,240		
92	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	141,000	240,00	33 840,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.				
	PSC						
	VV		"v místě styku chodníku se zatravněním"				
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 L" 23		23,000		
	VV		"km 0,019 89 - 0,293 95 P" 20		20,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 L" 91		91,000		
	VV		"km 0,302 88 - 0,555 19 P" 7		7,000		
	VV		Součet		141,000		
93	M	59217012	obrubník betonový zahradní 500x80x250mm	m	141,000	150,00	21 150,00
94	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,488	2 500,00	8 720,00
	VV		"tl. lože cca 0,15 m"				
	VV		0,25*279*0,05		3,488		
95	K	919112213	Rezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závlivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	29,500	100,00	2 950,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.				
	PSC						
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 9		9,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 7+3,5		10,500		
	VV		"km 0,341 32 P" 4,5		4,500		
	VV		"km 0,417 12 P" 5,5		5,500		
	VV		Součet		29,500		
96	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	29,500	100,00	2 950,00
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.				
	PSC						
	VV		"v místě styku stáv. a nového asf. krytu"				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 9		9,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 7+3,5		10,500		
	VV		"km 0,341 32 P" 4,5		4,500		
	VV		"km 0,417 12 P" 5,5		5,500		
	VV		Součet		29,500		
97	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	29,500	100,00	2 950,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. □ 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo kryptů. □				
	PSC						
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,056 51 L" 9		9,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 7+3,5		10,500		
	VV		"km 0,341 32 P" 4,5		4,500		
	VV		"km 0,417 12 P" 5,5		5,500		
	VV		Součet		29,500		
98	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,500	100,00	2 950,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. □				
	PSC						
	VV		"v místě napojení na stáv. asfaltobeton. kryt MK"				
	VV		"KOMUNIKACE"				
	VV		"km 0,0056 51 L" 9		9,000		
	VV		"km 0,280 77 L" 7+3,5		10,500		
	VV		"km 0,341 32 P" 4,5		4,500		
	VV		"km 0,417 12 P" 5,5		5,500		
	VV		Součet		29,500		
99	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového	m2	2 295,000	5,00	11 475,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny jsou určeny pro očištění: □ a) povrchu stávající vozovky. □ b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. □ 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti. □				
	PSC						
	VV		"během a po skončení stavebních prací"				
	VV		"stáv. kryty navazujících místních komunikací"				
	VV		"Wenigova ul." 30*9*3		810,000		
	VV		"Riegerova ul." 30*7*3		630,000		
	VV		"Tylova ul." 30*4,5*3		405,000		
	VV		"Jiráskova ul." 30*5*3		450,000		
	VV		Součet		2 295,000		
100	K	979024441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár zahradních	m	70,000	50,00	3 500,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. □ 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. □				
	PSC						
	VV		"celkem" 70		70,000		
101	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	118,000	50,00	5 900,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. □ 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. □				
	PSC						
	VV		"celkem" 118		118,000		
102	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	12,800	50,00	640,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. □ 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. □				
	PSC						
	VV		"celkem" 12,8		12,800		
103	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	160,000	50,00	8 000,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. □ 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot. □				
	PSC						
	VV		"celkem" 160		160,000		
	D	997	Přesun sutě				147 856,70
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	893,000	100,00	89 300,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. □ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □				
	PSC						
	VV		"štěrk, štět" 893		893,000		
105	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22 325,000	0,50	11 162,50
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. □ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □				
	PSC						
	VV		"štěrk, štět do 26-ti km" 25*893		22 325,000		
	VV		"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"				
106	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	303,200	100,00	30 320,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. □ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □				
	PSC						
	VV		"živичné kry" 296		296,000		
	VV		"beton kry" 7,2		7,200		
	VV		Součet		303,200		
107	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 580,000	0,50	3 790,00
			<i>Poznámka k souboru cen: □</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. □ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. □ 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. □ 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). □				
	PSC						
	VV		"živичné a betonové kry do 26-ti km" 25*(296+7,2)		7 580,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"(do recyklačního centra AZS 98 Újezd u Domažlic)"				
108	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	71,600	100,00	7 160,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.☐				
PSC							
VV			"beton. tvarovka" 41,6	41,600			
VV			"kamenné desky" 3	3,000			
VV			"žáhon. obrubníky" 2,8	2,800			
VV			"sil. obrubníky" 24,2	24,200			
VV			Součet	71,600			
109	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	286,400	0,50	143,20
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐				
PSC							
VV			"předpoklad do 5-ti km"				
VV			"beton. tvarovka" 4*41,6	166,400			
VV			"kamenné desky" 4*3	12,000			
VV			"žáhon. obrubníky" 4*2,8	11,200			
VV			"sil. obrubníky" 4*24,2	96,800			
VV			Součet	286,400			
VV			"(na místo určené investorem)"				
110	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	7,200	5,00	36,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐				
PSC							
VV			"celkem" 7,2	7,200			
111	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	296,000	5,00	1 480,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐				
PSC							
VV			"celkem" 296	296,000			
112	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	893,000	5,00	4 465,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedených souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.☐ 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.☐ 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.☐ 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.☐				
PSC							
VV			"štěrk, štět" 893	893,000			
D 998			Přesun hmot				
							29 532,45
113	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	590,649	50,00	29 532,45
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.☐				
PSC							
D PSV			Práce a dodávky PSV				
							12 500,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
							12 500,00
114	K	711132311.R	Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc. prvků	m2	50,000	100,00	5 000,00
VV			"stáv. opěrná zed"				
VV			"předpoklad" 125*0,4	50,000			
115	M	28323022	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm – nopy hvězdicového tvaru	m2	50,000	150,00	7 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ
Objekt:

301 - Odvodnění silnice III/1851

KSO: 827 22 11
Místo: Staňkov

CC-CZ:
Datum: 26.06.2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

IČ: 453 59 164
DIČ: CZ45359164

Projektant:

IČ: 12285447
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poz

Cena bez DPH			3 114 808,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 114 808,00 0,00	21,00% 15,00%	654 109,68 0,00
Cena s DPH			v CZK 3 768 917,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ
Objekt:

301 - Odvodnění silnice III/1851

Místo: Staňkov
Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Datum: 26.06.2020
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	3 114 808,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 114 808,00
1 - Zemní práce	1 408 998,38
3 - Svislé a kompletní konstrukce	20 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	66 940,00
8 - Trubní vedení	1 464 478,98
998 - Přesun hmot	154 390,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ					
Objekt:		301 - Odvodnění silnice III/1851					
Místo:	Staňkov					Datum:	26.06.2020
Zadavatel:	SÚS Plzeňského kraje, p.o.					Projektant:	
Uchazeč:	Silnice Horšovský Týn a. s.					Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							3 114 808,00
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV						3 114 808,00
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--	--------------

D	1	Zemní práce						1 408 998,38
---	---	-------------	--	--	--	--	--	--------------

1	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	126,875	1 550,00	196 656,25
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. □</i> <i>2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □</i> <i>3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: □</i> <i>a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; □</i> <i>b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □</i> <i>4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. □</i> <i>5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □</i> <i>6. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □</i>							
PSC							
VV			"pro kanalizační šachty"				
VV			(2*2*2)*5		40,000		
VV			"(Š3 - Š7)"				
VV			"pro spadištovou šachtu"				
VV			2*2*4		16,000		
VV			"(Š2)"				
VV			"pro uliční vpusti"				
VV			(1,5*1,5*1,5)*21		70,875		
VV			"(UV1, UV2, UV4 - UV14, UV16 - UV23)"				
VV			Součet		126,875		

2	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	126,875	155,00	19 665,63
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. Hloubení jam ve strážích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. □</i> <i>2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. □</i> <i>3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: □</i> <i>a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; □</i> <i>b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □</i> <i>4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. □</i> <i>5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □</i> <i>6. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □</i>							
PSC							
VV			"pro potrubí přípojek nových UV"				
VV			0,8*1,3*92,5		96,200		
VV			"(UV1, UV2, UV4 - UV14, UV16 - UV23)"				

4	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	320,000	1 550,00	496 000,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □</i> <i>2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: □</i> <i>a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, □</i> <i>b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. □</i> <i>3. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □</i> <i>4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: □</i> <i>a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, □</i> <i>b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □</i> <i>5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. □</i>							
PSC							
VV			"pro potrubí nové dešťové kanalizace"				
VV			1*1,6*200		320,000		
VV			"(STOKA A)"				

5	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	416,000	155,00	64 480,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

<i>Poznámka k souboru cen: □</i> <i>1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. □</i> <i>2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje: □</i> <i>a) ve strážích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší, □</i> <i>b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3. □</i> <i>3. Náklady na vislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. □</i> <i>4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení: □</i> <i>a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek, □</i> <i>b) v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně. □</i> <i>5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně. □</i>							
PSC							
VV			"viz položky hloubení rýh"				
VV			96+320		416,000		

6	K	161101101	Vislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	543,000	50,00	27 150,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukci ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti.☐</i> <i>2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.☐</i> <i>3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
7	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	404,000	150,00	60 600,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.☐</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.☐</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.☐</i> <i>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.☐</i> <i>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.☐</i> <i>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	341,000	150,00	51 150,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.☐</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.☐</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.☐</i> <i>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.☐</i> <i>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.☐</i> <i>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 456,000	1,00	5 456,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.☐</i> <i>2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.☐</i> <i>3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.☐</i> <i>4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.☐</i> <i>5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.☐</i> <i>6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
10	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	202,000	70,00	14 140,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.☐</i> <i>2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost:☐</i> <i>a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,☐</i> <i>b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.☐</i> <i>3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	543,000	50,00	27 150,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Cena -1201 je určena i pro:☐</i> <i>a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasně skládky;☐</i> <i>b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného ztuhnutí sypaniny;☐</i> <i>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrží.☐</i> <i>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:☐</i> <i>a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;☐</i> <i>b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem;☐</i> <i>c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);☐</i> <i>d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.☐</i> <i>e) na trvalé skládky s předepsaným ztuhnutím; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.☐</i> <i>3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.☐</i> <i>4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.☐</i> <i>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženoého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
12	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	545,600	5,00	2 728,00
			<i>Poznámka k souboru cen:☐</i> <i>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.☐</i>				
			PSC				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			VV				
			Součet				
			341*1,6 'Přepočtené koeficientem množství				
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	201,750	550,00	110 962,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutnění zápsy s mírou zhutnění:☐ a) z hornin soudržných do 100 % PS.☐ b) z hornin nesoudržných do i(d) 0,9.☐ c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění.☐ 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásep individuálně.☐ 3. Ceny nelze použít pro zásep rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásep těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nez hutněný zásep odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polích a kůlních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásep sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nez hutněný zásep výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.☐ 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐ 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.☐ 6. Objem zásepů je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s oalem, se od objemu zásepů neodečítá. Pro stanovení objemu zásepů se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu.☐ 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:☐ a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku;☐ b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8.☐ 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásepů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásepů jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:☐ a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nez hutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku,☐ b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen.☐ 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐				
	VV		"zásep rýh po kanalizaci, se zhutněním"				
	VV		200*0,4		80,000		
	VV		"(STOKA A)"				
	VV		"zásep rýh přípojek nových UV, se zhutněním"				
	VV		92,5*0,3		27,750		
	VV		"obsyp uličních vpustí, se zhutněním"				
	VV		71 - 21*1		50,000		
	VV		"(UV1, UV2, UV4 - UV14, UV16 - UV23)"				
	VV		"obsyp spadišťové a kanalizačních šachet, se zhutněním"				
	VV		56 - 6*2		44,000		
	VV		"(Š2 - Š7)"				
	VV		Součet		201,750		
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	147,000	550,00	80 850,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s oalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).☐ 2. Míru zhutnění předepisuje projekt.☐ 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.☐ 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Připlatek za prohození sypaniny.☐				
	VV		"kolem PVC potrubí nové kanalizace, se zhutněním"				
	VV		200*0,55		110,000		
	VV		"(STOKA A)"				
	VV		"kolem PVC potrubí přípojek nových UV, se zhutněním"				
	VV		92,5*0,4		37,000		
	VV		"(UV1, UV2, UV4 - UV14, UV16 - UV23)"				
	VV		Součet		147,000		
15	M	58331200	šterkprošek netříděný zásepový	t	294,000	350,00	102 900,00
	VV		147*2 "Přepočtené koeficientem množství		294,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				20 000,00
16	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	200,000	100,00	20 000,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Cena je určena pro konečné vyčištění stok před předáním a převzetím.☐				
	PSC						
	VV		"STOKA A" 200		200,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				66 940,00
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	37,400	950,00	35 530,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.☐ 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.☐				
	PSC						
	VV		"STOKA A"				
	VV		0,15*1*200		30,000		
	VV		"přípojky UV"				
	VV		0,1*0,8*92,5		7,400		
	VV		Součet		37,400		
18	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	750,00	4 500,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dobývku betonových výrobků; tyto se oceňují ve specifikaci.☐				
	PSC						
	VV		"SPADIŠŤOVÁ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 6		6,000		
	VV		"km 0,326 95" Š2				
	VV		"km 0,360 43" Š3				
	VV		"km 0,403 36" Š4				
	VV		"km 0,442 55" Š5				
	VV		"km 0,482 81" Š6				
	VV		"km 0,523 06" Š7				
19	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	6,000	390,00	2 340,00
20	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	6,000	390,00	2 340,00
21	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	6,000	390,00	2 340,00
22	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	6,000	390,00	2 340,00
23	K	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	27,000	650,00	17 550,00
			Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění, odbednění a na náter bednění proti přilnavosti betonu.☐ 2. Množství podkladní konstrukce z pražců se určuje v m součtem jednotlivých délek pražců.☐ 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky snižuje o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.☐				
	PSC						
	VV		"SPADIŠŤOVÁ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 6		6,000		
	VV		"km 0,326 95" Š2				
	VV		"km 0,360 43" Š3				
	VV		"km 0,403 36" Š4				
	VV		"km 0,442 55" Š5				
	VV		"km 0,482 81" Š6				
	VV		"km 0,523 06" Š7				
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 21		21,000		
	VV		"km 0,026 56 P" UV1				
	VV		"km 0,027 08 L" UV2				
	VV		"km 0,072 62 P" UV4				
	VV		"km 0,136 82 P" UV5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"km 0,201 67 L" UV6				
	VV		"km 0,201 67 P" UV7				
	VV		"km 0,284 62 P" UV8				
	VV		"km 0,312 99 L" UV9				
	VV		"km 0,338 96 L" UV10				
	VV		"km 0,368 72 L" UV11				
	VV		"km 0,368 72 P" UV12				
	VV		"km 0,398 78 L" UV13				
	VV		"km 0,398 78 P" UV14				
	VV		"km 0,428 04 L" UV16				
	VV		"km 0,428 04 P" UV17				
	VV		"km 0,458 80 L" UV18				
	VV		"km 0,458 80 P" UV19				
	VV		"km 0,488 71 L" UV20				
	VV		"km 0,488 71 P" UV21				
	VV		"km 0,519 92 L" UV22				
	VV		"km 0,519 92 P" UV23				
	VV		Součet		27,000		
D	8		Trubní vedení				1 464 478,98
24	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	4,000	750,00	3 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na odsekání betonových trub na útesy a na vysekání otvorů v betonových nebo železobetonových troubách.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na:☐ a) obetonování útesů; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 899 62-11 Obetonování drenážního potrubí prostým betonem, katalogu 831-1 Hydromeliorace zemědělské, částí A 01 tohoto katalogu,☐ b) dodání trouby pro útes; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 %.☐				
	VV		"zaústění přípojek nových UV do stáv. kanalizace"				
	VV		"km 0,026 56 P" 1		1,000		
	VV		"km 0,027 08 L" 1		1,000		
	VV		"km 0,072 62 P" 1		1,000		
	VV		"km 0,136 82 P" 1		1,000		
	VV		Součet		4,000		
	VV		"(UV1, UV2, UV4, UV5)"				
25	M	59221009	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku D15x100x3 cm	m	4,000	650,00	2 600,00
26	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	92,500	250,00	23 125,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.☐ 3. Ztratné lze dohodnout:☐ a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %.☐ b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.☐				
	VV		"PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ"				
	VV		"UV1" 1,5		1,500		
	VV		"UV2" 1		1,000		
	VV		"UV4" 2		2,000		
	VV		"UV5" 1		1,000		
	VV		"UV6" 3		3,000		
	VV		"UV7" 3		3,000		
	VV		"UV8" 8		8,000		
	VV		"UV9" 13		13,000		
	VV		"UV10" 1,5		1,500		
	VV		"UV11" 1,5		1,500		
	VV		"UV12" 7,5		7,500		
	VV		"UV13" 1,5		1,500		
	VV		"UV14" 8,5		8,500		
	VV		"UV16" 1,5		1,500		
	VV		"UV17" 8,5		8,500		
	VV		"UV18" 1,5		1,500		
	VV		"UV19" 8,5		8,500		
	VV		"UV20" 1,5		1,500		
	VV		"UV21" 8,5		8,500		
	VV		"UV22" 1,5		1,500		
	VV		"UV23" 8		8,000		
	VV		Součet		92,500		
27	M	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	95,275	550,00	52 401,25
	VV		92,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		95,275		
28	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315	m	199,430	950,00	189 458,50
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ 2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.☐ 3. Ztratné lze dohodnout:☐ a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %.☐ b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.☐				
	VV		"STOKA A"				
	VV		4,69+33,68+42,87+39,19+40,04+38,96		199,430		
29	M	28611155	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN8	m	205,413	1 750,00	359 472,75
	VV		199,43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		205,413		
30	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	16,000	350,00	5 600,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.☐				
	VV		"PŘÍPOJKY UV"				
	VV		"UV4" 1		1,000		
	VV		"UV6" 1		1,000		
	VV		"UV7" 1		1,000		
	VV		"UV9" 1		1,000		
	VV		"UV12" 2		2,000		
	VV		"UV14" 2		2,000		
	VV		"UV17" 2		2,000		
	VV		"UV19" 2		2,000		
	VV		"UV21" 2		2,000		
	VV		"UV23" 2		2,000		
	VV		Součet		16,000		
31	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45"	kus	16,000	250,00	4 000,00
32	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousých DN 160	kus	6,000	650,00	3 900,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.☐				
	VV		"PŘÍPOJKY UV"				
	VV		"UV12" 1		1,000		
	VV		"UV14" 1		1,000		
	VV		"UV17" 1		1,000		
	VV		"UV19" 1		1,000		
	VV		"UV21" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"UV23" 1		1,000		
	VV		Součet		6,000		
33	M	28611392	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 160/160/45°	kus	6,000	550,00	3 300,00
34	K	877375121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	3,000	6 500,00	19 500,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zlatné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.				
	VV		"zaústění přípojek nových UV do stáv. kanalizace" 3		3,000		
	VV		"km 0,201 67 L" UV6				
	VV		"km 0,201 67 P" UV7				
	VV		"km 0,284 62 P" UV8				
35	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	3,000	1 950,00	5 850,00
36	K	877375221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousýň DN 315	kus	8,000	1 250,00	10 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.☐				
	VV		"zaústění přípojek nových UV do nové dešťové kanalizace" 8		8,000		
	VV		"km 0,312 99 L" UV9				
	VV		"km 0,338 96 L" UV10				
	VV		"km 0,368 72 P" UV12				
	VV		"km 0,398 78 P" UV14				
	VV		"km 0,428 04 P" UV17				
	VV		"km 0,458 80 P" UV19				
	VV		"km 0,488 71 P" UV21				
	VV		"km 0,519 92 P" UV23				
37	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	8,000	1 950,00	15 600,00
38	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí.☐ 2. V cenách jsou započteny náklady:☐ a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,☐ b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.☐				
	VV		"STOKA A" 2		2,000		
39	K	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	199,430	100,00	19 943,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoli druhu potrubí.☐ 2. V cenách jsou započteny náklady:☐ a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,☐ b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady.☐				
	VV		"STOKA A"		199,430		
	VV		4,69+33,68+42,87+39,19+40,04+38,96				
40	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	5,000	5 000,00	25 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.☐ 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výpiňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:☐ a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50-... Bednění stěn šachet částí A 01 tohoto katalogu,☐ b) konstrukce výpiňovým betonem cenami souboru cen 894 20-... Ostatní konstrukce na trubicím vedení z prostého betonu z prostého betonu částí A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.☐				
	VV		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 5		5,000		
	VV		"(Š3 - Š7)"				
41	K	894138001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky	kus	5,000	5 000,00	25 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny náklady na podkladní konstrukci z betonu C 8/10. V případě použití jiné třídy betonu než C 8/10 se cena stanoví výměnou stávajícího materiálu za beton požadované třídy.☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku stupadel.☐ 3. V cenách šachet na stokách kruhových a vejčitých nejsou započteny náklady na bednění a na obetonování konstrukce výpiňovým betonem. Tyto náklady se oceňují:☐ a) stěn šachet cenami souboru cen 894 50-... Bednění stěn šachet částí A 01 tohoto katalogu,☐ b) konstrukce výpiňovým betonem cenami souboru cen 894 20-... Ostatní konstrukce na trubicím vedení z prostého betonu z prostého betonu částí A 01 tohoto katalogu, stavebnicovým způsobem tvorby cen.☐				
	VV		"SPADIŠTOVÁ ŠACHTA" 5		5,000		
	VV		"km 0,326 95" Š2				
42	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	5,000	35 000,00	175 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.☐ 2. V cenách jsou započteny i náklady na:☐ a) podkladní desku z betonu prostého.☐ b) zhotovení monolitického dna☐ 3. V cenách nejsou započteny náklady na:☐ a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-... 1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu částí A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci.☐ b) dodání betonových dílců (vyrovňovací prstence, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.☐				
	VV		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 5		5,000		
	VV		"km 0,360 43" Š3				
	VV		"km 0,403 36" Š4				
	VV		"km 0,442 55" Š5				
	VV		"km 0,482 81" Š6				
	VV		"km 0,523 06" Š7				
43	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
44	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	5,000	1 950,00	9 750,00
45	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační 100x60x40 cm	kus	5,000	15 000,00	75 000,00
46	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	21,000	5 500,00	115 500,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopisku.☐ 2. V cenách nejsou započteny náklady na:☐ a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci☐ b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci.☐ c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20-... 1 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno částí A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci.☐ d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 : Podkladní a a vyrovnávací prstence částí A 01 tohoto katalogu.☐				
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 21		21,000		
	VV		"km 0,026 56 P" UV1				
	VV		"km 0,027 08 L" UV2				
	VV		"km 0,072 62 P" UV4				
	VV		"km 0,136 82 P" UV5				
	VV		"km 0,201 67 L" UV6				
	VV		"km 0,201 67 P" UV7				
	VV		"km 0,284 62 P" UV8				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"km 0,312 99 L" UV9				
	VV		"km 0,338 96 L" UV10				
	VV		"km 0,368 72 L" UV11				
	VV		"km 0,368 72 P" UV12				
	VV		"km 0,398 78 L" UV13				
	VV		"km 0,398 78 P" UV14				
	VV		"km 0,428 04 L" UV16				
	VV		"km 0,428 04 P" UV17				
	VV		"km 0,458 80 L" UV18				
	VV		"km 0,458 80 P" UV19				
	VV		"km 0,488 71 L" UV20				
	VV		"km 0,488 71 P" UV21				
	VV		"km 0,519 92 L" UV22				
	VV		"km 0,519 92 P" UV23				
47	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	21,000	550,00	11 550,00
48	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	21,000	550,00	11 550,00
49	M	59223864	prsteneček pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	21,000	250,00	5 250,00
50	M	59223899.R	skruž pro uliční vpust' s otvorem (zápachová uzávěrka) betonová 450x550x50mm	kus	21,000	1 650,00	34 650,00
51	K	896211112	Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem z betonu tř. C 25/30 s horním potrubím DN 250 nebo 300	kus	1,000	34 078,48	34 078,48
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a odpadního.☐ 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001 této části katalogu.☐ 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.☐				
	VV		"SPADIŠTOVÁ ŠACHTA" 1		1,000		
	VV		"km 0,326 95" Š2				
52	K	896290113	Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,30 m výšky spadiště jednoduchého nebo bočního	kus	3,000	5 000,00	15 000,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Výšku spadiště určuje vzdálenost nejnižších bodů vnitřního líce potrubí přívodního a odpadního.☐ 2. Každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 13-8001 této části katalogu.☐ 3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.☐				
	VV		"SPADIŠTOVÁ ŠACHTA" 3		3,000		
	VV		"km 0,326 95" Š2				
53	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na:☐ a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.☐ 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:☐ a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty.☐ b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.☐ c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku.☐ d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.☐ e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.☐				
	VV		"SPADIŠTOVÁ A KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 3		3,000		
	VV		"(Š2, Š3, Š7)"				
	VV		"(šachty umístěné v chodníku a zatravnění - nepojžděné)"				
54	M	28661933	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	3,000	6 500,00	19 500,00
55	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ 2. V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na:☐ a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐ b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.☐ 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:☐ a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty.☐ b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.☐ c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku.☐ d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.☐ e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.☐				
	VV		"KANALIZAČNÍ ŠACHTY" 3		3,000		
	VV		"(Š4, Š5, Š6)"				
	VV		"(šachty umístěné v parkovišti - pojžděné)"				
56	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	6 500,00	19 500,00
57	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	21,000	2 500,00	52 500,00
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košu na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.☐				
	VV		"ULIČNÍ VPUSTI" 21		21,000		
	VV		"(UV1, UV2, UV4 - UV14, UV16 - UV23)"				
58	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	21,000	3 500,00	73 500,00
59	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	21,000	900,00	18 900,00
D 998			Přesun hmot				154 390,64
60	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	354,921	385,00	136 644,59
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.☐				
61	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	354,921	50,00	17 746,05
	PSC		Poznámka k souboru cen:☐ 1. Položky přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, šterkopisek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje souborem cen 162. 0-11 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní práce.☐				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Staňkov

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. a Město Staňkov

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

453 59 164

DIČ:

CZ45359164

IČ:

12285447

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

200 000,00

DPH základní

snížená

Základ daně

200 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

42 000,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

242 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Staňkov

Datum:

26.06.2020

Zadavatel:

SÚS Plzeňského kraje, p.o. a Město Staňkov

Projektant:

Uchazeč:

Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

200 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

105 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

52 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

16 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/1851 STAŇKOV - VÝTUŇSKÁ

Objekt:

901 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Staňkov

Datum: 26.06.2020

Zadavatel: SÚS Plzeňského kraje, p.o. a Město Staňkov

Projektant:

Uchazeč: Silnice Horšovský Týn a. s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							200 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				200 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				105 000,00
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		"vytýčení stavby a podzemních inž. sítí" 1		1,000		
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000	25 000,00	25 000,00
	VV		"polohopisné a výškopisné zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000		
3	K	012403000	Kartografické práce	komplet	1,000	50 000,00	50 000,00
	VV		"majetkoprávní vypořádání - geometrické plány" 1		1,000		
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	4,000	5 000,00	20 000,00
	VV		"na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby" 4		4,000		
D	VRN3		Zařízení staveniště				52 000,00
5	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	VV		"stavební buňka" 1		1,000		
	VV		"mobilní WC" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	8,000	1 500,00	12 000,00
	VV		"informační tabule" 4		4,000		
	VV		"(náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí dle grafického manuálu SÚS PK vč. podstavce)"				
	VV		"výstražné tabule" 4		4,000		
	VV		"(předpoklad)"				
	VV		Součet		8,000		
7	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
	VV		"stavební buňka" 1		1,000		
	VV		"mobilní WC" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				16 000,00
8	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		"druh a počet dle TKP staveb pozemních komunikací" 1		1,000		
9	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		"dodatečná úprava stáv. podzemních inž. sítí" 1		1,000		
	VV		"(dle požadavků správců jednotlivých sítí)"				
D	VRN7		Provozní vlivy				27 000,00
10	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	komplet	1,000	27 000,00	27 000,00
	VV		"práce za uzavírky silnice III/1851" 1		1,000		

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky:

„III/1851 Staňkov - Výtuňská“

Dodavatel **Silnice Horšovský Týn a.s.**, se sídlem Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn, IČ: 453 59 164, **čestně prohlašuje**, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 26.6.2020

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele:



Silnice Horšovský Týn a.s.

2020/024/G/SHT

PLNÁ MOC

Společnost
Silnice Horšovský Týn a.s.

IČO: 453 59 164

se sídlem: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 201
(dále jen „**Společnost**“)

kterou zastupují předseda představenstva

tímto uděluje

plnou moc

(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení Společnosti. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení Společnosti obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti (pouze po předchozím písemném souhlasu generálního ředitele) uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 75 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 15 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál a služby nezbytné pro činnost Společnosti do výše 15 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořízování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;
- h) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a celková výše škody nepřesahuje částku 50 000,- Kč;



Silnice Horšovský Týn a.s.


2020/024/G/SHT

- i) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2020



předseda představenstva


člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **125050890-32738-191219113254**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup obsahuje viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: **Městská část Praha 9**

Pracoviště: **Městská část Praha 9**

Vystavil: **Městská část Praha 9** dne **19.12.2019**



125050890-32738-191219113254