

LEGENDA:

- ROZSAH UZAVÍRKY
- TRASA OBJÍŽĎKY
- NÁHRADNÍ TRASA LINKY AUTOBUSU
- IS11c — PŘECHODNÉ DZ - ZNAČENÍ OBJÍŽĎKY
- IS 11a (1) — PŘECHODNÉ DZ

DETAIL DZ IS 11a:



UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBÍLOU PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- V ROZSAHU PROVÁDĚNÉ ETAPY STAVBY BUDE VŽDY ZACHOVÁN PROSTOR PRO PRŮCHOD PĚŠÍCH V ŠÍŘCE MIN. 1,50 m!
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a ČSAD.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2. vydání, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66 3. vydání.

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
	Ing. Václav MAŠEK	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Václav MAŠEK
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	DOBŘANY
STAVEBNÍK:	SÚS PK a Město Dobřany		

RAZÍTKO
Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz
IČ 26388791, DIČ CZ26388791

III/180 43 DOBŘANY
KOMENSKÉHO ULICE
SO 155 Dopravně inženýrská opatření

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – ŠIRŠÍ VZTAHY

SOUBOR	
DATUM	02/2019
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
1 : 25 000	**SO-155.3.**