

ŠIRŠÍ VZTAHY, ZNAČENÍ OBJÍŽDĚK - VIZ PŘÍLOHA Č. SO-155.3

UPOZORNĚNÍ :

- VÝKOPY V CELÉM ROZSAHU ETAPY BUDOU LEMOVÁNY ZÁBRANAMI Z2 RESP. ČERVENOBÍLOU PÁSKOU. PŘECHODY PŘES VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY LÁVKAMI SE ZÁBRADLÍM.
- V ROZSAHU PROVÁDĚNÉ ETAPY STAVBY BUDE VŽDY ZACHOVÁN PROSTOR PRO PRŮCHOD PĚŠÍCH V ŠÍŘCE MIN. 1,50 m!
- Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a ČSAD.

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 2. vydání, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 3. vydání, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb. a s jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66 3. vydání.

LEGENDA:

	ROZSAH PRACOVNÍ ETAPY
PLZEŇ 13 / LHOTA 5 IS3c	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PLZEŇ 13 / LHOTA 5 IS3c	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PŘECHODNĚ RUŠENÉ
IS11c	PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
	Ing. Václav MAŠEK	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Václav MAŠEK
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC:	DOBŘANY
STAVEBNÍK:	SÚS PK a Město Dobřany		

RAZÍTKO
Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz
IČ 26388791, DIČ CZ26388791

III/180 43 DOBŘANY
KOMENSKÉHO ULICE
SO 155 Dopravně inženýrská opatření

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – ETAPA 2

SOUBOR	
DATUM	02/2019
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA / PARÉ
1 : 1000	**SO-155.2.**