



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

NÁZEV ZAKÁZKY

I. ETAPA REKONSTRUKCE AUTOCVIČIŠTĚ NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A AUTOCVIČIŠTĚ

SPISOVÁ ZNAČKA:	CN/149/CN/20	ČÍSLO JEDNACÍ:	4202/20/CN	SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ:	P20V00000496
ODKAZ - EZAK:	https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8174.html				
ODKAZ VVZ:					
ODKAZ TED:					
ZADAVATEL:	Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32				
SÍDLO:	nám. Osvobození 32, Kralovice, 331 41			IČO:	00077704
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Milan Oravec - ředitel				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bc. Věra Kubatová				
ADMINISTRÁTOR:	Centrální nákup, příspěvková organizace				
SÍDLO:	Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň			IČO:	72046635
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka				
POVĚŘENÁ OSOBA:	Bek Tomáš			E-MAIL:	tomas.bek@cnpk.cz
DRUH VZ:	Stavební práce	REŽIM VZ:	Podlimitní	DRUH ŘÍZENÍ:	ZPŘ

Zadavatel prostřednictvím administrátora obdržel dne 7.10.2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou podává vysvětlení v souladu s § 98 zák. č. 134/2016 Sb.

Znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3

Vážení,

v souvislosti se zadávacím řízením veřejné zakázky „**I. etapa rekonstrukce autocvičiště na dopravní hřiště a autocvičiště**“, (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávanou zadavatelem Střední škola, Kralovice (dále jen „**zadavatel**“) Vás žádáme o vysvětlení zadávacích podmínek veřejné zakázky.

Otázka č. 1

Zadavatel ve výkazu výměr v SO 101 požaduje nacenění položky 80 Dodávka a montáž buňky na uschování kol. Z projektové dokumentace nejsou patrné požadované specifikace takové buňky. Bez těchto údajů nemůže tuto položku řádně ocenit.

Uchazeč žádá zadavatele o specifikaci této položky.

Otázka č. 2

V místě plánované stavby, na pozemku parc. č. 5665/2, se nachází malá vodní nádrž o rozloze přibližně 100 m². Tato nádrž je v současné době zavodněna. Dle přiložení situace není s touto nádrží dále počítáno. Z PD není zjevné, jakým způsobem bude toto místo sanováno, stejně tak není evidentní, zda tímto místem bude procházet nově zbudovaná komunikace. Pokud bude místem stávající nádrže probíhat komunikace, mohou hrozit propady vozovky. Dále výkaz výměr nepočítá s případným čerpáním vody z této nádrže.

Uchazeč žádá zadavatele o informace ohledně výše uvedené vodní nádrže.

Otázka č. 3

Situace SO 301 Dešťová kanalizace, počítá s napojením komunikace na autocvičiště podél pozemku parc. č. 5599/1 a umístěním UV 7 v místě spojení obou komunikací. Situace SO 101 počítá s napojením v prostoru mezi objekty garáží.



**Centrální nákup
Plzeňského
kraje**

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, která možnost napojení je správná. Dále uchazeč žádá o informaci, jaké bude umístění zmíněné UV 7 a místo jejího napojení. Dle předložené situace není napojení zjevné (rozpor v situacích).

Otázka č. 4

V SO 301 Dešťová kanalizace není zjevné napojení kanalizační vpusti UV3 (z pohledu materiálu stávajícího potrubí).

Uchazeč žádá zadavatele o specifikaci.

Otázka č. 5

Uchazeč se domnívá, že geologický průzkum patrně nebyl proveden.

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, na jakém základě byla navržena sanace podloží. Bude navrhovaná tloušťka sanace hrubým štěrkem tl. 0,3 dostatečná, aby bylo dosaženo únosnosti na pláni 45 MPa?

Jakým způsobem bude postupováno, pokud po sanaci nedojde k dosažení požadované únosnosti, ať už z pohledu technicko-konstrukčního, tak z pohledu dopadu na cenu díla a termíny dokončení stavby?

Otázka č. 6

V SO 101 v TZ ani v řezech není patrné, jaká frakce štěrkodrti ŠDA bude v konstrukčních vrstvách použita.

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, zda vrstva štěrku (bez sanace 400mm, se sanací 650mm) není příliš velká. Čím byla taková mohutnost stanovena?

Otázka č. 7

Dle charakteristických řezů v SO 101 je navržena komunikace v některých místech vedena odhadem 30-40cm nad stávajícím povrchem.

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, zda má toto nějaké opodstatnění. Jakým materiálem budou vytvořeny násypy? Je s tímto počítáno v rozpočtu?

Otázka č. 8

Po prostudování situací jednotlivých stavebních objektů a koordinační situace C.3 nejsou tyto situace v souladu.

Uchazeč žádá zadavatele o vyjasnění, která situace je platná, ať už z pohledu napojení zpevněné příjezdové komunikace, tak z pohledu napájení technologie (SSZ a VO), nebo z pohledu kanalizace.



**Centrální nákup
Plzeňského
kraje**

Otázka č. 9

Podle vzorových řezů v SO 101 mají být v podloží komunikace založeny trativody z trubky DN 100. Uchazeč žádá zadavatele o informaci, kam budou tyto trativody zaústěny. Ze ZD toto není patrné.

Otázka č. 10

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, odkud bude přesně vedena přípojka pro technologie (liší se v některých situacích).

Otázka č. 11

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, proč je napájení každého sloupu SSZ řešeno samostatným kabelem. Jaký je pro toto řešení důvod?

Otázka č. 12

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, jak a kdo bude řešit zpracování RDS.

Otázka č. 13

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, zda existuje vytyčovací výkres jako podklad pro zaměření stavby a možnost následného zahájení výkopových prací. Kdo jej případně zajistí?

Otázka č. 14

Jako případný budoucí dodavatel stavby musíme důrazně upozornit na fakt, že s ohledem na rozsah stavebních úprav, možné komplikace s neúnosným podložím a především pokročilé datum realizace stavby a s tím spojené nevhodné klimatické podmínky, dost reálně ohrožují nedodržení termínu dokončení stavby. Dále si dovoluujeme upozornit na fakt, že dodavatel asfaltů s ohledem na počasí nemusí asfaltů vůbec dodávat. Stejná situace hrozí s dopravním značením.

Uchazeč žádá zadavatele o informaci, jak je na toto ve smlouvě pamatováno. Jak to bude řešeno s ohledem na možné sankce a dotační program.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Buňka na uskladnění kol bude mít rozměry 6x3m, vstupní plastové dveře a plastové malé okno, bude vybavena elektroinstalací a stojany a závěsy na kola.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Do soupisu prací je doplněno čerpání vody a zásyp stávající nádrže – položky na konci soupisu SO 101.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Situace objektu dešťové kanalizace je aktualizována podle koordinační situace.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Situace objektu dešťové kanalizace je aktualizována podle koordinační situace.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Geologický průzkum nebyl podle dohody s objednavatelem proveden. Plocha v současnosti slouží jako autocvičiště pro Střední školu Kralovice a místní autoškoly, vnější ovál a komunikace ve střední části jsou v současnosti pojižděné a stabilizované. Rozsah sanací bude určen po měření $E_{\text{def.2}}$ na zhutněné pláni. Uvedené skutečnosti byly zohledněny v návrhu konstrukce vozovky – viz dotaz 6.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Vrstva štěrkodrti v konstrukčních vrstvách bude frakce 0/32 a 0/63.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7:

Vedení komunikace na dopravním hřišti je dáno konfigurací terénu se zvýšenou stávající částí v souladu se stávajícím stavem. V soupisu prací je s násypy počítáno.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8:

Situace ve stavebních objektech SO 301 a SO 401 jsou koordinovány s koordinací situací – viz přílohy.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9:

Drenážní trubky budou vyústěny do uličních vpustí.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 10:

Úpravy stáv. instalace je potřeba provést dle PD SO 403 Vnitřní instalace obslužného objektu včetně připojení - rozvody nn - rozhodnutí odkud bude obslužný objekt napojen padlo až po odevzdání PD Veřejného osvětlení a PD SSZ – viz příloha upravená situace a schéma zapojení.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11:

Kabelový plán byl zpracován na základě konzultace se správcem a provozovatelem SSZ Města Plzně - viz příloha

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12:

Zpracování RDS vyplývá z potřeb zhotovitele, RDS by bylo vhodné provést. Objednavatelem je zhotovitel stavby.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 13:

Vytyčovací schéma je přílohou C4.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 14:

Viz. Odpověď na dotaz č.1 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č.2



**Centrální nákup
Plzeňského
kraje**

V případě nemožnosti dodržení některých technologických postupů montáže technologických zařízení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je možné posunout termín dokončení prací o příslušný počet dnů s nepříznivými klimatickými podmínkami pro dané technologie. Vodorovné značení lze při předání stavby považovat za případný nedodělek s pozastávkou finančních prostředků s tím, že finální podoba bude dokončena v souladu se stanovenými technologickými postupy později.

PŘÍLOHA č.3a ZD SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR.xlsx je nahrazena novou přílohou:

„PŘÍLOHA č.3a ZD SOUPIS PRACÍ A VÝKAZ VÝMĚR-UPRAVENÁ č. 2 .xlsx“

Výkresy, které jsou přílohou tohoto Vysvětlení ZD č. 3, plně nahrazují výkresy v: PŘÍLOHA Č.3b ZD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2-situace 301 Dešťová kanalizace.pdf

9_Schéma el napojení_28_1_.pdf

10_Situace el napojení.pdf

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

V Plzni dne 12. 10. 2020

Za administrátora:

Ing. Dana Kocová

Centrální nákup, příspěvková organizace