

| č.   | název místnosti | plocha (m2) |
|------|-----------------|-------------|
| 1.01 | MYČKA           | 52,75       |
| 1.02 | PŘÍSTŘEŠEK      | 23,46       |
|      |                 | 76,21 m²    |


LEGENDA ELEKTROINSTALACE:

- ⏏ Vypínač č.1
- 🔌 Zásuvka 230V 16A
- 🔌 3F zásuvka 400V
- ✕ Světelný vývod stropní
- ✕ Světelný vývod nástěnný
- 👁️ Pohybové čidlo
- 🟡 Rozvaděč silnoproudu
- Lineární svítidlo

POZNÁMKY:

SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM  
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.  
INSTALACE BUDE PROVEDENA SKRYTĚ.  
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,  
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLIÍ APOD.  
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ !  
V KONEČNÉM STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM,  
V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ!  
PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !  
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODSOUHLASIT S INVESTOREM NA STAVBĚ.  
POZICE VÝVODŮ PRO TECHNOLOGIE JE NUTNÉ UPŘESNIT DLE POŽADAVKŮ KONKRÉTNÍHO DODANÉHO ZAŘÍZENÍ.



Vrchlického 1590  
Litvínov 436 01  
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz  
Mob: +420 721 027 892  
web: www.HLprojekt.cz

Generální projektant: MP technik s.r.o  
Francouzská č.p 149, 345 62 Holýšov  
Vypracoval: Jan Kropáček  
Jakub Kuželík  
Zodpovědný projektant: Ing. Karel Pánek

Číslo zakázky: 2020\_00046  
Stupeň dokumentace: DPS  
Měřítko: 1:50  
Formát: A3  
Datum: 07/2020

|               |                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Název akce:   | Stavební úpravy myčky aut ZZSPK VZ Domažlice                                  |
| Místo stavby: | Parc.č. st. 462/10, 5430/5, katastrální území Domažlice                       |
| Investor:     | ZZS Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |

Profese: D.1.4.f ELEKTROINSTALACE

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: PŮDORYS - ZÁSUVKY

Číslo výkresu: 02