

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Mgr. Markéta Pečková	tel.:	377 172 411
č.j.	8652/20/SÚSPK-P	email:	marketa.peckova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/191 Janovice-Nýrsko			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	82 805 534,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je rekonstrukce silnice II/191 v úseku mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem. V rámci stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se sil. II/171 na křižovatku okružní, bude provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny, dále bude provedena rekonstrukce vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a mostu přes trať ČD a úprava stávajících propustků.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2020-034233		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P20V00000449		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel	21.10.2020	žádost o vysvětlení ZD (dotaz) s následujícím obsahem:	
1	SO 101. - propustky – Dle zadávací dokumentace (situace, TZ) je na úseku komunikace SO 101 - 5 ks propustků. Pro jednotlivé propustky jsou ve výkazu výměr konkrétní objekty, jsou však pouze 4. Z podkladů vyplývá, že ve výkazu výměr chybí „SO 101.6“ zabývající se propustkem 1383/191-005P v km 3,04623 Dotaz: Doplní zadavatel do soupisu prací chybějící SO?		
2	SO 101.1, Pol. č. 31 - Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Výpočet množství pro tuto položku určuje, kolik zbývajících materiálů má jít na jakou skládku. Z výpočtu není jasné, jak je určena část, která se veze na skládku SÚS a část která se veze na recyklační skládku. Výpočet pol.: " podkladní kamenivo" 225,705 " očištění po frézování" 402,182 " asfaltová fréza; lokální oprava 5% plochy; recyklační skládka" 102,012 " asfaltová fréza; ohrubná + ložná vrstva; recyklační skládka" 337,080+337,080 " asfaltová fréza; ohrubná + ložná vrstva; skládka SÚS Klatovy-Luby" 2236,882+2236,882 Dotaz: Upřesní zadavatel postup výše uvedených výpočtů?		
3	SO 104.1, Pol. č. 25 - Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Výpočet množství pro tuto položku určuje, kolik zbývajících materiálů má jít na jakou skládku. Z výpočtu není jasné, jak je určena část, která se veze na skládku SÚS a část která se veze na recyklační skládku. Výpočet pol.: " očištění po frézování" 122,995 " asfaltová fréza; lokální opravy z 5% plochy" 31,671 " asfaltová fréza; skládka SÚS Klatovy-Luby" 190,651 " asfaltová fréza; recyklační skládka" 596,517+787,168 Dotaz: Upřesní zadavatel postup výše uvedených výpočtů?		

4	SO 105.1, Pol. č. 24 - Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Výpočet množství pro tuto položku určuje, kolik zbývajících materiálů má jít na jakou skládku. Z výpočtu není jasné, jak je určena část, která se veze na skládku SÚS a část která se veze na recyklační skládku. Výpočet pol.: " očištění po frézování" 354,763 " asfaltová fréza obrusné vrstvy (středisko SÚS Klatovy-Luby)" 2270,486 " asfaltová fréza ložné vrstvy (recyklační skládka)" 2270,486 " asfaltová fréza lokální 5% opravy (recyklační skládka)" 91,352 Dotaz: Upřesní zadavatel postup výše uvedených výpočtů.
5	SO 105.1 – pol.č. 2 Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (ložná vrstva) Ve výpočtu množství položky je uvedeno, že se jedná o: " ložná vrstva vozovky (tl. 60 mm)" Položka je však uvažováno pro tl. 50mm Dotaz: Opraví zadavatel rozpor ve výše zmíněné položce?
6	SO 105.1 – pol.č. 2 Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm (obrusná vrstva) Ve výpočtu množství položky je uvedeno, že se jedná o: " obrusná vrstva vozovky (tl. 60 mm)" Položka je však uvažováno pro tl. 50mm Dotaz: Opraví zadavatel rozpor ve výše zmíněné položce?

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Zadavatel doplní rozpočet o tento propustek. Bude vydán aktualizovaný VV.
ad 2	Jedná se o přepočty na tonáž. Nebude podrobněji rozváděno.
ad 3	Jedná se o přepočty na tonáž. Nebude podrobněji rozváděno.
ad 4	Jedná se o přepočty na tonáž. Nebude podrobněji rozváděno.
ad 5	Uchazeč ocení tl 60 mm, jak je uvedeno v popise položky.
ad 6	Uchazeč ocení tl 60 mm, jak je uvedeno v popise položky.

Vzhledem k tomu, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD o chybějící položku, posouvá se tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nabídky je možné podávat do 25. 11. 2020 do 10:00 hodin.

Datum vyhotovení:	23.10.2020
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky