ŘEZ H3-H3 (1:50)



ŘEZ H1-H1 (1:50)



ŘEZ H2-H2 (1:50)



DETAIL UKONČENÍ OMÍTKY U OKAPOVÉHO CHODNÍKU (1:10)



TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO PD.
PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO PRACOVAT S NEJAKTUÁLNĚJŠÍMI REVIZEMI VÝKRESŮ A ZMĚNOVÝCH LISTŮ.
PŘED VLASTNÍ BETONÁŽÍ NUTNO VÝKRESY TVARU ZKOORDINOVAT SE STAVEBNÍ ČÁSTÍ A OSTATNÍMI PROFESEMI A NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI VČAS UPOZORNIT STATIKA A GP.
PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PD A SKUTEČNÉHO STAVU NUTNO VČAS UPOZORNIT STATIKA A GP.
PŘI POUŽITÍ JAKÝCHKOLIV TYPOVÝCH PRVKŮ JE PROVÁDĚCÍ FIRMA POVINNA SE ŘÍDIT TECHNICKÝMI LISTY A POKYNY VÝROBCE TĚCHTO PRVKŮ.

DLE ZÁKONA Č. 22/1997 Sb. JE POVINNOST UMISŤOVAT DO STAVBY POUZE CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY S "PROHLÁŠENÍM O SHODĚ". V PŘÍPADĚ ETICS TO ZNAMENÁ, ŽE JE TO POUZE CERTIFIKOVANÁ SKLADBA, NAVÍC PROVEDENÁ (INSTALOVÁNA DO STAVBY) PŘEDEPSANÝM ZPŮSOBEM ZA PŘEDEPSANÝCH PODMÍNEK A PROŠKOLENOU FIRMOU.
ETICS BUDE PROVEDEN DLE PODMÍNEK ČSN 73 2901, ČSN 73 2902.

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 3610.
OMÍTKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 13914-1, ČSN EN 13914-2.

HUTNĚNÍ ZÁSYPU KOLEM ZÁKLADU PROVÉST NA HODNOTU E$_{def,2}$ = 30 MPa. OVĚŘIT STATICKOU ZKOUŠKOU DLE ČSN 72 1006.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA ZA PŘEDPOKLADU SOUČASNÉHO PROVEDENÍ VŠECH NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV A ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ.

VÝMĚNA OKEN BUDE PROVEDENA DLE PD "ZŠ PODMOSTNÍ PLZEŇ,PD PRO OPRAVU FASÁD ŠKOLY" ING. ARCH.M.KONDR, 06/2017
S ÚPRAVOU DLE ZPRACOVANÉHO ENERGETICKÉHO POSUDKU OKNA BUDOU DODÁNA S U_g= 0,900 W/m^2*K
A DVEŘE S U_d=1,200 w/m^2*K.

REKONSTRUKCE KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA DLE PD "VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A OPRAVA KROVU ZÁKLADNÍ ŠKOLY - PODMOSTNÍ 1, PLZEŇ" ING. J. BERÁNEK, 02/2018.

HLADINA PODZEMNÍ VODY VYZNAČENA DLE ÚDAJŮ Z DATABÁZE GEOFONDU PRO VRTY PROVÁDĚNÉ V RÁMCI STAVBY SOUSEDNÍHO MOSTU PŘES ŘEKU MŽI. (VRT ID 170067; 170069)

STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA VNITŘNÍCH STĚN NOPOVOU FOLÍ S OMÍTKOU SE PONECHÁ. VE SPODNÍ ČÁSTI (U PODLAHY) BUDE PROŘÍZNUTA SPÁRA PRO ODDĚLENÍ ČÁSTI TÉTO ÚPRAVY A MOŽNOST PROVEDENÍ PROŘÍZNUTÍ SPÁRY ZDĚNÉ KONSTRUKCE PRO VLOŽENÍ HORIZONTÁLNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY.

PŘED MONTÁŽÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ A STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE, SE STÁVAJÍCÍ POVRCH ZDIVA ZBAVÍ OMÍTKY, OČISTÍ SE, VYŠKRÁBOU SE SPÁRY DO HL. 20 mm, A PROVEDE SE VYROVNÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU CS IIIIV (ČSN EN 13914:2016).
POŽADAVEK NA ROVINNOST TÉTO OMÍTKY JE 5mm/2,0m A VLHKOST TÉTO VRSTVY ≤ 6 %.

KONTROLA SVARŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ SE PROVEDE JISKROVOU ZKOUŠKOU S PROKOLÁRNÍM OVĚŘENÍM.

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY BUDOVY PŘEVZATY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM.

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE VZHLEDEM KE SVÉ POVAZE ZÁKONEM CHRÁNĚNA. JAKÁKOLI JEJÍ ZMĚNA USKUTEČNĚNÁ BEZ SOUHLASU ZPRACOVATELE, JAKOŽ I PŘÍPADNÉ NÁSLEDNÉ UŽITÍ TAKOVÉ PROVEDENÉ ZMĚNY NEJSOU DOVOLENY A VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍM OKOLNOSTEM MOHOU BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁKONEM ZAKÁZANÉ JEDNÁNÍ MAJÍCÍ ZNAKY NEKALÉ SOUTĚŽE A ZAKLÁDAJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST PŘÍSLUŠNÉHO PRÁVNÍHO POSTIHU.

Index	Datum	Vypracoval	Kontroloval	Poznámky o změně

±0,000 = PODLAHA 1.NP

Zodpovědný projektant	Vypracoval
ING. PETR ČERNÝ	ING. PETR ČERNÝ

Area Projekt s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář
Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
tel. 776 699 446, www.areaprojekt.cz
Zasílací adresa :
ulice Mlíru 21,
337 01 Rokycany - Střed
sekretariát@areaprojekt.cz

Místo stavby:	PLZEŇ, ULICE PODMOSTNÍ, STAV.P. 524	Zakázkové číslo:	2019/34_b
Investor:	PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, PLZEŇ	Datum:	LEDEN 2020
Stavba:	ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ BUDOVA ZŠ, PLZEŇ, PODMOSTNÍ 1 PODMOSTNÍ Č.P.2398, 301 00 PLZEŇ	Stupeň:	DPS
		Měřítko:	1:100
Část stavby :	SO - 01 ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ	Výkres číslo:	Číslo paré
Část PD :	D.1.1 ASŘ		
Obsah výkresu:	1.PP -ODVLHČENÍ_DETAILY,DÍLČÍ ŘEZY	**D.1.1.b.2.b**	

Tato dokumentace je duševním majetkem Area Projekt s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, jí předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Area Projekt s.r.o.