



II/169 HORAŽDOVICE - RABÍ - SUŠICE, 2.úsek


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



SJEZDY NA POZEMKY SE STÁV. NEZPEV. KRYTEM (ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÝM)




SJEZDY NA POZEMKY SE STÁV. ASF. KRYTEM




DETAIL A 1:5

OŠETŘENÍ TRHLINY




OPRAVA TRHLINY



- Frézování tl. 70mm
- Očištění odfrézovaného povrchu
- Ošetření případných trhlin v podkl. vrstvách
- Spoj. postřik modif. asf. emulzí v mn. 1,0–1,50 kg/m²
- Pružná membrána z geomřížoviny s přesahem 50mm
- Asfaltový beton pro ložné vrstvy
- Spoj. postřik modif. asf. emulzí v mn. 0,25kg/m²
- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy s modifik. asf. pojivem

PS–EP	TP 115
ACL 22+	TP 115
PS–EP	ČSN EN 13108–1
ACO 11+	ČSN 73 6129
ACO 11+	ČSN EN 13108–1

OPRAVA ČELA PROPUSTKU



ÚPRAVY NA VTOKU A VÝTOKU PROPUSTKU:

Očištění vtoku a výtoku

Odláždění vtoku a výtoku dlažbou z lomového kamene tl. 0,20m do neprovzdušněné suché beton. směsí C25/30–XF3) tl. 0,10m, výplň spar zálivkou s odolností vůči CHLR–XF2.

Šířka odláždění 2,0 m na každou stranu od osy trubky, výška odláždění 0,60 m.




AKCE		II/169 HORAŽDOVICE - RABÍ - SUŠICE, 2.úsek	
STUPEŇ PD		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
OBJEDNATEL		SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE ŠKROUPOVA 18, 306 13 PLZEŇ	
ZHOTOVITEL		SHB, AKCIOVÁ SPOLEČNOST MASNÁ 1493/8, 702 00 OSTRAVA	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. ERICH KONEČNÝ	

B

SO 102

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTANT		BC. KOZERA		ZHOTOVITEL ČÁSTI PD	
VYPRACOVAL		BC. KOZERA		 SHB <small>projektování inženýrských staveb</small> <small>SHB, akciová společnost pobočka Křivanovská 61 CZ 170 00 Praha sidliště Mašná 10 CZ 702 00 Třeboň</small>	
KONTROLOVAL		ING. KONEČNÝ			
Kraj:	PLZEŇSKÝ	MeÚ/00:	SUŠICE / RABÍ, DOBRŠÍN	DATUM	ČERVENEC 2014
KÚ:	RABÍ, ČEPICE, DOBRŠÍN, SUŠICE NAD OTAVOU			FORMÁT	4 A4
NÁZEV OBJEKTU:				MĚŘITKO	1:50
SO 102 Stavební úprava vozovky km 7,357 - 9,867				ÚČEL	PDPS
				Č. ZAKÁZKY	5/13 144
				ARCHIVNÍ Č.	
PŘÍLOHA:				ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					04