


PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

STANDARDNÍ NÁVRH POVRCHOVÉ OPRAVY



návrh skladby úpravy krytu sil. III.ř. dle zprávy č. 57/2018 fi. Silniční inženýrská spol. s.r.o. :


ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7	tl. 40mm	KRYTOVÁ VRSTVA - ACO 11+ 50/70
ČSN 73 6129, TKP kap. 26		SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS E V MNOŽSTVÍ MIN. 0,3kg/m ²
ČSN EN 13108-1, TKP kap. 7	průměrná tl. 70mm (min. tl. 50mm)	LOŽNÁ VRSTVA - ACL 16+ 50/70
		S LOKÁLNÍ VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU
ČSN 73 6129, TKP kap. 26		SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS E V MNOŽSTVÍ MIN. 0,4kg/m ²
		OČIŠTĚNÍ POVRCHU A ODBORNÁ PROHLÍDKA STAVU POVRCHU ZA ÚČELEM VÝBĚRU MÍST K LOKÁLNÍM OPRAVÁM
		VYFRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÉ VRSTVY KRYTU V TL. cca 30-50mm
		STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VOZOVKY

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VŠECHNY INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT PODMÍNKY JEJICH SPRÁVCŮ
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES KABELY NUTNO VYTÝČIT A OVĚRIT SONDAMI

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM S-ČJNS BALT P.V.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	SUDOP Project Plzeň a.s.		 SUDOP Project Plzeň a.s. projekty, engineering, stavby Plachého 35, 301 25 PLZEŇ Tel.: 377 328 108, Fax 377 328 107 E-mail: sudop@sudop-plzen.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	JAN MIŠKA			
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJEKTU – SO				
VYPRACOVAL	JAN MIŠKA tel.733 188 071			
KONTROLOVAL	ING. KAREL NOLČ			
MÍSTO STAVBY	sil. III/183 10 Blížeov – Lazce – sil. II/193			
OBJEDNATEL	SÚS PK, Domažlice			
AKCE:			ČÍSLO ZAKÁZKY	436–18–1–1
III/183 10 Blížeov - x II/193			DATUM	3/2019
			FORMÁT	
			ČÁST DOKUMENTACE	C
			KOPIE Č.	
OBSAH:			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ standardní místo opravy			1:50	4a