


sil. II/232 km 2.340000



KONSTRUKCE VOZOVKY			
OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11S PMB 45/80–55	50mm	ČSN EN 13 108–01
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS–E 0,25kg/m2		ČSN 73 6129
LOŽNÍ VRSTVA	ACL 22S PMB 25/55–55	70mm	ČSN EN 13 108–01
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS–EP 0,4kg/m2		ČSN 73 6129
FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU TL.90–100 mm S VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU			
C E L K E M		MIN. 120 mm	

PŘESNÝ ROZSAH ROZŠÍŘOVACÍCH RÝH BUDE NUTNO UPŘESNIT PO ODFRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV.

PO ODFRÉZOVÁNÍ PROVÉST PROHLIDKU CELÉHO ÚSEKU A REALIZOVAT OPRAVU POŠKOZENÝCH MÍST PODKLADNÍCH VRSTEV SMĚSÍ ACP 16+ 50/70, MIN. TL. 40mm, ČSN EN 13 108-01

OPRAVU ZBYLÝCH TRHLIN A SPÁR REALIZOVAT PODLE TP 115

V PŘÍPADĚ ŠIROKÝCH NEBO MOZAIKOVÝCH TRHLIN S POUŽITÍM GEOMŘÍŽE DLE TP 147

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 15 812 00	HIP: Ing. Václav HONZÍK	<div><div><div>PONTEx</div><div>S.R.O.®</div></div><div>Píseň, Plánská 5, 301 00 tel: +420 377259512 fax: +420 377259426</div></div>
	377259512, honzik@pontex.cz	
	Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL	
	Zodp. projektant: Ing. Václav HONZÍK	
	377259512, honzik@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Jana DOBYÁŠOVÁ	Vypracoval: Tomáš SVĚTLÍK	
	377259512, svetlik@pontex.cz	

Objednatel: SÚS Píseňského kraje	Obec: Osek, Březina	Kraj: Píseňský
Akce: II/232 OSEK – BŘEZINA  Objekt: SO. 101 KOMUNIKACE  Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – M 1:50		Datum
		11/2015
		Stupeň
		PDPS
		Souprava
		Č. přílohy
		4.