

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	3584/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/183 x III/18329 Nebílovský Borek - Nebílov			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:		18 000 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Předmětem stavby je oprava stávající komunikace II/183 od křižovatky se silnicí III/18329 po začátek obce Nebílov v délce cca 2,3 km. Oprava zahrnuje odfrézování stávajícího povrchu v tl. 5 cm, lokální opravy poškozených míst, pokládku podkladní a obrusné vrstvy, stržení a dosypání krajnic, čištění příkopů a propustků, provedení nového vodorovného značení plastem.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		dosud není (ZPŘ)	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000127	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne 13.4.2021 a 14.4.2021 žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	1. Ve vzorovém příčném řezu D.3. je uvedena Recyklace za studena RS 0/63 – na místě v tl. 20mm. Tloušťka 20mm však neodpovídá TP 208. --- Žádáme zadavatele o vysvětlení. --- Opraví zadavatel tloušťku RS dle TP 208 ? 2. V Technické zprávě je uvedeno, že krajnice budou dosypány z odfrézovaného materiálu v tl. min. 10cm a šířce min. 50cm. Tato položka ovšem není obsažena ve výkazu výměr. --- Požaduje tedy zadavatel dosypání krajnic odfrézovaným materiálem ? --- Doplní zadavatel tuto položku do výkazu výměr ? 3. V Souhrnné zprávě je uvedena objízdna trasa – viz. situace DIO. Tato situace DIO není obsažena v ZD. --- Doplní zadavatel tuto situaci DIO pro řádné ocenění ?		
2	V soupisu prací na výše uvedenou veřejnou zakázku je uvedena položka Recyklace asf.za studena v rozsahu 15 437 m2. V projektové dokumentaci (shodně v technické zprávě i ve vzorovém příčném řezu) je uvedena vrstva Recyklace za studena RS 0/63 CA v tloušťce 20 mm. Uchazeč se domnívá, že v PD je chybně stanovena tloušťka vrstvy Recyklace za studena 20 mm, správně by měla být s odkazem na TP 208 tloušťka vrstvy 200 mm nebo 220 mm. Žádáme tímto zadavatele o kontrolu PD a její opravu. Dotaz: Opraví zadavatel v projektové dokumentaci tloušťku vrstvy Recyklace za studena ?		
3	V technické zprávě se uvažuje s recyklací za studena v tl. 20 mm, což je chybně a v rozporu s TP208. Předpokládáme, že projektant měl na mysli 200 mm. Minimální tl. recyklace za studena ve frakci 0/63 je 160 mm s ohledem na velikost horního síta směsi. Ve VV tloušťka uvedena není. Máme tedy pro ocenění uvažovat v tl. 200 mm?		

4	Žádáme o upřesnění následující položky: 113123219R00 - Fréz. beton. krytu nad 500 m2, bez překážek, tl. 10cm. V popisu položky je uvedeno "frézování betonového krytu", ale v Souhrnné zprávě je uvedeno: "Stávající komunikace je s povrchem z penetračního makadamu s nátěrem. Místy je vozovka opravena asf. směsí." Kód odpadu 17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01. Dále pak v TZ: Návrh opravy: VARIANTA 2 odfrézování stávající AC vrstvy - 100mm. Jelikož cena za frézování betonového krytu je odlišná od ceny za frézování živičního krytu, žádáme zadavatele o opravení této položky ve VV.
---	---

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1- ad 4	Zadavatel předkládá opravenou PD a doplněný rozpočet o chybějící položky.

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD - výkaz výměr a projektovou dokumentaci, posouvá se tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nabídky je možné podávat do 5. 5. 2021 do 10:00 hodin.

Datum vyhotovení:	15.04.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky