


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25



SKLADBA 1 (vozovka mimo most)

	- asfaltový koberec ohrusný	ACO 11	40 mm	ČSN EN 13108-1
	- postřik spojovací z modif. emulze	PS-EP	min. 0,30 kg/m ²	ČSN 736129
$E_{def,2}=80MPa$	- asfaltový beton ložný	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1
$E_{def,2}=45MPa$	- štrkodří, frakce 0-32	ŠDA	150 mm	ČSN 73 6126-1
$E_{def,2}=30MPa$	- mechanicky zpevněná zemina	MZ	min. 150 mm	ČSN 73 6126-1
	celkem		min. 390 mm	

POZNÁMKY:

- Šířka komunikace i nezpevněné krajnice bude na koncích úpravy upravena (napojena na stávající stav).
- Příčný sklon je na komunikaci jednotný. Na koncích úpravy bude navázán na příčný sklon ponechávaných navazujících komunikací.

MOST EV.Č. 2001-1 KLÍČOV - REKONSTRUKCE

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 162, 326 00 Plzeň, posta@suspk.eu

Investor:



Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 18 214 00

HIP:

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant: Ing. Daniel ŠINDLER, Ph.D.

724007830, dsn@pontex.cz

777277953, jdk@pontex.cz

Tech. kontrola: Ing. Martin HAVLÍK

Vypracoval: Ing. Jakub DVOŘÁK

602619782, mha@pontex.cz

777277953, jdk@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

Objednatel:

SÚSPK, p.o.

Obec:

Klíčov

Kraj:

Plzeňský

Akce:

MOST EV.Č. 2001-1 KLÍČOV - REKONSTRUKCE

Objekt:

C - STAVEBNÍ

Část:

SO 101 - KOMUNIKACE

Příloha:

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

Datum

11/2019

Souprava

Stupeň

PDPS

Č. přílohy

C.2.4