



**Smlouva o dílo – stavební práce**

**"III/11745 Ždírec"**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele: 8500005812

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systérovým číslem: P21V00000126 (dále jen „zadávací řízení“)

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 8032 vedenou u Krajského soudu v Českých Budějovicích

sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice

zastoupen/á: Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu

IČO: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: amx5p38

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[a.sacke@swietelsky.cz](mailto:a.sacke@swietelsky.cz)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: -----

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

a) zhotovení stavby „III/11745 Ždírec“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností U-PROJEKT DOS s.r.o., IČO: 04349521, se sídlem Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, zpracované v 06/2019, č. zakázky 2019-03 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která jsou zveřejněna na internetových stránkách <http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty>. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
  - h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
  - i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
  - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
  - k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
  - l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
  - m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
  - n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
  - o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak;
  - p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021; informační tabule budou osazeny na stavbě ode dne zahájení stavebních prací;
  - q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.
- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro

instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelém odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelém, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelém.

- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelém předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že
  - a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

- 2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele v místě provádění díla materiál, vzniklý při provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.
- 2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu.
- 2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, nebude-li dohodnuto jinak.
- 2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.

### **III. CENA DÍLA**

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení dle a činí:

**Celkem za dílo bez DPH:**

**9 742 378,50 Kč**

dále jen „cena díla“

- 3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této smlouvy.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplyvá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).
- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.

- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.

#### **IV. TERMÍNY PLNĚNÍ**

- 4.1. **Termín předání a převzetí staveniště:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.
- 4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště.
- 4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).
- 4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

#### **V. STAVENIŠTĚ**

- 5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- 5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.
- 5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

**VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

- 6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.
- 6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřeni zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatel odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).
- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřeni zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatel nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatel) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.15. Bude uskutečněna min. 1x exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ a 1x pro studenty odborné střední školy, obor stavební. Zhotovitel tuto exkurzi samostatně bez součinnosti objednatele zajistí a to od sjednání exkurze s dotčenou školou až po samotnou realizaci a zajištění BOZP při exkurzi. O exkurzích bude zhotovitelem zajištěn písemný záznam, který bude obsahovat datum a čas exkurze, počet žáků (minimální počet zúčastněných žáků se nestanovuje) a označení spolupracující školy s podpisem příslušného pracovníka, kterým bude potvrzovat konání exkurze (může se jednat i o doprovodného vyučujícího). Pokud zhotovitel osloví bezvýsledně min. 5 škol splňujících požadovaná kritéria, z nichž žádná neprojeví o exkurzi zájem, vyhotoví zhotovitel jmenovitý seznam těchto škol, včetně označení kontaktních osob (včetně kontaktních údajů na tuto osobu) a tento seznam zhotovitel předloží objednateli. I v tomto případě bude povinnost považována za splněnou. Zhotovitel je nad rámec uvedeného povinen snažit se s dotčenou školou vyjednat vhodný termín i čas a to tedy zejména v pracovní dny v hodiny k tomu vhodné (od 08:00 do 17:00, po domluvě s dotčenou školou se lze odchýlit ku prospěchu vzájemné shody).
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

## **VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI**

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.

- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních stavenišť, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.
- 7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

## VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **stavební deník** (stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.

- 8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z protokolu o předání a převzetí díla.

## **IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.

- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) stavební deník – originál
- b) dokumentace skutečného provedení stavby
- c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
- d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních)
- e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
- f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
- g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
- h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních)

- 9.3. **Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za dokončené.**

- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších dokladů potřebných pro řádné užívání díla.

- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.

- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.

- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.

- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

- 9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.

- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

## **X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO**

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je oprávněn:
- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.)
  - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny
  - odstoupit od smlouvy
- 10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit.

## **XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemné

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.
- 11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
  - a) číslo a datum vystavení faktury
  - b) přesný název stavby a registrační číslo projektu
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
  - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
  - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
  - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
- 11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odeslána z účtu objednatele.
- 11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.

- 11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla.
- 11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije.
- 11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.
- 11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek.
- 11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.
- 11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

## **XII. FINANČNÍ ZÁRUKY**

- 12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky.**
- 12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**
- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
  - zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této smlouvy;
  - dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

- 12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 12.4. Neproloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 12.5. **Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:**
- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
  - b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.
- 12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.
- 12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinností dle věty první tohoto článku smlouvy nebude uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy.
- 12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 12.9. Každá finanční záruka podle této smlouvy musí být neodvolatelná a nepodmíněná a vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy.

### **XIII. SMLUVNÍ POKUTY**

- 13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.
- 13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělků nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.
- 13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).
- 13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.
- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinností se rozumí porušení kterékoli, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.

- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy.
- 13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

#### **XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
  - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

#### **XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ**

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
  - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
  - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
  - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;

- e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
  - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
  - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

## **XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE**

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

## **XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI**

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

- 17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v GDPR a na <http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/> a současně potvrzuje, že o těchto právech byla druhou stranou náležitě informována.

## **XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 18.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

**XIX. SEZNAM PŘÍLOH**

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný  
závod Dopravní stavby ZÁPAD**

Ing. Pavel Brůžek  
vedoucí odštěpného závodu  
*podepsáno elektronicky*

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPR\_21\_07\_20  
Stavba: III/11745 - ŽDÍREC

KSO:  
Místo: Ždírec

CC-CZ:  
Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ: 24662038  
DIČ:

Zpracovatel:  
SPRINCL s.r.o.

IČ: 06324827  
DIČ:

Poznámka:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>9 742 378,50</b> |
|---------------------|---------------------|

|              |            |                     |                     |
|--------------|------------|---------------------|---------------------|
|              | Sazba daně | Základ daně         | Výše daně           |
| DPH základní | 21,00%     | <b>9 742 378,50</b> | <b>2 045 899,50</b> |
| snížená      | 15,00%     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

|                   |          |            |                      |
|-------------------|----------|------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>11 788 278,00</b> |
|-------------------|----------|------------|----------------------|

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| <b>Projektant</b> | <b>Zpracovatel</b> |
|-------------------|--------------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Objednavatel</b> | <b>Uchazeč</b> |
|---------------------|----------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR 21 07 20

**Stavba:** III/11745 - ŽDÍREC

Místo: Ždírec

Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel: SPRINCL s.r.o.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

|                           |                                    |                     |                      |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                    | <b>9 742 378,50</b> | <b>11 788 278,00</b> |
| <b>SO 101</b>             | <b>Komunikace intravilán</b>       | 1 868 415,50        | 2 260 782,80         |
| <b>SO 102</b>             | <b>Komunikace</b>                  | 7 507 279,20        | 9 083 807,80         |
| <b>SO 140</b>             | <b>DIO</b>                         | 188 002,00          | 227 482,40           |
| <b>VRN</b>                | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> | 178 681,80          | 216 205,00           |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 101 - Komunikace intravilán**

KSO:

Místo: Ždírec

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ:

24662038

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

06324827

DIČ:

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                     |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>1 868 415,50</b> |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

---

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 1 868 415,50       | 21,00%            | 392 367,30       |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

---

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>2 260 782,80</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 101 - Komunikace intravilán**

Místo:

Ždírec

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 868 415,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 868 415,53

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 - Zemní práce                                                        | 0,00         |
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                        | 302 270,93   |
| 5 - Komunikace pozemní                                                 | 1 505 176,59 |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | 1 505 176,59 |
| 998 - Přesun hmot                                                      | 60 968,01    |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 101 - Komunikace intravilán**

Místo:

Ždírec

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

s.r.o.

SPRINCL s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**1 868 415,53**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 868 415,53

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 302 270,93

|    |    |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |          |            |                |
|----|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|----------------|
| 1  | K  | 113154334 | Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                                  | m2  | 5 412,10 | 37,64    | 203 711,44 | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm                                                                  |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | Frézování stávajícího živичného krytu prům. tl 75 mm                                                                                                                                                                                                |     | 5 412,10 |          |            |                |
|    | VV |           | 5412,10                                                                                                                                                                                                                                             |     | 5 412,10 |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5 412,10 |          |            |                |
| 2  | K  | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním                                                                                                                                                                                          | m2  | 109,87   | 17,02    | 1 869,99   | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním                                                                                                                                                              |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | vjezdy                                                                                                                                                                                                                                              |     | 109,87   |          |            |                |
|    | VV |           | 9,6+11,57+8,7+19,83+10+9,31+10,3+8,2+6,64+15,72                                                                                                                                                                                                     |     | 109,87   |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 109,87   |          |            |                |
| 3  | K  | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                                                      | m   | 7,10     | 52,76    | 374,60     | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                   |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm, ZÚ 0,000                                                                                                                                                                                            |     | 7,10     |          |            |                |
|    | VV |           | 7,10                                                                                                                                                                                                                                                |     | 7,10     |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 7,10     |          |            |                |
| 4  | K  | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                     | m   | 5,22     | 87,93    | 458,99     | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                         |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm, KÚ 1,03                                                                                                                                                                                            |     | 5,22     |          |            |                |
|    | VV |           | 5,22                                                                                                                                                                                                                                                |     | 5,22     |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,22     |          |            |                |
| 5  | K  | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 5 412,10 | 4,58     | 24 787,42  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného                                                                                                                                                |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | čištění vozovky vodou                                                                                                                                                                                                                               |     | 5 412,10 |          |            |                |
|    | VV |           | 5412,1                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5 412,10 |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5 412,10 |          |            |                |
| 6  | K  | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                                                                                                                                                       | m2  | 5 412,10 | 2,55     | 13 800,86  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                       |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | čištění vozovky metením                                                                                                                                                                                                                             |     | 5 412,10 |          |            |                |
|    | VV |           | 5412,1                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5 412,10 |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5 412,10 |          |            |                |
| 7  | K  | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                        | m2  | 827,43   | 30,63    | 25 344,18  | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | odstranění stávající krajnice                                                                                                                                                                                                                       |     | 827,43   |          |            |                |
|    | VV |           | 3,1+274,332+362,90+187,1                                                                                                                                                                                                                            |     | 827,43   |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 827,43   |          |            |                |
| 8  | K  | 95290415R | Čištění objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,00     | 6 330,93 | 6 330,93   |                |
|    | PP |           | Čištění objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně                                                                                                                                                                                                   |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | očistění stávajícího nátku do dešťové kanalizace                                                                                                                                                                                                    |     | 1,00     |          |            |                |
|    | VV |           | 1                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00     |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 1,00     |          |            |                |
| 9  | K  | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                 | t   | 208,51   | 9,45     | 1 970,42   | CS ÚRS 2020 01 |
|    | PP |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                               |     |          |          |            |                |
|    | VV |           | odpad - kamenivo a zemina (nános na krajnici)                                                                                                                                                                                                       |     | 208,51   |          |            |                |
|    | VV |           | 208,512                                                                                                                                                                                                                                             |     | 208,51   |          |            |                |
|    | VV |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                              |     | 208,51   |          |            |                |
| 10 | K  | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                                                                                                                                                                                    | t   | 208,51   | 4,72     | 984,17     | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ                                                                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                        | PP  |            | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | odapd - kamenivo a zemina (nános na krajnici)                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 208,512                                                                                                                                                                                                          |    | 208,51    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 208,51    |              |                   |                 |
| 11                                                                     | K   | 997221611  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                     | t  | 208,51    | 31,99        | 6 670,23          | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | odapd - kamenivo a zemina (nános na krajnici)                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 208,512                                                                                                                                                                                                          |    | 208,51    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 208,51    |              |                   |                 |
| 12                                                                     | K   | 171201221  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                                                  | t  | 208,51    | 76,58        | 15 967,70         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | odapd - kamenivo a zemina (nános na krajnici)                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 208,512                                                                                                                                                                                                          |    | 208,51    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 208,51    |              |                   |                 |
| D 5 Komunikace pozemní                                                 |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 1 505 176,59      |                 |
| D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 1 505 176,59      |                 |
| 13                                                                     | K   | 564951413  | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm                                                                                                                                                                        | m2 | 109,87    | 39,31        | 4 318,99          | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | vjezdy                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 9,6+11,57+8,7+19,83+10+9,31+10,3+8,2+6,64+15,72                                                                                                                                                                  |    | 109,87    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 109,87    |              |                   |                 |
| 14                                                                     | K   | 565155121  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                                                                                                                             | m2 | 270,61    | 293,91       | 79 534,99         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | bude fakturováno dle skutečného množství                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 5412,1*0,05                                                                                                                                                                                                      |    | 270,61    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 270,61    |              |                   |                 |
| 15                                                                     | K   | 573191111  | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                                                      | m2 | 10 824,20 | 8,59         | 92 979,88         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | PS-C 0,3 kg/m2                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 5412,1                                                                                                                                                                                                           |    | 5 412,10  |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | PS-C 0,3 kg/m2                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 5412,1                                                                                                                                                                                                           |    | 5 412,10  |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 10 824,20 |              |                   |                 |
| 16                                                                     | K   | 57714412.R | Vyrovňávka asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 25 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                        | t  | 297,67    | 1 269,59     | 377 918,86        |                 |
|                                                                        | PP  |            | Vyrovňávka asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 25 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | vyrovňávka ACO 11+ 50/70, objemová hmotnost 2 200 kg/m3, bude fakturováno dle skutečného množství                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | (5412,1*0,025)*2,2                                                                                                                                                                                               |    | 297,67    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 297,67    |              |                   |                 |
| 17                                                                     | K   | 577144121  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                                                 | m2 | 5 412,10  | 158,49       | 857 763,73        | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | ACO 11+ 50/70                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 5412,1                                                                                                                                                                                                           |    | 5 412,10  |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 5 412,10  |              |                   |                 |
| 18                                                                     | K   | 919732211  | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                               | m  | 1 275,89  | 52,76        | 67 315,96         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 5,22+7,10+1030+14,15+31,2+11,45+4,2+6,55+12,54+20,13+8                                                                                                                                                           |    | 1 275,89  |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 7,1+9,3+19,85+17,1                                                                                                                                                                                               |    | 1 275,89  |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 1 275,89  |              |                   |                 |
| 19                                                                     | K   | 569931132  | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 827,43    | 30,63        | 25 344,18         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | zpevnění krajnice                                                                                                                                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 3,1+274,332+362,90+187,1                                                                                                                                                                                         |    | 827,43    |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | Součet                                                                                                                                                                                                           |    | 827,43    |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                      |     |            |                                                                                                                                                                                                                  |    |           |              | 60 968,01         |                 |
| 20                                                                     | K   | 998225111  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                       | t  | 1 218,37  | 18,89        | 23 015,01         | CS ÚRS 2020 01  |
|                                                                        | PP  |            | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | asfalt+postřik                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|                                                                        | VV  |            | 701,733+0,007+3,86+0,778+297,67                                                                                                                                                                                  |    | 1 004,05  |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | asfaltový recyklát                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 35,598+178,725                                                                                                                                                                                             |    | 214,32   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 1 218,37 |              |                   |                 |
| 21 | K   | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m                                                                                                          | t  | 4 016,19 | 9,45         | 37 953,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalt+postřik                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (701,733+0,007+3,86+0,778+297,67)*4                                                                                                                                                                        |    | 4 016,19 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                     |    | 4 016,19 |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 102 - Komunikace**

KSO:

Místo: Ždírec

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ:

24662038

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

06324827

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 507 279,20**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně    |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| DPH základní | 7 507 279,20 | 21,00%     | 1 576 528,60 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 083 807,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 102 - Komunikace**

Místo:

Ždírec

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7 507 279,18**

HSV - Práce a dodávky HSV

**7 507 279,18**

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce                        | 969 284,44   |
| 5 - Komunikace pozemní                                                 | 5 944 537,58 |
| 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné | 5 944 537,58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                | 296 186,50   |
| 998 - Přesun hmot                                                      | 297 270,66   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 102 - Komunikace**

Místo:

Ždírec

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

s.r.o.

SPRINCL s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**7 507 279,18**

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 507 279,18

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

969 284,44

|   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |            |                |
|---|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|----------------|
| 1 | K  | 113154121  | Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                                | m2 | 211,29    | 15,42  | 3 258,09   | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |            | Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm                                                       |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | frézování u napojení na komunikace (obrus)                                                                                                                                                                                     |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | 159,31+51,98                                                                                                                                                                                                                   |    | 211,29    |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 211,29    |        |            |                |
| 2 | K  | 11315443.R | Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                            | m2 | 15 333,13 | 24,71  | 378 881,64 |                |
|   | PP |            | Frézování živičného krytu tl 60 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase                                                                                                                                            |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | proměnné frézování stávající asf. vrstvy, průměrné frézování se uvažuje 60 mm                                                                                                                                                  |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | 15333,13                                                                                                                                                                                                                       |    | 15 333,13 |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 15 333,13 |        |            |                |
| 3 | K  | 122252203  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně                                                                                                                 | m3 | 23,12     | 212,73 | 4 918,32   | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |            | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3                                                                                                                       |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | kolem čachet                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | 8*(1,7*1*1,7)                                                                                                                                                                                                                  |    | 23,12     |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 23,12     |        |            |                |
| 4 | K  | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                | m3 | 690,00    | 94,45  | 65 170,50  | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | odpad - zemina/kamenivo (krajnice)                                                                                                                                                                                             |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | 611,571/1,75                                                                                                                                                                                                                   |    | 349,47    |        |            |                |
|   | VV |            | odpad - zemina/kamenivo (příkop+propustky)                                                                                                                                                                                     |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | ((590,893+5,031)/1,75)                                                                                                                                                                                                         |    | 340,53    |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 690,00    |        |            |                |
| 5 | K  | 162751119  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m                                                                                                     | m3 | 9 704,66  | 9,45   | 91 709,04  | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost                        |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                                                                        |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | odpad - zemina/kamenivo (krajnice)                                                                                                                                                                                             |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | ((611,571/1,75)*19                                                                                                                                                                                                             |    | 6 639,91  |        |            |                |
|   | VV |            | odpad - zemina/kamenivo (příkop+propustky)                                                                                                                                                                                     |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | ((590,893+5,031)/1,75)*9                                                                                                                                                                                                       |    | 3 064,75  |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 9 704,66  |        |            |                |
| 6 | K  | 171152101  | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných silnic a dálnic                                                                                                                                                        | m3 | 70,00     | 98,28  | 6 879,60   | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |            | Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných                                                     |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS                                                                                                                                                            |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | dosypání                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | 70                                                                                                                                                                                                                             |    | 70,00     |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 70,00     |        |            |                |
| 7 | K  | 181152302  | Úprava pláň pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním                                                                                                                                                                      | m2 | 119,95    | 17,02  | 2 041,55   | CS ÚRS 2020 01 |
|   | PP |            | Úprava pláň na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním                                                                                                                                          |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | vjezdy                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |            |                |
|   | VV |            | 25,78+19,39+14,78                                                                                                                                                                                                              |    | 59,95     |        |            |                |
|   | VV |            | 2*2*8+10+18                                                                                                                                                                                                                    |    | 60,00     |        |            |                |
|   | VV |            | Součet                                                                                                                                                                                                                         |    | 119,95    |        |            |                |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 8  | K   | 890311851 | Bourání šachet ze ZB strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 12,00     | 1 599,75     | 19 197,00         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Bourání šachet a jámek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu                                                                                                                                                                                                                          |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bourání stávajících horských vpustí a šachet 8*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 12,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 12,00     |              |                   |                 |
| 9  | K   | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | m  | 33,63     | 52,76        | 1 774,32          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 22,42+11,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 33,63     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 33,63     |              |                   |                 |
| 10 | K   | 919735113 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 70,54     | 87,93        | 6 202,58          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,68+30,68+31,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 70,54     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 70,54     |              |                   |                 |
| 11 | K   | 938902112 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m                                                                                                                                                                                                                                           | m  | 3 045,84  | 31,48        | 95 883,04         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 277,76+44,19+122,40+96,73+60,85+55,58                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 657,51    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 366,25+113,95+200,69+52,2+359,58+186,2+44,36+70,993+45,78+209,73+125,30+346,9+266,4                                                                                                                                                                                                                               |    | 2 388,33  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 3 045,84  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 938902462 | Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosů do 50% DN                                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 39,00     | 131,89       | 5 143,71          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | pročištění propustků, nátoků, výtoků, čela                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 5+2+2+5+5+5+5+5+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 39,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 39,00     |              |                   |                 |
| 13 | K   | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 15 544,42 | 4,58         | 71 193,44         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlažďového                                                                                                                                                                                                              |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění vozovek vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 159,31+51,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 211,29    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15 544,42 |              |                   |                 |
| 14 | K   | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 15 544,42 | 2,55         | 39 638,27         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Čištění vozovek metením                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 159,31+51,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 211,29    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 15 544,42 |              |                   |                 |
| 15 | K   | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2 426,87  | 30,63        | 74 335,03         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 84,81+92,86+116,34+525,542+395,1                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 214,65  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 253,05+481,85+339,89+137,43                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 1 212,22  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2 426,87  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                               | t  | 23,04     | 9,45         | 217,73            | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - železobeton                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 23,040                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 23,04     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 23,04     |              |                   |                 |
| 17 | K   | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů                                                                                                                                                                                                                                                  | t  | 437,76    | 4,72         | 2 066,23          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - železobeton                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 23,040*19                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 437,76    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 437,76    |              |                   |                 |
| 18 | K   | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 23,04     | 31,99        | 737,05            | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - železobeton                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 23,040                                                                                                                                                                         |    | 23,04     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 23,04     |              |                   |                 |
| 19 | K   | 997221625 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01                                                                             | t  | 23,04     | 328,46       | 7 567,72          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - železobeton                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 23,040                                                                                                                                                                         |    | 23,04     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 23,04     |              |                   |                 |
| 20 | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                                                | t  | 1 207,49  | 76,58        | 92 469,58         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI                                                                                                                        |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - zemina/kamenivo (krajnice)                                                                                                                                             |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 611,571                                                                                                                                                                        |    | 611,57    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | odpad - zemina/kamenivo (příkop+propustky)                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 590,893+5,031                                                                                                                                                                  |    | 595,92    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 1 207,49  |              |                   |                 |
| D  | 5   |           | Komunikace pozemní                                                                                                                                                             |    |           |              | 5 944 537,58      |                 |
| D  | 57  |           | Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné                                                                                                              |    |           |              | 5 944 537,58      |                 |
| 21 | K   | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm                                                                                                                                      | m2 | 59,95     | 39,31        | 2 356,63          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | vjezdy                                                                                                                                                                         |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 25,78+19,39+14,78                                                                                                                                                              |    | 59,95     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 59,95     |              |                   |                 |
| 22 | K   | 565155121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m                                                                                           | m2 | 766,66    | 212,90       | 163 221,91        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                       |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | komunikace                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ACP                                                                                                                                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13*0,05                                                                                                                                                                  |    | 766,66    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 766,66    |              |                   |                 |
| 23 | K   | 569951133 | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm                                                                                                                               | m2 | 2 426,87  | 30,63        | 74 335,03         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 150 mm                                                            |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm                                                                                                                               |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 84,81+92,86+116,34+525,542+395,1                                                                                                                                               |    | 1 214,65  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 253,05+481,85+339,89+137,43                                                                                                                                                    |    | 1 212,22  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 2 426,87  |              |                   |                 |
| 24 | K   | 57319111R | Postřik spojovací kationaktivní emulzí v množství 0,3 kg/m2                                                                                                                    | m2 | 15 544,42 | 7,74         | 120 313,81        |                 |
|    | PP  |           | Postřik spojovací kationaktivní emulzí v množství 0,3 kg/m2                                                                                                                    |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PS-C 0,3 kg/m2                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13                                                                                                                                                                       |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 159,31+51,98                                                                                                                                                                   |    | 211,29    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 15 544,42 |              |                   |                 |
| 25 | K   | 577144121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                               | m2 | 15 544,42 | 147,74       | 2 296 532,61      | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm                      |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | nápojení na komunikace (ohrus)                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ACO 11+ 50/70                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 159,31+51,98                                                                                                                                                                   |    | 211,29    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | komunikace                                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ACO 11+ 50/70                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13                                                                                                                                                                       |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 15 544,42 |              |                   |                 |
| 26 | K   | 573191111 | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2                                                                                                                    | m2 | 15 333,13 | 9,53         | 146 124,73        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | PS-C 0,4 kg/m2                                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13                                                                                                                                                                       |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
| 27 | K   | 577165122 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu                                                                                       | m2 | 15 333,13 | 192,32       | 2 948 867,56      | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm                                 |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | ACL 16+ 50/70                                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 15333,13                                                                                                                                                                       |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 15 333,13 |              |                   |                 |
| 28 | K   | 594511111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu                                                                                                                            | m2 | 38,00     | 1 541,89     | 58 591,82         | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu |    |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 10+18+10                                                                                                                                                                       |    | 38,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                         |    | 38,00     |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 29 | K   | 919732211 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                               | m   | 2 543,47  | 52,76        | 134 193,48        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 8,68+31,18+22,42+11,21+30,68+2439,30                                                                                                                                                                             |     | 2 543,47  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 2 543,47  |              |                   |                 |
|    | D   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                              |     |           |              | 296 186,50        |                 |
| 30 | K   | 915121122 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva                                                                                                                             | m   | 31,00     | 18,08        | 560,48            | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | v místě MK                                                                                                                                                                                                       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 31                                                                                                                                                                                                               |     | 31,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 31,00     |              |                   |                 |
| 31 | K   | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                                                                                                                                | m   | 4 867,36  | 23,82        | 115 940,52        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1920,2565+28,1+480,5+2438,5                                                                                                                                                                                      |     | 4 867,36  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 4 867,36  |              |                   |                 |
| 32 | K   | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                                        | m   | 4 898,36  | 1,71         | 8 376,20          | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky                                                                                           |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Předznačení vodorovného liniového značení                                                                                                                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1920,2565+28,1+480,5+2438,5                                                                                                                                                                                      |     | 4 867,36  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 31                                                                                                                                                                                                               |     | 31,00     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 4 898,36  |              |                   |                 |
| 33 | K   | HV        | D+M Horské vpusti                                                                                                                                                                                                | kus | 7,00      | 17 205,81    | 120 440,67        |                 |
|    | PP  |           | D+M Horské vpusti                                                                                                                                                                                                |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | D+M Horské vpusti , mříž, napojení na stávající trubní propust                                                                                                                                                   |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1+1+1+1+1+1+1                                                                                                                                                                                                    |     | 7,00      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 7,00      |              |                   |                 |
| 34 | K   | VO        | D+M Vtokový objekt                                                                                                                                                                                               | kus | 1,00      | 50 868,63    | 50 868,63         |                 |
|    | PP  |           | D+M Vtokový objekt                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Vtokový objekt, celkem 0,606 t výztuž B500B, dle příloh                                                                                                                                                          |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 1                                                                                                                                                                                                                |     | 1,00      |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 1,00      |              |                   |                 |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                      |     |           |              | 297 270,66        |                 |
| 35 | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                                                                                       | t   | 5 781,04  | 18,89        | 109 203,85        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                        |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalty+postřik                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 141,548+5,2+2015,489+5,213+2783,27+1,539                                                                                                                                                                         |     | 4 952,26  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfaltový recyklát                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | krajnice+vjezdy                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 786,306+19,424                                                                                                                                                                                                   |     | 805,73    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | lomový kámen+beton                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 23,052                                                                                                                                                                                                           |     | 23,05     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 5 781,04  |              |                   |                 |
| 36 | K   | 998225195 | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m                                                                                                                | t   | 19 901,25 | 9,45         | 188 066,81        | CS ÚRS 2020 01  |
|    | PP  |           | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m       |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | asfalty+postřik                                                                                                                                                                                                  |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (141,548+5,2+2015,489+5,213+2783,27+1,539)*4                                                                                                                                                                     |     | 19 809,04 |              |                   |                 |
|    | VV  |           | lomový kámen+beton                                                                                                                                                                                               |     |           |              |                   |                 |
|    | VV  |           | 23,052*4                                                                                                                                                                                                         |     | 92,21     |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                           |     | 19 901,25 |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

SO 140 - DIO

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

IČ:

24662038

DIČ:

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

IČ:

06324827

DIČ:

Poznámka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>188 002,00</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |                    |                   |                  |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|
|              | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b> |
| DPH základní | 188 002,00         | 21,00%            | 39 480,40        |
| snížená      | 0,00               | 15,00%            | 0,00             |

|                   |              |                   |
|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>227 482,40</b> |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 140 - DIO**

Místo:

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**188 002,03**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

188 002,03

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**SO 140 - DIO**

Místo:

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS

s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

**188 002,03**

| D |    | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady          |     | 188 002,03 |            |            |  |
|---|----|-----|--------------------------------------|-----|------------|------------|------------|--|
| 1 | K  | DIO | DIO - Dopravní značení na staveništi | kpl | 1,00       | 188 002,03 | 188 002,03 |  |
|   | PP |     | DIO - Dopravní značení na staveništi |     |            |            |            |  |
|   | VV |     | DIO - Dopravní značení na staveništi |     |            |            |            |  |
|   | VV |     | 1                                    |     | 1,00       |            |            |  |
|   | VV |     | Součet                               |     | 1,00       |            |            |  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

U-PROJEKT DOS s.r.o.

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

24662038

DIČ:

IČ:

06324827

DIČ:

**Cena bez DPH**

**178 681,80**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 178 681,80  | 21,00%     | 37 523,20 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**216 205,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/11745 - ŽDÍREC

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

13. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

U-PROJEKT DOS  
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

SPRINCL s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**178 681,78**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

178 681,78

---

## Seznam poddodavatelů

### Veřejná zakázka:

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Název:            | III/11745 Ždírec                                                |
| Zadávací řízení:  | Zjednodušené podlimitní řízení                                  |
| <b>Zadavatel</b>  |                                                                 |
| Název:            | Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.                   |
| IČO:              | 72053119                                                        |
| <b>Dodavatel:</b> |                                                                 |
| Název:            | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD |
| IČO:              | 480 35 599                                                      |

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

### poddodavatel č. 1

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Název:                           | EFRE CZ s.r.o.                     |
| Sídlo:                           | Družstevní 2, 273 51 Pletený Újezd |
| IČO:                             | 016 88 171                         |
| Část VZ, již má plnit:           | frézování                          |
| Hodnota dané části v Kč bez DPH: | 400000                             |

### poddodavatel č.2

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Název:                           | SAFEROAD Czech Republic, s.r.o. |
| Sídlo:                           | Plzeňská 666, 330 21 Líně       |
| IČO:                             | 252 29 761                      |
| Část VZ, již má plnit:           | dopravní značení, VDZ, SDZ      |
| Hodnota dané části v Kč bez DPH: | 280000                          |

### poddodavatel č. 3

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Název:                           | EUROVIA Silba, a. s.                  |
| Sídlo:                           | Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň |
| IČO:                             | 648 30 551                            |
| Část VZ, již má plnit:           | postřiky                              |
| Hodnota dané části v Kč bez DPH: | 320000                                |

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum zpracování nabídky:                     | 26.4.2021                                                                                                       |
| Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele: | SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD<br>Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu |



**SWIETELSKY**



stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

ČR - 337 01 Ejovice, Zemská 259

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599