


ŘEZ 1 - STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající skladba

- | | |
|--|-----------|
| - souvrství asfaltových pásů | tl. 10mm |
| - ŽB desky dvouplášťové střechy | tl. 80mm |
| - nevětraná vzduchová mezera | tl. 150mm |
| - tepelná izolace desky z minerálních vláken | tl. 120mm |
| - Nosná ŽB stropní konstrukce | tl. 150mm |




ŘEZ 1 - NOVÝ STAV


Nová skladba

- | | |
|---|-----------|
| - Pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený kompozitní vložkou z polyesterové rohože a skleněné tkaniny, na vnějším líci opatřený ochranným posypem ELASTEK 40 COMBI, plnoplošně natavit k podkladu | tl. 4,5mm |
| - Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folií na horním povrchu (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA), fixovat k podkladu plnoplošným lepením a mechanickým kotvením | tl. 3 mm |
| - Rovné desky (a případně spádové klíny) ve více vrstvách z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, napětí polystyrenu v tlaku při 10% deformaci > 100 kPa EPS 100 jednotlivé vrstvy tepelné izolace pokládat vzájemně na vazbu, fixovat k podkladu mechanickým kotvením | tl.200mm |

Stávající skladba

- | | |
|--|-----------|
| - souvrství asfaltových pásů | tl. 10mm |
| - ŽB desky dvouplášťové střechy | tl. 80mm |
| - nevětraná vzduchová mezera | tl. 150mm |
| - tepelná izolace desky z minerálních vláken | tl. 120mm |
| - Nosná ŽB stropní konstrukce | tl. 150mm |



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	 planstav a.s. Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, tel. 377 461 99 IČO: 25200976, DIČ: CZ25200976 Mobil: +420 604 999 257 E-mail: planstav@planstav.biz	
S.Mužíková	S.Mužíková	Ing. V. Beneš		
INVESTOR SPŠ dopravní Plzeň, Karlovarská 1210/99, 32300 Plzeň				
PROFESE Stavební část				
AKCE: Výměna střešní krytiny, Karlovarská 99, Plzeň DM 3 VÝKRES: ŘEZ 1 - STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV			FORMÁT	---
			DATUM	12.2020
			STUPEŇ	výběr dodavatele
			Č. ZAKÁZKY	2020-19.3
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. KOPIE	Č. VÝKRESU 4