


TABULKA SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ
STŘEDŮ ODVODŇOVACÍCH VPUSTÍ (S-JTSK)

| Č. VPUSTI | Y | X |
|---|---|---|
| G4 | 848779.90 | 1047927.87 |

TABULKA SOUŘADNIC VYTYČOVACÍCH BODŮ
SMĚROVÝCH POLYGONŮ KOMUNIKACÍ (S-JTSK)

| Č. BODU | Y | X |
|---|---|---|
| VB 1 | 848801.21 | 1047935.71 |
| VB 6 | 848788.78 | 1047936.73 |
| VB 7 | 848777.96 | 1047930.00 |

## LEGENDA:

- KOMUNIKACE (KOMPLETNÍ VÝMĚNA KONSTRUKCE VOZOVKY + PŘÍP. SANACE PODLOŽÍ) - ASFATLOVÝ POVRCH
- SMĚROVACÍ OSTRŮVEK V ÚROVNI - ŽULOVÁ DLAŽBA VEL. 12 CM
- BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA OBRUBY (+2 CM) - DLE VYHLÁŠKY 398/2009 Sb
- PŘEJEZDNÁ ÚPRAVA OBRUBY (+ 3 CM)
- 52/262 HRANICE A ČÍSLA PARCEL
- G5 VNITŘNÍ HRANICE PARCEL (SLUČKOVÁ)
- ODVODŇOVACÍ ULIČNÍ VPUST VČETNĚ PŘÍPOJKY
- TUHÁ DRENÁŽ PE DN 160, min. SN4
- NOVÉ OPLOCENÍ VČETNĚ PODEZDÍVKY - UMÍSTĚNÉ V RÁMCI ÚR
- ROZHLEDOVÉ POMĚRY

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné vytýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností !!!


Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ


| | VED.PROJEKTU | ODP.PROJEKTANT | PROJEKTANT |
|---|---|---|---|
| | Ing. Jan BATÍK | Ing. Karel NEDVĚD | Ing. Jan BATÍK |
| KRAJ: | PLZEŇSKÝ | OBEC: | BEZDRUŽICE |
| STAVEBNÍK: | MĚSTO BEZDRUŽICE, SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE | | |

RAZÍTKO
Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz
IČ 26388791, DIČ CZ26388791

**BEZDRUŽICE, úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard (III/201 61 – Bezdružice – okružní křižovatka – rekonstrukce)**

| | |
|---|---|
| SOUBOR | Bezdruzice-SIT-PDPS_1.dwg |
| DATUM | 10/2019 |
| STUPEŇ | PDPS |
| ZMĚNA Č. | |
| MĚŘÍTKO | 1 : 250 |
| PŘÍLOHA / PARÉ | 102 - 2. |

SO 102 MK Revolučních Gard - větev B
SITUACE VČETNĚ VYTÝČENÍ A ODVODNĚNÍ