

LEGENDA:

P4	NAVRHOVANÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
P4	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
P4	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KE ZRUŠENÍ
	NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (NÁSTŘIK BARVOU)
	ROZSAH PRACOVNÍ ETAPY

Dopravní opatření bude před zprovozněním v dostatečném předstihu oznámeno na Záchrannou službu, Hasičský záchranný sbor, Policii ČR a ČSAD autobusy Plzeň a.s..

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
	Ing. Jan BATÍK	Ing. Karel NEDVĚD	Ing. Jan BATÍK

KRAJ: PLZEŇSKÝ — OBEC: BEZDRUŽICE

STAVEBNÍK: MĚSTO BEZDRUŽICE, SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE

RAZÍTKO

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz
IČ 26388791, DIČ CZ26388791

BEZDRUŽICE, úprava křižovatky silnice III/201 61 a MK Revolučních Gard (III/201 61 – Bezdružice – okružní křižovatka – rekonstrukce)

SOUBOR	Bezdruzice-DIO-PDPS-151.dwg
DATUM	10/2019
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA / PARÉ	**151 - 2.**

SO 151 Dopravně inženýrská opatření

SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - 1. ETAPA