



OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA



VĚTEV A - III/201 61 - ČSA
OCHRANNÝ OSTRŮVEK
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ




ZESÍLENÁ KONSTRUKCE CHODNÍKU V MÍSTĚ VJEZDU

*

KONSTRUKCE D1-D-1-VI-PIII (TDZ VI) - DLE TP 170			
— BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA	80 MM	ČSN 73 6131-1	
— BARVA PŘÍRODNÍ, POVRCH STANDARD			
— KLADECI VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI 4-8	40 MM	ČSN 73 6131-1	
— SMĚS STMELENÁ CEMENTEM SC 0/32; C 8/10 SC (KSC I)	120 MM	ČSN EN 14227-1	
— ŠTĚRKODRT 0-32, A	ŠD 150 MM	ČSN 73 6126-1	45 MPa
— PLÁN UPRAVENA A ZHUTNĚNA Edef,2 ≥ 30 MPa			
CELKEM	390 MM		

NAVAZUJÍCÍ VĚTVE OK (VĚTEV A, B, C, D)
III/201 61 - ČSA, MK Revolučních Gard, III/201 62



POZNÁMKY:

VAROVNÉ, SIGNÁLNÍ A HMATNÉ PÁSY BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VYHLÁŠKOU 398/2009 Sb.
Z DLAŽBY PRO NEVIDOMÉ V KONTRASTNÍM BAREVNÉM PROVEDENÍ
(materiál v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb.
a TN TZÚS 12.03.04 materiál pro varovné, signální a hmatné pásy v exteriéru)

V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JSOU KONKRÉTNÍ VÝROBKY UVEDENY VE VZTAHU K ZÁKONU Č. 134/2016 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH JAKO REFERENČNÍ

<div><div><div>D</div><div>PROJEKT PLZEŇ</div></div><div>Nedvěď s.r.o.</div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</div></div>			<div>KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ</div>				
<div><div><div>VED.PROJEKTU</div><div></div><div>Ing. Jan BATÍK</div></div></div>		<div><div><div>ODP.PROJEKTANT</div><div></div><div>Ing. Karel NEDVĚD</div></div></div>	<div><div><div>PROJEKTANT</div><div></div><div>Ing. Jan BATÍK</div></div></div>	<div><div>RAZÍTKO</div><div><div><div>D</div><div>PROJEKT PLZEŇ</div></div><div>Nedvěď s.r.o.</div><div>326 00 PLZEŇ, Koterovská 177</div><div>tel.: 377 483 321-9, www.dprojekt.cz</div><div>IČ 26388791, DIČ CZ26388791</div></div></div>			
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC: BEZDRUŽICE					
STAVEBNÍK: MĚSTO BEZDRUŽICE, SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE							
<div><div><div>BEZDRUŽICE, úprava křižovatky silnice III/201 61</div><div>a MK Revolučních Gard</div><div>(III/201 61 – Bezdrůžice – okružní křižovatka – rekonstrukce)</div></div></div>						<div><div><div>SOUBOR</div><div>Bezdrůžice-OK-VZOR-PDPS.dwg</div></div></div>	
						<div><div><div>DATUM</div><div>10/2019</div></div></div>	
						<div><div><div>STUPEŇ</div><div>PDPS</div></div></div>	
						<div><div><div>ZMĚNA Č.</div><div></div></div></div>	
<div><div><div>SO 111 Chodníky, vjezdy, TÚ</div><div>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</div></div></div>						<div><div><div>MĚŘÍTKO</div><div>PŘÍLOHA / PARÉ</div></div></div>	
						<div><div><div>1 : 50</div><div>111 - 3.</div></div></div>	