SEZNAM OBJEKTŮ

SO 101 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ – 1.ETAPA VÝSTAVBY
SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE– 1.ETAPA VÝSTAVBY
SO 302 VNITŘNÍ INSTALACE OBSLUŽNÉHO OBJEKTU – 2.ETAPA VÝSTAVBY
VČETNĚ PŘÍPOJENÍ – KANALIZACE, VODOVOD
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, NAPOJENÍ ROZVADĚČE R1– 1.ETAPA VÝSTAVBY
SO 402 SVĚTELNÁ SIGNALIZACE– 1.ETAPA VÝSTAVBY
SO 403 VNITŘNÍ INSTALACE OBSLUŽNÉHO OBJEKTU – 2.ETAPA VÝSTAVBY
VČETNĚ PŘÍPOJENÍ – ROZVODY NN – ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO
SO 701 UČEBNA A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ – 2.ETAPA VÝSTAVBY
SO 801 SADOVÉ ÚPRAVY – ČÁSTEČNĚ REALIZOVÁNO
SO 901 OPLOCENÍ – 2.ETAPA VÝSTAVBY

LEGENDA:

ZELEŇ

ŠTĚRK

NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – 1. ETAPA

NOVÁ UV + NOVÁ PŘÍPOJKA UV – 1. ETAPA

NOVÝ STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – SO 401 – 1. ETAPA

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SO 401 – 1. ETAPA

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

O2 METALICKÝ KABEL

KANALIZACE

ČEZ

VODOVOD

PLYN STL

Pozn.
*1
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘEKRYTÍ (FOŠNY)
- ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPKŮ A ŘETĚZU
- NOVÉ PŘEKRYTÍ Z PREFABRIKOVANÝCH DESEK
- NADBETONOVÁNÍ BETONEM C 25/30 XF3 TL. 100MM SE SÍTÍ KARI PRUM 8MM, OKA 100 x 100
- ÚPRAVA TERÉNU , DOSYPÁNÍ , OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ

*2
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ PLETIVO DO RÁMU, OCEL. SLOUPKY
- ODSTRANĚNÍ PODEZDÍVKY – CIHLY VČETNĚ ZÁKLADŮ – BETON
- OPLOCENÍ Z TVÁRNIC S VÝPLNÍ BETONU C25/30, VÝZTUŽ OCEL B500B VČETNĚ ZÁKLADU Z BETONU
- OPLOCENÍ – OCELOVÉ SLOUPKY + PLETIVO DO RÁMU
- VRÁTKA V OPLOCENÍ + PŘÍSTUPOVÉ SCHODIŠTĚ

TABULKA SOUŘADNIC		
číslo bodu	X	Y
1	1044331.09	809994.71
2	1044312.42	809992.57
3	1044311.70	809998.83
4	1044330.38	810000.97
5	1044310.52	809996.43
6	1044316.04	809992.99
7	1044316.55	809988.52
8	1044318.54	809988.75
9	1044318.20	809991.73
10	1044333.25	809993.45
11	1044333.18	809994.05

PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB

Projekční kancelář Ing. Škubalová
U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ
tel. 377 440 345

souřadnicový systém S - JTSK *výškový systém B.p.v.*

VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	Projekční kancelář Ing. Škubalová U Bachmače 29, 326 00 PLZEŇ tel. 377 440 345
Ing. Škubalová	Ing. Škubalová	Ing.M. Bartošková	Ing. Škubalová	
		L. Kouřil		
KRAJ: Plzeňský		KAT.ÚZEMÍ: Kralovice u Rakovníka		FORMÁT 3/2018
OBJEDNATEL: Město Kralovice				DATUM AKTUALIZACE 4/2021
AKCE REKONSTRUKCE AUTOCVIČIŠTĚ NA DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A AUTOCVIČIŠTĚ II. ETAPA				ÚČEL DÚR/DSP
				ČÍS. ZAKÁZKY 1114
				MĚŘÍTKO 1:250
OBSAH KOORDINAČNÍ SITUACE				ČÍS. VÝKRESU C.2 ČÍS. KOPIE