

ŘEZ 2 - nový stav

Nová skladba

- Pás z SBS modifikovaného asfaltu, vyztužený kompozitní vložkou z polyesterové rohože a skleněné tkaniny, na vnějším líci opatřený ochranným posypem ELASTEK 40 COMBI, plnoplošně natavit k podkladu tl. 4,5mm
- Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE folií na horním povrchu (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA), fixovat k podkladu plnoplošným lepením a mechanickým kotvením tl. 3 mm
- Tepelněizolační rovné desky z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil minimálně ve dvou vrstvách o min. pevnosti v tlaku 100 kPa při 10% deformaci, pracovně lepeny k podkladu a mechanicky kotveny tl.60mm
- Rovné desky (a případně spádové klíny) ve více vrstvách z pěnového, samozhášivého a stabilizovaného polystyrenu, napětí polystyrenu v tlaku při 10% deformaci > 100 kPa EPS 100 jednotlivé vrstvy tepelné izolace pokládat vzájemně na vazbu, fixovat k podkladu mechanickým kotvením a lepením PU lepidlem PUK 3D tl.160mm

ATIKA


- beton tl. cca 150mm
- tepelná izolace tl. 50mm
- vodovzdorná překližka tl. 21mm

Stávající skladba

- vodotěsná krytina tl.20mm
- cementový potěr tl.20mm
- střešní porobetonové panely tl.150mm
- střešní nosná ocelová konstrukce tl.800mm
- dřevěný podhled tl.19mm


ATIKA


- beton tl. cca 150mm
- tepelná izolace tl. 50mm
- vodovzdorná překližka tl. 21mm
- pozink.plech



ŘEZ 1 - stávající stav

- Stávající skladba
- vodotěsná krytina
 - polymercementový potěr 20mm
 - střešní porobetonové panely tl. 150mm
 - střešní nosná ocelová konstrukce
 - dřevěný podhled



PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	 Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, tel. 377 461 998 IČO: 25200976, DIČ: CZ25200976 Mobil: +420 604 999 257 E-mail: planstav@planstav.biz	
S.Mužiková	S.Mužiková	Ing. V . Beneš		
INVESTOR SPŠ DOPRAVNÍ Plzeň, Karlovarská 1210/99, 32300 PLzeň				
PROFESE STAVEBNÍ ČÁST				
Výměna střešní krytiny, Karlovarská 99, Plzeň TV 2			FORMÁT	A4
			DATUM	12.2020
			STUPEŇ	výběr dodavatele
			Č. ZAKÁZKY	2020 - 19.3.
			MĚŘÍTKO	1:100
ŘEZ - STÁVAJÍCÍ A NOVÝ STAV			Č. KOPIE	Č. VÝKRESU 4