


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
M 1 : 50



A KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+ 50/70	50mm	ČSN EN 131108-1, TP 148
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,3kg/m ²	ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	70mm	ČSN EN 131108-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
ŠTĚRKODRŤ	min. ŠD _B	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM		min. 420mm	

E_{def,2} = 100 MPa
E_{def,2} = 70 MPa
E_{def,2} = 45 MPa

B POJÍZDĚNÉ PLOCHY S DLÁŽDĚNÝM KRYTEM (VIZ SO 101)

DLAŽBA KAMENNÁ (8/10)	DL	80mm	ČSN 73 6131, TP 192
LOŽNÁ VRSTVA	L	40mm	ČSN 73 6131
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
ŠTĚRKODRŤ	min. ŠD _B	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM		min. 420mm	

E_{def,2} = 100 MPa
E_{def,2} = 50 MPa
E_{def,2} = 30 MPa

C POCHOZÍ PLOCHY S DLÁŽDĚNÝM KRYTEM (VIZ SO 101)
(TP 170 TDZ CH, D2-D-1, P.III)

DLAŽBA KAMENNÁ (4/6)	DL	60mm	ČSN 73 6131, TP 192
LOŽNÁ VRSTVA	L	30mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRŤ	min. ŠD _B	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM		min. 240mm	

E_{def,2} = 50 MPa
E_{def,2} = 30 MPa

D KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM KRYTEM
(TP 170 TDZ VI, D2-N-3, P.II)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11	50mm	ČSN EN 131108-1, TP 148
POSTŘÍK SPOJOVACÍ EMULZNÍ	PS-EP	0,3kg/m ²	ČSN 73 6129
R-MATERIÁL	R-MAT	50mm	ČSN EN 14227-1,10
ŠTĚRKODRŤ	min. ŠD _B	150mm	ČSN EN 13285 (ČSN 736126-1)
KONSTRUKCE CELKEM		min. 250mm	

E_{def,2} = 70 MPa
E_{def,2} = 45 MPa

INVESTOR	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, P.O., KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ OBEC KVÍČOVICE, KVÍČOVICE 19, 345 62 HOLÝŠOV		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BRŽA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz		
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	U-PROJEKT DOS s.r.o., KRÁTKÁ 768, 330 12 HORNÍ BRŽA IČ: 04349521 telefon: 775 901 486 e-mail: info@u-projekt.cz http://www.u-projekt.cz		
	VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ ULMAN	ÚČEL PD DATUM MĚŘÍTKO	PDPS 09 / 2019 1 : 50
KRAJ: PLZEŇSKÝ		FORMÁT	297 x 840
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KVÍČOVICE			
STAVBA:	III/19347 A III/19348 KVÍČOVICE (1. ETAPA)		OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	STAVEBNÍ ČÁST		B
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 102 KOMUNIKACE - OBEC KVÍČOVICE		2
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		4