

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel:			
Název:		Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.	
IČO:		72053119	
Sídlo:		Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň	
vyř.:	Ing.Martina Tyrová		tel. 377 172 516
č.j.	14512/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/201 Skelná Huť - Trhomné			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:			25 314 137,00 Kč
Zadávací řízení:			zjednodušené podlimitní řízení
Předmět plnění VZ:		Stavba řeší provedení celoplošné povrchové opravy silnice II/201 na úseku od křižovatky se sil. I/20 na začátek obce Březín, včetně průtahu obcemi Trhomné a Skupeč. Více viz předmětná PDPS.	
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:			dosud není (ZPŘ)
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)			P21V00000598
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	23.09.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	

DOTAZ č.1:


- 1) Soupis prací obsahuje níže uvedenou položku.

9.	SP	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	26 641,0			-
----	----	-----------	--	----	----------	--	--	---

Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Výkaz výměr:	tl 40-70mm	-
	pro potřeby rozpočtu počítáno tl 70mm,	-
	bude fakturováno dle skutečnosti	-
	nová skladba	-
	26641	26 641,0

Vzorový řez a technická zpráva obsahují níže uvedenou skladbu



KONSTRUKČNÍ SKLADBA VOZOVKY

S OPRAVA VOZOVKY – TDZ IV (126 TNV/24hod.)

SOUVISLÁ POKLÁDKA ACO 11 + 50/70	50 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PS	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
SOUVISLÁ POKLÁDKA ACL 16 + 50/70	40-70 mm ČSN 73 6121, TKP kap. 7
PL	ČSN 73 6129, TKP kap. 26
VYROVNÁNÍ PŘÍČNÝCH A PODELNÝCH NEROVNOSTÍ	ACL 16 tl. 50 mm
LOKÁLNÍ FRÉZOVÁNÍ VRSTEV AC	tl. do -50 mm
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE	

Z výše uvedeného je zřejmé, že v soupisu prací je omylem uvedena chybná položka ACP 16 tl. 70 mm místo správné ACL 16 tl. 70 mm. Žádáme zadavatel o opravu chybné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.

V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

2) Soupis prací obsahuje níže uvedené položky.

2.	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	720,3			-
----	----	-----------	--	----	-------	--	--	---

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Výkaz výměr: oprava krajů vozovky 5% z celkové plochy 4802*1,5*2/100*5 - 720,3

3.	SP	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	720,3			-
----	----	-----------	--	----	-------	--	--	---

Plný popis: Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

Výkaz výměr: oprava krajů vozovky 5% z celkové plochy 4802*1,5*2/100*5 - 720,3

20.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km kompletní odvoz suti na skládku zhotovitele, celková cena se započítáním všech nákladů	t	576,24			-
-----	----	-----------	--	---	--------	--	--	---

Plný popis: Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Výkaz výměr: likvidace podkladního kameniva a vybouraných podkladních vrstev vyfrézovaný materiál bude použit na hospodářské sjezdy a zpevnění krajnic 158,466; vybourané podkladní vrstvy 417,774; vybourané podkladní kamenivo - 158,466 417,774

21.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu kompletní odvoz suti na skládku zhotovitele, celková cena se započítáním všech nákladů	t	576,24			-
-----	----	-----------	---	---	--------	--	--	---

Plný popis: Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

22.	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 /	t	576,24			-
-----	----	-----------	---	---	--------	--	--	---

Z výše uvedeného je zřejmé, že položka č. 22 má chybnou výměru. Správná výměra je pouze 158,466 T, které odpovídá položce č. 2. V rozpočtu chybí položka skládkového za kamenivo v množství 417,774 T, které odpovídají položce č. 3. Žádáme zadavatele o opravu chybné výměry položky č. 22, doplnění chybějící položky poplatku za skládky za kamenivo a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

3) Soupis prací obsahuje níže uvedenou položku.

28.	B	X1	Zkoušky a měření	kpl	1,0		-
-----	---	----	------------------	-----	-----	--	---

*Plný
popis:*

K výše uvedené položce chybí popis, tedy není jasné, co je předmětem této položky. Bez této specifikace nelze tuto položku korektně nákladově ocenit. Žádáme zadavatele o doplnění chybějícího popisu předmětné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

DOTAZ č. 2:

V položce č. 22 99 7221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 je uvedeno množství 576,24 tun. Po přepočtení $720,3 * 0,4 * 2 = 576,24$ t je tato položka ve vazbě na položku č. 3 Odstranění podkladu z kameniva... Navíc je v projektu uvažováno použití vyfrézovaného materiálu a dokoupení chybějícího. Může zadavatel potvrdit, zda se položka skládkového skutečně týká asfaltového odpadu? A popř. prověřit i navazující položky č. 20 a 21.

ODPOVĚĎ č. 1:

Položka 9 opraveno z ACO na ACL

Položka 12 opraven výpočet

Položka 1 z frézování vznikne odpad 612,743 t tento odpad je použit jako materiál pro položku 5 a 6, zbytek bude dokoupen a účtováno dle skutečnosti

Položka 2 vznikne vybouraný odpad 158,466 t asfaltový kryt

Položka 3 vznikne odpad 417,774 t podkladní kamenivo

ODPOVĚĎ č. 2:

Odpad z položky 2 a 3 je likvidován jako asfaltový odpad a to i kamenivo, protože předpokládáme jeho znehodnocení asfaltovým prostřikem.

Pokud by odpad z položky 3 byl likvidován jako čisté kamenivo ale skutečnosti byl znehodnocen asfaltovou vrstvou byl by náklad na likvidaci vyšší než by bylo uvažováno v rozpočtu.

Veškeré hmotnosti jsou vypočítány automaticky rozpočtovým software na základě dat URS

Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD, posouvá se tímto lhůta pro podání nabídek o celou svou původní délku. Nabídky je možné podávat do 14. 10. 2021 do 10:00 hodin.

Zároveň se změnou soupisu prací došlo ke snížení předpokládané hodnoty na částku 25 284 332,00 bez DPH.

Datum vyhotovení: 30. 9. 2021

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky