

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.:	377 172 516
č.j.:	20180/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/230 Nepomuk - Přestice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	51 697 423,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem. Celková délka předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena s kategorií S 7,5/90. V rámci stavby dojde k napojení 3 polních cest, které jsou v dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující kamenný propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 etapách. Více projektová dokumentace ve stupni PDPS a soupisu prací zpracovaná projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o..		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-041389		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000600		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	17.12.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	V objektu SO 020.VZ - Příprava území, jsou položky č. 14 a 15. K položce 15 se vztahoval dotaz č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace. Uchazeč má nyní dotaz k položce č. 14. Předpokládáme, že položky č. 14 a 15 spolu souvisí. Dle těchto položek má být celkové množství odvezeno do 15km. V položce č. 15 je odvoz 1413,399T x 14 km. Předpokládáme tedy, že se odváží 1413,399T. Uchazeč se ptá proč v položce č. 14 je množství k odvezení 5 923,844 T, zda by správně nemělo být 1413,399 T. Děkujeme za kontrolu a vysvětlení množství této položky		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	Množství u položek č. 14 a č. 15 je uvedeno správně. Položka č. 15 obsahuje odvoz vyfrézovaného materiálu. V položce č. 14 je zahrnut odvoz drceného kameniva, které bude použito do násypů dle popisu u položky č. 2.		
Datum vyhotovení:	20.12.2021		

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky