

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.: Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516	
č.j. 20237/21/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu	
Veřejná zakázka:			
II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	51 697 423,00 Kč		
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky je napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem. Celková délka předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena s kategorií S 7,5/90. V rámci stavby dojde k napojení 3 polních cest, které jsou v dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující kamenný propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 etapách. Více projektová dokumentace ve stupni PDPS a soupisu prací zpracovaná projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o..		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	Z2021-041389		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P21V00000600		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	20.12.2021	žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	v rozpočtu jsou uvedeny potřeby ornice v objektu SO 101.HZ Přeložka silnice II/230 kde se uvažuje s rozprostřením ornice tl. 200 mm v ploše 13336,82 m2 (pol. č. 17, kód 182351133) t. j. 2667,364 m3, v objektu SO 151.VZ Napojení polní cesty Horšice kde se uvažuje s rozprostřením ornice tl. 200 mm v ploše 662,85 m2 (pol. č. 8, kód 182351133) t. j. 132,57 m3, v objektu SO 152.VZ Napojení polní cesty Újezd kde se uvažuje s rozprostřením ornice tl. 200 mm v ploše 901,98 m2 (pol. č. 9, kód 182351133) t. j. 180,396 m3, v objektu SO 153.VZ Napojení polní cesty Nevěrná kde se uvažuje s rozprostřením ornice tl. 200 mm v ploše 147,72 m2 (pol. č. 8, kód 182351133) t. j. 29,544 m3. Celková potřeba ornice na stavbě činí 2667,364+132,57+180,396+29,544 = 3009,874 m3. V objektu SO 020.VZ Příprava území se uvažuje se získáním - sejmutím ornice tl. 200 mm v ploše 3041,08 m2 (pol. č. 5, kód 121151123) t. j. 608,216 m3. Z výše uvedeného vyplývá že na stavbě bude nedostatek ornice v množství 3009,874 – 608,216 = 2401,658 m3. Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtu o položku pro naložení, nákup a dovoz chybějící ornice v množství 2401,658 m3.		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	SO 101.HZ – položka č.2 obsahuje odtěžení ornice množství 1 333,682 M3 položka č. 17 – rozprostření ornice vrstvy tl. do 200 mm – doplňující text v popisu položky upřesnění tl. 100 mm (výměra 13336,82 M2) SO 151 – položka č. 2 obsahuje odtěžení ornice množství 66,285 M3 položka č. 8 – rozprostření ornice vrstvy tl. do 200 mm – doplňující text v popisu položky upřesnění tl. 100 mm (výměra 662,85 M2) U SO 152 a SO 153 je dané množství ve stejném modulu. Vždy odtěžené množství ornice je použito na doplnění. V zadávacím rozpočtu nechybí žádné množství dodávky ornice. Zadavatel nebude měnit, ani doplňovat výkaz výměr, jelikož k tomu není důvod.

Datum vyhotovení:	21.12.2021
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky