Akce: Návrh nového zdroje tepla pro vytápění areálu Rokycanské nemocnice a.s.
Část: D.1.4.3 Elektroinstalace
Investo Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

pozice	č.ceníku	stručný popis	jedn.	množství	montáž	
					jednotková cena	celkem cena
přístroje						
73.	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2	0	0
74.	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	2	0	0
75.	741330371	hlavní vypínač objektu , nástěnné provedení	lus	1	0	0
svítidla a jejich příslušenství						
76.	741372151	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových	kus	7	0	0
77.	741372052	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů venkovních	kus	2	0	0
78.	741372062	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nouzových	kus	2	0	
79.	741122625	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 mm2	m	100	0	0
77.	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	10	0	0
78.	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	50	0	0
79.	741122016	kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/	m	180	0	0
80.	741122015	kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/	m	60	0	0
81.	741122031	kabel silový Cu,PVC izolace 450V/2,5kV, -40ºC - +70ºC,J 5x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 /CYKY/	m	20	0	0
82.	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	100	0	0

83.	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	90	0	0
uzemnění						
85.	741410021	pásek FeZn 30/4 v zemi	m	58	0	0
86.	741420001	Vedení FeZn pr. 10 mm s podpěrami	m	25	0	0
87.	741420001	Vedení FeZn pr. 8 mm s podpěrami	m	114	0	0
88.	741420022	svorka SR02 FeZn	kus	6	0	0
89.	741420022	svorka SR03 FeZn	kus	10	0	0
90.	741420021	Svorka SS FeZn	kus	30	0	0
91.	741420022	Svorka SZ FeZn	kus	4	0	0
92.	741420022	Svorka SO FeZn	kus	4	0	0
93.	741420051	ochranný úhelník OU FeZn	kus	4	0	0
94.	HZS	Oddálený jímač	kus	4	0	0
95.	741231012	MET (HOP)	kus	1	0	0
96.	741420083	označení svodů/štítek	kus	4	0	0
97.	HZS	gumoasfaltový nátěr	kg	2	0	0
98.	741420082	vyrovnání svodu	kus	4	0	0
montážní materiál						
99.	HZS	Ukončení celoplastových kabelů se zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	hod	40	0	0
100.	741910415	Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 500mm	kus	31	0	0
101.	741910414	Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 250mm	kus	23	0	0
102.	741910413	Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 125mm	kus	32	0	0
103.	741910421	Uzavření víkem	kus	86	0	0
104.	HZS	Montáž-spojovací materiál	hod	8	0	0
105.	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	20	0	0
106.	741110002	Montáž trubek elektroisntalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových tuhých uložených pevně, vnější o přes 23mm do 35mm	m	30	0	0
107.	HZS	Montáž - příchytky trubky pevné - 60ks	hod	12	0	0
108.	741110042	Montáž trubek elektroisntalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných uložených pevně, vnější o přes 23mm do 35mm	m	10	0	0
109.	460690031	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	120	0	0
110.	460690041	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm	kus	164	0	0
rozvaděče, zařízení						
111.	741210001	Montáž rozvaděčů nástěnných bez zapojení vodičů	kus	1	0	0

112.	741310452	Hlavní vypínač 40/3	kus	1	0	0
113.	741322071	Montáž přepěťových ochran nn	kus	4	0	0
114.	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	5	0	0
115.	741320193	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	5	0	0
116.	741321043	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólovývh nn do 63 A s krytem	kus	1	0	0
117.	741321002	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A s krytem	kus	4	0	0
118.	741330053	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólvých do 40A	kus	7	0	0
119.	HZS	Montáž - svorkovnice rozbočovací N, OEZ CS-N15 11ks	hod	2	0	0
120.	HZS	Montáž - propojovací lišta 3pol, OEZ, G3L-210-16 10ks	hod	2	0	0
121.	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	84	0	0
122.	741240001	Montáž kabelových vývodek do rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zhotovení otvorů D do 42 mm	kus	16	0	0
123.	HZS	ostatní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	hod	10	0	0
ostatní						
124.	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1	0	0
125.	HZS	Dokumentace skutečného provedení	hod	30	0	0
126.	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	92	0	0
127.	HZS	Prací jiných profesí než elektro	hod	60	0	0
128.	ww.snep.cz	Zapůjčení pojízdného lešení po dobu výstavby - 2sady	kus	1	0	0
129.	HZS	Certifikovasné měření intenzity osvětlení	hod	24	0	0
	montážl celkem bez DPH					**0**