

- STÁVAJÍCÍ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTLE K1 A K4, 40 kPa
- STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠNĚNÍ STL VNITŘNÍCH ROZVODŮ V KOTELNĚ
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO OHŘEV TV, 40 kPa
- ODVZDUŠNĚNÍ STL VNITŘNÍCH ROZVODŮ V KOTELNĚ, DN 15

Z1, Z2 - ZÁSOBNÍKOVÝ, KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 480 l, 121,8 kW
12,3 m3ZP/h, DN 20, G 3/4", 2,0 kPa
(DOPLNĚN PŘÍMOČINNÝM REGULÁTOREM G 3/4", 40/2,0 kPa)

- VÝŠKA ULOŽENÍ STL POTRUBÍ DN 25 A ODVZDUŠNĚNÍ DN 15
BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN 25 ODVZDUŠNĚNÍ STL PŘÍVODU HOŘÁKU KOTLE K1 BUDE ČÁSTEČNĚ DEMONTOVÁNO VČ. VZORKOVACÍHO KULOVÉHO UZÁVĚRU DN 15 A DRUHÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU DN 25, nA PRVNÍ KULOVÝ UZÁVĚR DN 25 BUDE PROPOJENO POTRUBÍ STL PŘÍVODU PRO ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TV

PO UVEDENÍ NOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY DO PROVOZU BUDE TECHNOLOGIE "DOČASNÉHO" OHŘEVU TV DEMONTOVÁNA, ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE BUDOU VČETNĚ REGULÁTORŮ PŘETLAKU PŘEMÍSTĚNY DO PROSTORU NOVÉ KOTELNY A PROPOJENY NA PŘIPRAVENÁ STL PŘÍVODNÍ POTRUBÍ. STÁVAJÍCÍ STL A NTL ROZVODNÁ POTRUBÍ V PROSTORU STÁVAJÍCÍ KOTELNY BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ REGULACE PŘETLAKU V 1. PP, STÁVAJÍCÍ HUK, ŠOUPÁTKO DN 150, PN 6, BUDE ZASLEPENO PŘÍRUBOU S KLENUTÝM DNEM

STÁVAJÍCÍ STL VNITŘNÍ ROZVOD

1 - PROSTUP Z 1. PP
2 - MANOMETR 0 - 60 kPa
3 - KOHOUT M 20x1,5
4 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 25, G 1"
5 - ŠROUBENÍ PŘÍMÉ DN 25, G 1"
6 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 100, PN 16
7 - FILTR DN 100, PN 16

STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO OHŘEV TV

8 - MANOMETR 0 - 60 kPa
9 - TROJCESTNÝ KULOVÝ UZÁVĚR DN 15, G 1/2"
10 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 15, G 1/2"
11 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 15 VZORKOVACÍ
12 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 25, G 1"
13 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 25/20
14 - PŘÍMOČINNÝ REGULÁTOR G 3/4", MAX. 50 kPa, 40/2,0 kPa, 12,3 m3ZP/h
15 - ŠROUBENÍ PŘÍMÉ DN 20, G 3/4"
16 - TRUBKOVÁ REDUKCE DN 25/15
17 - PROPOJ NA STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠNĚNÍ DN 25

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID		**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** **MILAN DAVID** IČO 663 78 257 tel - 602667844 e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ MOTÝLÍ 34, 326 00 PLZEŇ			
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ			FORMÁT: A 3
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691			ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s. D.2.2 ROZVOD PLYNU DOČASNÝ OHŘEV TV			DATUM: 05/2019
			STUPEŇ: DPS
			MĚŘÍTKO:
VÝKRES: OHŘEV TV - AXONOMETRIE			ČÍSLO VÝKRESU: 10 / ČÍSLO KOPIE: