

ŘEZ 1 - 1
(základem pod technologii)



ŘEZ 2 - 2
(šachtou)



Poznámka:
styk kanálu a šachty bude zevnitř i zvenku opatřen dvousložkovou silnovrstvou hydroizolační stěrkou na bázi bitumenů, v tl. min. 4mm

LEGENDA:

- železobetonová základová deska tl. min. 350 mm, beton C 30/37 XC2, XA1, výztuž křížem armovaná deska, u horního i spodního líce 10 ø 14 / m´ve směru x,y, v lemu 13 ø 14/ m´ve směru x,y - řeší se jako hydroizolační bílá vana
- základy pod technologii - vyvýšení žb základové desky

- tloušťka základové desky pod prohloubenými částmi (nikami) bude min. 300 mm !!!
- prostupy kanalizačního potrubí základovou deskou budou opatřeny těsněním HSD -SSG (BETTRA), včetně pažnic HRD - FU, jedná se o 3x prostup pro DN 100 a 2 x pro DN 50

± 0,000 = 383,15

Vypracoval: Ing. Martina Kučerová	Projektant : Ing. Petr Král	Generální projektant : H. Charvát - projekce vytápění Motýlí 34, 326 00 Plzeň	Ing. Petr KRÁL PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ ČINNOST Stará cesta 216, 330 08 Zruč - Senec tel. 602 560 430, e-mail: kral.petr@c-mail.cz IČO: 611 33 825
Investor :	Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň		
Stavební úřad :	Rokycany	OÚ : Rokycany	
Akce :	NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.		Zak. číslo : 15/19
	Volduššká 750, k.ú. Rokycany, parc. č. st. 5198, 1378, parc.č. 1801/24		Datum : 04/2019
	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Měřítko : 1 : 50
Obsah :	ZÁKLADY		Část : D.1.1 / Číslo přílohy : 2