

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY (TV, SV, C)
- STÁVAJÍCÍ ŠACHTA - PŮDORYSNĚ ZAMĚŘENÁ
- STÁVAJÍCÍ VPUST - PŮDORYSNĚ ZAMĚŘENÁ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY V.O.- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY NN
- PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH TOPNÉHO KANÁLU

DŠ 1 — betonová šachta - dešťová kanalizace
poklop 383,05
dno: 379,35
výška nátoku (ze směru stáv. budovy výměníku) = 381,80

SŠ 1 — betonová šachta - splašková kanalizace
poklop 382,86
dno: 378,60
výška nátoku z budovy 6 = 381,90

NAVRŽENÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

- STL PLYNOVOD PRO NOVOSTAVBU KOTELNY
- viz část. D.2.2 - Rozvod plynu
- KABELOVÉ ROZVODY NN PRO NOVOSTAVBU KOTELNY
- NOVÉ SVÍTIDLO V.O - viz část D.1.4.3 - Elektroinstalace
- NOVÝ TEPLOVOD PRO POLIKLINIKU
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (napojit odvrtáním stěny do stávající šachty SŠ1 - hl. nátoku : 381,65)

D1, D2 - napojeno přes nový lapač splavenin do stávající dešťové kanalizace

- OBVODOVÁ DRENÁŽ DN 100 ve spádu 2%

- HRANICE AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.
- NAVRŽENÝ OBJEKT - KOTELNA
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY V AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s
- DEMOLICE PŮVODNÍHO OBJEKTU VÝMĚNÍKOVÉ STANICE - viz samostatné povolení
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ŽIVICE
- KAČÍREK

LEGENDA OBJEKTŮ:

3 poliklinika
4 garáže s průjezdem do "dvora"
6 HOME CARE - domácí péče, autodílna se skladem
7 původní kotelna
9 lůžková část

± 0,000 = 383,15

Vypracoval: Ing. Martina Kučerová	Projektant: Ing. Petr Král	Generální projektant: H. Charvát - projekce vytápění Motýlí 34, 326 00 Plzeň	Ing. Petr KRÁL PROJEKTOVÁ a INŽENÝRSKÁ ČINNOST Stará cesta 216, 330 08 Zruč - Senec tel. 602 560 430, e-mail: kral.petr@c-mail.cz IČO: 611 33 825
Investor: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň			
Stavební úřad: Rokycany	OÚ: Rokycany		
Akce: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.			Zak. číslo: 15/19
Voldušská 750, k.ú. Rokycany, parc. č. st. 5198, 1378, parc.č. 1801/24			Datum: 04/2019
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			Měřítko: 1 : 200
Obsah: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			Část: C / Číslo přílohy: 3