Akce: Návrh nového zdroje tepla pro vytápění areálu Rokycanské nemocnice a.s.
Část: D.2.4 Připojení kogenerační jednotky do sítě NN
Investor: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

pozice	č.ceníku	stručný popis	jedn.	množství	montáž	
					jednotková cena	celkem cena
kabely a vodiče						
63.	741122625	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (AYKY) počtu a průřezu žil 4.. mm2	m	220	0	0
64.	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	36	0	0
65.	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 7x2,5 mm2	m	12	0	0
66.	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	33	0	0
67.	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukonční uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	52	0	0
68.	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x1, 7x1 mm2	m	60	0	0
69.	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	32	0	0
70.	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-25 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	66	0	0
71.	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	36	0	0
montážní materiál						
72.	HZS	Ukončení celoplastových kabelů se zapojením v rozvaděči nebo na přístroji	hod	40	0	0
73.	741910415	Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 500mm	kus	80	0	0
74.	741910414	Montáž žlabů kovových s podpěrkami a příslušenstvím, bez víka, šířky do 250mm	kus	16	0	0
75.	741910421	Uzavření víkem	kus	96	0	0
76.	HZS	Montáž-spojovací materiál	hod	10	0	0
77.	460690031	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm	kus	40	0	0

78.	460690041	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm	kus	150	0	0
rozvaděče, zařízení						
79.	741210203	Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných hmotnosti jednoho pole do 400	kus	4	0	0
80.	741322041	Montáž přepěťových ochran nn se zapojením vodičů , svodič přepětí typ 2 jednopólových	kus	8	0	0
81.	741320103	Montáž jističů, odpínačů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	8	0	0
82.	741320193	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	3	0	0
83.	741320173	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 400 A s krytem	kus	1	0	0
84.	HZS	Montáž pomocných kontaktů	kus	2	0	0
85.	741330053	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólvých	kus	2	0	0
86.	741330755	Montáž MTP, trafa	kus	8	0	0
87.		Montáž ochrany U a F, se zapojením vodičů	kus	1	0	0
88.		Montáž elektroměru se zapojením vodičů	kus	1	0	0
89.	HZS	Montáž - svorkovnice rozbočovací N, OEZ CS-N15 11ks	hod	6	0	0
90.	HZS	Montáž - propojovací lišta 3pol, OEZ, G3L-210-16 10ks	hod	2	0	0
91.	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-25 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	72	0	0
92.	741240001	Montáž kabelových vývodek do rozvaděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zhotovení otvorů	kus	19	0	0
93.	HZS	ostatní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	hod	20	0	0
ostatní						
94.	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1	0	0
95.	HZS	Dokumentace skutečného provedení	hod	42	0	0
96.	HZS	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem	hod	126	0	0
97.	HZS	Prací jiných profesí než elektro	hod	98	0	0
98.	ww.snep.cz	Zapůjčení pojízdného lešení po dobu výstavby - 2sady	kus	1	0	0
99.	741820102	Měření intenzity osvětlení	ks	1	0	0
	montážl celkem bez DPH					**0**