TABULKA MIN. VZDÁLENOSTÍ ZÁVĚSŮ A KONZOL POTRUBÍ
PRO OCELOVÉ IZOLOVANÉ POTRUBÍ

DN-potrubí	min.vzdál.(m)	min.vzdál.(m)
	spád potr.0,1%	spád potr.0,5%
DN-15	1,12	1,91
DN-20	1,33	2,27
DN-25	1,58	2,70
DN-32	1,85	3,16
DN-40	2,03	3,46
DN-50	2,36	4,01
DN-65	2,70	4,62
DN-80	2,98	5,10
DN-100	3,46	5,92
DN-125	3,93	6,72
DN-150	6,20	7,35
DN-200	7,00	8,00



PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM - CU 15/1

V prostoru prádelny budou veškerá parní otopná tělesa včetně parních rozvodů kompletně demontována. Bude instalován nový teplovodní otopný systém, napojený z kotelny na samostatnou větev. V rozvodu je ponechána trubní rezerva pro budoucí napojení dalších prostor v 1.PP.

Legenda :

- **Nová desková tělesa typ klasik (připojení z boku)**
- **Topná voda - nový rozvod ÚT**
- (7) **Přednastavení pevné regulace OT**

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
H. Charvát	H. Charvát	H. Charvát

Hynek Charvát
THERMOINSTAL
Projekce vytápění
www.thermoinstal.kvalline.cz
Mojžíš 34, 326 00 Plzeň
tel./fax: 377 241 463

OBEC, MÍSTO: Rokycany, parc. č. st. 5198, 1378, parc.č. 1801/24		DRUH PD	DRS
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň		ČÍSLO ZAKÁZKY	-
AKCE: **NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.**		FORMÁTY A4	4/A4
		DATUM	04/2019
		MĚŘÍTKO	1 : 100
OBSAH: **D.1.4.2 Vytápění Půdorys 1.PP**	Č.KOPIE	DÍL	Č. PŘÍLOHY
			2.