

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD A ROZVOD

1 - HUK, ŠOUPÁTKO DN 150, PN 6
2 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 20, G 3/4"
3 - AUK, ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL ARMAGAS BAP DN 150, 2x
4 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 15, G 1/2"
5 - REGULÁTOR MESURA B 25, 40/2,0 kPa, G 1/2" - G 5/4", 25 m3ZP/h

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STL PLYNOVODU A NTL ROZVODU

6 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 20, G 3/4"
7 - REGULÁTOR 40/2,0 kPa, G 3/4" - G 5/4", 10 m3ZP/h
8 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 25, G 1"
9 - PODRUŽNÉ MĚŘENÍ, MEMBRÁNOVÝ PLYNOMĚR BK - G 4, DN 25 ROZTEČ 100 mm, 0,016 6,0 m3ZP/h
10 - CHRÁNIČKA DN 40, PROSTUP OBVODOVOU STĚNOU
11 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 25, G 1"
12 - POLYKARBONÁTOVÁ SKŘÍŇKA S DVÍŘKY, 500x500x250 mm

NAVRŽENÝ STL AREÁLOVÝ, NADZEMNÍ PLYNOVOD

13 - PŘIVAŘ, NÁTRUBEK NAVRTÁVKY POD PŘETLAKEM DN 150/100
14 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 100, PN 16
15 - KULOVÝ UZÁVĚR DN 15, G 1/2"
16 - ZÁTKA DN 15, R 1/2"
17 - HUK, KULOVÝ UZÁVĚR DN 100, PN 16
18 - ZDĚNÝ SLOUPEK HUK, REGULACE PŘETLAKU A AUK, VNITŘNÍ ROZMĚRY 2250x1800x600 mm, OSAZEN DOJKŘÍDLÝMI DVEŘMI

POZN. - STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD DN 20, REGULACE PŘETLAKU, PODRUŽNÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY A NTL VNITŘNÍ ROZVOD ROZVOD ZP DN 25 PRO TECHNOLOGII OHŘEVU TV BUDOU DEMONTOVÁNY PO PROVEDENÍ "DOČASNÉ" TECHNOLOGIE OHŘEVU TV (2x 121,8 kW) VE STÁVAJÍCÍ KOTELNĚ

- STÁVAJÍCÍ AUK (2x BAP DN 150) PŮVODNÍ KOTELNY BUDE PO UVEDENÍ NOVÉ KOTELNY DO PROVOZU DEMONTOVÁN VČETNĚ REGULACE PŘETLAKU, STL A NTL ROZVODU V PŮVODNÍ KOTELNĚ, REGULÁTOR MESURA B 25 BUDE PŘEMÍSTĚN Z DEMONTOVANÉ TECHNOLOGIE NA STÁVAJÍCÍ, UVOLNĚNÝ KULOVÝ UZÁVĚR DN 20 NA POTRUBÍ DN 150 PŘED ŠOUPÁTKEM DN 150

- STÁVAJÍCÍ STL ZEMNÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD PRO KOTELNU, 40 kPa
- STÁVAJÍCÍ NTL VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ROZVOD PRO KUCHYNI
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STL NADZEMNÍHO PLYNOVODU PRO PŮVODNÍ KOTELNU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO STL NADZEMNÍHO AREÁLOVÉHO PLYNOVODU OHŘEVU TV
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NTL ROZVODU OHŘEVU TV
- NAVRŽENÝ STL NADZEMNÍ AREÁLOVÝ PLYNOVOD PRO KOTELNU
- NAVRŽENÝ PROPOJ NA NTL VNĚJŠÍ ROZVOD PRO KUCHYNI

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID		**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** MILAN DAVID, IČO 663 78 257, tel - 602667844, e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ, MOTYLÍ 34, 326 00 PLZEŇ			
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ, ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ			FORMÁT: A 3
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691			ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.			DATUM: 05/2019
D.2.2 ROZVOD PLYNU			STUPEŇ: DPS
			MĚŘÍTKO:
VÝKRES: PLYNOVOD - AXONOMETRIE			ČÍSLO VÝKRESU: 03 / ČÍSLO KOPIE: