





TABULKA MIN. VZDÁLENOSTÍ ZÁVĚSŮ A KONZOL POTRUBÍ
PRO OCELOVÉ IZOLOVANÉ POTRUBÍ

DN–potrubí	min.vzdál.(m)	min.vzdál.(m)
	spád potr.0,1%	spád potr.0,5%
DN–15	1,12	1,91
DN–20	1,33	2,27
DN–25	1,58	2,70
DN–32	1,85	3,16
DN–40	2,03	3,46
DN–50	2,36	4,01
DN–65	2,70	4,62
DN–80	2,98	5,10
DN–100	3,46	5,92
DN–125	3,93	6,72
DN–150	6,20	7,35
DN–200	7,00	8,00



LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD ÚT - DEMONTÁŽ
- NOVÝ ROZVOD ÚT

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL
H. Charvát	H. Charvát	H. Charvát

Hynek Charvát
THERMOINSTAL
Projekce vytápění
www.thermoinstal.kvaltne.cz
Mozjš 34, 326 00 Plzeň
tel./fax: 377 241 463

OBEC, MÍSTO: Rokycany, parc. č. st. 5198, 1378, parc.č. 1801/24	DRUH PD: DRS
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	ČÍSLO ZAKÁZKY: -
AKCE: **NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.**	FORMÁTY A4: 4/A4
	DATUM: 04/2019
	MĚŘÍTKO: 1 : 100
OBSAH: **D.1.4.2 Vytápění** **Topný kanál - poliklinika**	Č.KOPIE / DÍL / Č. PŘÍLOHY: 4.