

Rozvaděč R, nástěnný, 72 modulů
1 x hlavní vypínač 40/3
1 x vyrážecí cívka
1 x přepěťová ochrana 1+2
3 x jistič B6/1
3 x jistič B20/3
1 x jistič B16/3
3 x relé 230V/25A/1S
1 x čas.hodiny denní 230V/16A/1P
1 x soumrakové relé 230V/16A/1P
1 x oddálené soumrakové čidlo
1 x 4p. pr. chránič 40/4/003
4 x pr.chr.s nadpr.ocharnou B10/1N/003

Napěťová soustava: 400/230V TN-C-S, 50Hz
Ochrana před n.d.: Ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN
Prostředí: normální

ZODP. PROJ.: Ing. Zdeněk Štengl	Ing. Zdeněk Štengl projekty elektroinstalací a mření a regulací tel. : +420 604 953 985 email : zdenda.stengl@seznam.cz	
VYPRACOVAL: Ing. Zdeněk Štengl		
INVESTOR: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň	STUPEŇ: DPS	
AKCE: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.	FORMÁT: 2xA4	ČÁST:
	MĚŘ.: -	D.1.4.3.4
OBSAH: Rozvaděč R	DATUM: 06/2019	Č.: