

- STÁVAJÍCÍ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTLE K1 A K4, 40 kPa A NTL VNITŘNÍ ROZVOD PRO KOTLE K2 A K3
- STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠNĚNÍ STL VNITŘNÍCH ROZVODŮ V KOTELNĚ
- NAVRŽENÝ STL VNITŘNÍ ROZVOD PRO OHŘEV TV, 40 kPa
- ODVZDUŠNĚNÍ STL VNITŘNÍCH ROZVODŮ V KOTELNĚ, DN 15

Z1, Z2 - ZÁSOBNÍKOVÝ, KONDENZAČNÍ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 480 l, 121,8 kW 12,3 m3ZP/h, DN 20, G 3/4", 2,0 kPa (DOPLNĚN PŘÍMOČINNÝM REGULÁTOREM G 3/4", 40/2,0 kPa)

VÝŠKA ULOŽENÍ STL POTRUBÍ DN 25 A ODVZDUŠNĚNÍ DN 15 BUDE UPŘESNĚNA PŘI MONTÁŽI

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN 25 ODVZDUŠNĚNÍ STL PŘÍVODU HOŘÁKU KOTLE K1 BUDE ČÁSTEČNĚ DEMONTOVÁNO VČ. VZORKOVACÍHO KULOVÉHO UZÁVĚRU DN 15 A DRUHÉHO KULOVÉHO UZÁVĚRU DN 25, nA PRVNÍ KULOVÝ UZÁVĚR DN 25 BUDE PROPOJENO POTRUBÍ STL PŘÍVODU PRO ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE TV

PO UVEDENÍ NOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY DO PROVOZU BUDE TECHNOLOGIE "DOČASNÉHO" OHŘEVU TV DEMONTOVÁNA, ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE BUDOU VČETNĚ REGULÁTORŮ PŘETLAKU PŘEMÍSTĚNY DO PROSTORU NOVÉ KOTELNY A PROPOJENY NA PŘIPRAVENÁ STL PŘÍVODNÍ POTRUBÍ. STÁVAJÍCÍ STL A NTL ROZVODNÁ POTRUBÍ V PROSTORU STÁVAJÍCÍ KOTELNY BUDOU DEMONTOVÁNA VČETNĚ REGULACE PŘETLAKU V 1. PP, STÁVAJÍCÍ HUK, ŠOUPÁTKO DN 150, PN 6, BUDE ZASLEPENO PŘÍRUBOU S KLENUTÝM DNEM

VYPRACOVAL: MILAN DAVID ml.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: MILAN DAVID	**PROJEKTOVÉ PRÁCE V PLYNÁRENSTVÍ** **MILAN DAVID** IČO 663 78 257 tel - 602667844 e-mail - mdavid.st@seznam.cz
HLAVNI PROJEKTANT: HYNEK CHARVÁT - PROJEKCE VYTÁPĚNÍ MOTÝLÍ 34, 326 00 PLZEŇ		
INVESTOR: PLZEŇSKÝ KRAJ ŠKROUPOVA 1760/18, 301 00 PLZEŇ		FORMÁT: A 3
MÍSTO STAVBY: par.č.st. 5198, 1778, par.č. 1801/24, k.ú. ROKYCANY 740691		ČÍSLO ZAKÁZKY: P-17/2019
STAVBA: NÁVRH NOVÉHO ZDROJE TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ AREÁLU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE a.s.		DATUM: 05/2019
D.2.2 ROZVOD PLYNU		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1 : 50
VÝKRES: OHŘEV TV - PŮDORYS		ČÍSLO VÝKRESU: 08
		ČÍSLO KOPIE: