Akce: Návrh nového zdroje tepla pro vytápění areálu Rokycanské nemocnice a.s.
Část: D.2.4 Připojení kogenerační jednotky do sítě NN
Investor: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

pozice	č.ceníku	stručný popis	jedn.	množství	materiál	
					jednotková cena	celkem cena
kabely a vodiče						
1.	341581107	Kabel AYKY 3x150+70	m	200	0	0
2.	341581108	Kabel AYKY 3x240+120	m	20	0	0
3.	341581069	Kabel CYKY-J 5x10	m	36	0	0
4.	341581085	Kabel CYKY-J 7x2,5	m	12	0	0
5.	341581084	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	20	0	0
6.	341581081	Kabel CYKY-J 4x1,5	m	13	0	0
8.	341581061	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	40	0	0
9.	341581059	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	12	0	0
10.	341583200	Kabel JYTY 4x1	m	36	0	0
11.	341583203	Kabel JYTY 7x1	m	24	0	0
12.	345212129	Vodič CYA 25 zž	m	36	0	0
13.	345212128	Vodič CYA 16 zž	m	30	0	0
montážní materiál						
14.	321128141	Kabelové oko pr.10	kus	30	0	0
15.	32112814	Kabelové oko kabel 70	kus	4	0	0
16.	321128143	Kabelové oko kabel 120	kus	2	0	0
17.	321128144	Kabelové oko kabel 150	kus	24	0	0
18.	321128145	Kabelové oko kabel 240	kus	6	0	0
19.	226127108	Žlab MARS 500/100	kus	80	0	0
20.	226127106	Žlab Mars 250/100	m	16	0	0
21.	202851185	Víko žlabu Mars 500	m	80	0	0
22.	202851183	Víko žlabu Mars 250	m	16	0	0
23.	202851182	Spojka žlabu Mars	kus	192	0	0
24.	202851163	Konzola žlabu Mars 500	kus	60	0	0
25.	202851161	Konzola žlabu Mars 250	kus	16	0	0
26.	202851100	Spojovací materiál	kus	1	0	0
27.	314324118	Hmoždinka PVC	kus	40	0	0
28.	314324131	Hmoždinka ocelová	kus	150	0	0
rozvaděče, zařízení						
29.	354128000	Rozvaděč skříňový, přívody spoden, horem, IP30, OEZ, rozměry 2000x2000x600 mm se soklem	kus	1	0	0
30.	344136302	Hlavní vypínač (jistič) B16/3, 10kA	kus	1	0	0
31.	344136501	Přepěťová ochrana 1+2	kus	8	0	0
32.	344136143	Jistič B10/1, 10kA	kus	1	0	0
33.	344136141	Jistič B6/1, 10kA	kus	3	0	0
34.	344136217	Jistič B10/3, 10 kA	kus	1	0	0
35.	344136301	Jistič B4/3, 10 kA	kus	1	0	0
36.	344136305	Jistič 400/3	kus	1	0	0
37.	344136004	Pom.kontakty jističe 2xS+2xR	kus	2	0	0
38.	345120111	MTP 400/5A, 10VA, tř.přesnosti 0,5S	kus	7	0	0
39.	345002011	Stykač 24V/25A/2S+2R	kus	1	0	0
40.	345002014	Stykač 230V/400A/3S	kus	1	0	0
41.	345002009	pojistkový odpínač 10/3	kus	2	0	0
42.	345002036	Pom.kontakt stykače RSI, 1xS+1xR, OEZ PS-RSI-1100	kus	2	0	0
43.		pojistka válcová 10A	kus	6	0	0
44.		trafo 230V/24V, 50VA	kus	1	0	0
45.		jistící bod Wago vč.pojistky	kus	2	0	0
46.		ochrana U a F	kus	1	0	0
47.		elektroměr 3f/63A, impusní výstup	kus	1	0	0

Akce: Návrh nového zdroje tepla pro vytápění areálu Rokycanské nemocnice a.s.
Část: D.2.4 Připojení kogenerační jednotky do sítě NN
Investor: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň

pozice	č.ceníku	stručný popis	jedn.	množství	materiál	
					jednotková cena	celkem cena
48.	321128133	Svorkovnice rozbočovací N	kus	6	0	0
49.	321128198	Propojovací lišta 3pol	kus	8	0	0
50.	345212127	Propojovací kabel CYA 10	m	10	0	0
51.	345212128	Propojovací kabel CYA 16	m	30	0	0
52.	345212126	Propojovací kabel CYA 6	m	12	0	0
53.	345212124	Propojovací kabel CYA 2,5	m	20	0	0
54.	321128701	Kabelová vývodka s maticí PG16	kus	10	0	0
55.	321128702	Kabelová vývodka s maticí PG21	kus	4	0	0
56.	321128703	Kabelová vývodka s maticí PG29	kus	2	0	0
57.	321128704	Kabelová vývodka s maticí PG48	kus	2	0	0
58.	321128705	Kabelové vývodka s maticí kabel 240	kus	1	0	0
59.	354128001	ostatní materiál nutný ke kompletaci rozvaděče	kus	1	0	0
60.		kompenzační rozvaděč, 28,8-61,2 kVAr	kus	1	0	0
61.		jednotka RTU vč. skříně	kus	1	0	0
ostatní						
62.	348000000	Podružný materiál 5% z nosného a dodávek	kus	1	0	0
	materiál celkem bez DPH					**0**