

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Městys Kolinec		
IČO:	00255688		
Sídlo:	Kolinec čp. 28, 341 42 Kolinec		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	5661/22/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/187 Průtah Kolinec			
Předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:		122 966 000,00 Kč	
Zadávací řízení:	otevřené řízení / podlimitní		
Předmět plnění VZ:	Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "II/187 Průtah Kolinec" v rozsahu projektové dokumentace se soupisem prací a zadávací dokumentace. Jedná se o stavební úpravu průtahu silnice II. třídy v intravilánu obce Kolinec. V rámci stavby je navržena výstavba chodníků, úpravy veřejného osvětlení, odvod srážkových vod z komunikací a zpevněných ploch, oprava vozovky silnice II/187 a oprava mostu ev.č. 187-007. Dále v rámci rekonstrukce průtahu bude provedena výstavba inženýrských sítí (vodovod, kanalizace).		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:		Z2022-005601	
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)		P21V00000754	
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 6 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel			
dne 09.03.2022 žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:			
1	V soupisu prací se v objektu SO 103 nachází položky č. 18 a č.19: „Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ v tl. 200 mm “ -výměra 1 388,280 m2. Dle specifikovaného materiálu v p.č.19 má být použita štěrkodrt frakce 0/125, což ale neodpovídá řezům, kde je MZK 0/32. Jakou frakci máme ocenit ve výkazu výměr?		
2	V objektu SO 103 máme ocenit p.č.29 „Kladení dlažby z kostek velkých do lože z kameniva..“, dovoluji si namítnout, že vzhledem k velké frekvenci pojíždění kruhové křižovatky by bylo z hlediska únosnosti a trvanlivosti lepším technickým řešením klást kostky do MC. Změní zadavatel materiál lože velkých kamenných kostek p.č.29 v objektu č. SO103?		
3	Objekt č.301 Odvodnění komunikací má pravděpodobně ve stavebním oddíle č.8 Trubní vedení špatné průměry zpětných koncových klapek. Jedná se o položky č.56 a 59. Rozdíl ceny této položky se v takto velkém DN rovná řádově desítkám tisíc Kč. Opraví zadavatel průměr klapky položky č.56 na DN 500?		
4	Opraví zadavatel průměr klapky položky č.59 na DN 600?		
5	Dále Vás žádám o doplnění dodatečných informací k provizornímu mostu p.č.135 v objektu 05. Most ev.č.187. V TZ jsem nenašla žádné parametry, žádám Vás tedy o upřesnění délky a únosnosti provizorního mostu. Doplní zadavatel požadované parametry provizorního mostu?		

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	Uchazeč ocení podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ v tl. 200 mm se štěrkodrtí frakce 0/32, jak je uvedeno v řezech. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.
ad 2	Uchazeč ocení kladení dlaždic do cementové malty, jak doporučuje. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.
ad 3	Zadavatel zkontroloval položky a upravil výkaz výměr, tak aby odpovídal. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.
ad 4	Zadavatel zkontroloval položky a upravil výkaz výměr, tak aby odpovídal. Zároveň s odpovědí zadavatel uveřejňuje aktualizovaný výkaz výměr.
ad 5	Bude se jednat o dočasnou objízdnu komunikaci jednopruhovou s řízením provozu světelnou signalizací. Křížení s vodním tokem bude řešeno 2 trubními propustky DN 1800. Přikládáme výkresy komunikace vč. propustku. Položka č. 135 zahrnuje Dodání, osazení a demontáž lávky přes potok – pro chodce po dobu rekonstrukce mostu dle možností zhotovitele.

Zadavatel v souvislosti s aktualizací soupisů prací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 30. 03. 2022 do 10 hodin.

Příloha č. 1 - upravený soupis prací
Příloha č. 2 - DIO most situace, podélný profil, most řez
Příloha č. 3 - ZD ve znění dod. inf. č. 6

Datum vyhotovení:	14.03.2022
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky