PŮDORYS
1.PP

1.16

-2,960

1.17

-5,100

1.12

-2,960

Zvedací plošina

1.13

1.14

1.15

v podhledu stoupačka do 1.NP

9,5/15,9 i

1.06

1.11

1.10

1.09

1.08

1.07

nástěnná jednotka VRF
Och jmen. = 3,60 kW
ZTI gravitačně odvodní kondenzát

6,4/9,5 i

nástěnná jednotka VRF
Och jmen. = 2,20 kW
ZTI gravitačně odvodní kondenzát

nástěnná jednotka VRF
Och jmen. = 3,60 kW
ZTI gravitačně odvodní kondenzát

6,4/9,5 i

6,4/9,5 i

9,5/15,9 i

9,5/15,9 i

6,4/9,5 i

nástěnná jednotka VRF
Och jmen. = 2,80 kW
ZTI gravitačně odvodní kondenzát

1.01

1.02

1.03

1.04

-2,960

1.05

Legenda místností - 1PP.

Číslo místn.	Název	Plocha [m2]
1-01	PRIMÁŘ	36,13
1-02	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	37,00
1-03	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	17,46
1-04	ZÁDVEŘÍ	5,45
1-05	LÉKAŘI	25,42
1-06	VRCHNÍ SESTRA	23,67
1-07	CHODBA	34,83
1-08	WC	4,08
1-09	SPRCHA	3,96
1-10	WC	3,96
1-11	SPRCHA	3,85
1-12	ARCHIV	12,83
1-13	SKLAD	24,00
1-14	ÚPRAVNA VODY	27,16
1-15	SCHODIŠTĚ	26,11
1-16	INSTALAČNÍ PROSTOR	39,69
1-17	CHODBA	14,69
Celkový součet:		340,27

THERMOLUFT KT s.r.o.
VZT, klimatizace a vytápění
Fr. Šumavského 867/III, Klatovy, IČO: 29109990
mob.: +420736612550, www: www.thermoluft.cz

INVESTOR
Klatovská nemocnice a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

STUPEŇ PD :
DPS

- A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
- B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- C SITUAČNÍ VÝKRESY
- D.DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
  - D.1.DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
    - D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
    - D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
      - D.1.4.4) VZDUCHOTECHNIKA
      - D.1.4.5) VYTÁPĚNÍ
  - D.2.DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- EKOLOGICKÁ ČÁST

VYPRACOVAL	Tomáš Holý
VEDOUCÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL	Ing. Jaroslav Štětka
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Štětka
AUTOR	

OBSAH

Nové dialyzační středisko Plzeňská 929, 339 01 Klatovy

D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ČÍSLO SOUPRAVY
B-04

THERMOLUFT KT s.r.o. | DATUM 09 / 2021 | MĚŘÍTKO 1:50 | FORMÁT: A1

VÝKRES
KLIMATIZACE: PŮDORYS 1.PP

D.1.4.4