

ŘEZ A-A - BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE:

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE - OPATRNĚ VYJMUTÉ, REPASOVANÉ VIZ. NOVÝ STAV, ZAJIŠTĚNÍ POŽADOVANÉ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ RUŠENÝCH PŘÍČEK, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, KERAMICKÉ OBKLADY ATD.

STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAH V 1.PP V ŘEŠENÉ ČÁSTI SE VYBOURÁ V TLOUŠŤCE MIN. 200 MM NA ROSTLÝ TERÉN. ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ PODBETON, POPŘÍPADĚ CIHLY - KTERÉ SE VE STÁVAJÍCÍ SKLADBĚ SUTERÉNU MŮŽOU NACHÁZET.

STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ KOSTKY VE VNITROBLOKU SE ODSTRANÍ, USKLADNÍ A V DOKONČOVACÍCH PRACÍCH VNITROBLOKU SE S NIMI NOVĚ DVOREK VNITROBLOKU VYDLÁŽDÍ.

V OBJEKTU V 1.NP SE ODSTRANÍ V CELÉM PODLAŽÍ PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ V TLOUŠŤCE CCA 200 MM NA STÁVAJÍCÍ KLENEBNOU KONSTRUKCI.

ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KERAMICKÁ DLAŽBA, LINOLEUM, POD KTERÝM SE NACHÁZÍ PARKETOVÁ PODLAHA), BETONOVÁ MAZANINA NEBO PRKNA, STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ ZÁSYP NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KLENEBNOU KONSTRUKCI.

V OBJEKTU VE 2.NP, VE 3.NP A VE 4.NP SE ODSTRANÍ V MÍSTĚ RUŠENÝCH SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ A HLAVNÍCH CHODEB PODLAHOVÉ SOUVRSTVÍ V TLOUŠŤCE CCA 200 MM NA STÁVAJÍCÍ KLENEBNOU KONSTRUKCI.

ODSTRANÍ SE STÁVAJÍCÍ NÁŠLAPNÁ VRSTVA (KERAMICKÁ DLAŽBA), BETONOVÁ MAZANINA A STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ ZÁSYP NA STÁVAJÍCÍ NOSNOU KLENEBNOU KONSTRUKCI.

POD RUŠENÝMI SOCIÁLNÍMI ZÁZEMÍMI SE KLENBY ZESÍLÍ PODVLEČENÍM OCELOVÝMI NOSNÍKY URČENÝMI STATICKÝM VÝPOČTEM - VIZ. NOVÝ STAV.
- DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE

POPIS VIZ. NOVÝ STAV

PŘED PROVEDENÍM STATICKÝCH ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN BUDOU PROVEDENY STABILIZAČNÍ OPATŘENÍ JAKO JE INSTALACE PŘEKLADŮ Z VÁLCOVANÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ URČENÝCH STATICKÝM VÝPOČTEM.

V OBJEKTU V 1.PP SE V ŘEŠENÉ ČÁSTI OKOPOU STÁVAJÍCÍ OMÍTKY NA REŽNÉ ZDIVO.

V OBJEKTU V 1.NP SE V CELÉM PODLAŽÍ SEŠKRÁBE STARÁ MALBA A Z 50% SE ODSTANÍ NESOUDRŽNÁ POŠKOZENÁ OMÍTKA NA REŽNÉ ZDIVO, NEPOŠKOZENÁ ČÁST OMÍTKY ZŮSTANE ZACHOVÁNA.

V OBJEKTU VE 2.NP, VE 3.NP A VE 4.NP SE V RUŠENÝCH SOCIÁLNÍCH ZÁZEMÍ, V HLAVNÍCH CHODBĚ A V MEZIPODLAŽÍ, KDE JE NAVRŽENO NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ PRO UČITELE SEŠKRÁBE STARÁ MALBA ZE 100% A Z 50% SE ODSTANÍ NESOUDRŽNÁ POŠKOZENÁ OMÍTKA NA REŽNÉ ZDIVO, NEPOŠKOZENÁ ČÁST OMÍTKY ZŮSTANE ZACHOVÁNA.



L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: L. BENEDA	ODP. PROJ.: M. SMUTNÝ	VYPRACOVALA: DANA PLUHAŘOVÁ	LUBOŠ BENEDA ČÍŽICKÁ 279, 332 09 STĚNOVICE IČ: 13882589 • DIČ: CZ5807271008 PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11 301 36 PLZEŇ
OBEC: PLZEŇ	STAVEBNÍ ÚŘAD: UMO 3		
INVESTOR: KRAJSKÉ CENTRUM VZDĚLÁNÍ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, SADY 5. KVĚTNA 42, 301 00 PLZEŇ			
REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ BUDOVY SADY 5. KVĚTNA 85/42, PLZEŇ, BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY			RAZÍTKO:
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.1) ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2) STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			DATUM: 04.2022
ŘEZ A-A – BOURACÍ PRÁCE			STUPĚŇ: PP
			FORMÁT: 8xA4
			MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100
			D.1.1-2. B8.