



Legenda místností:

číslo	místnost	plocha [m²]	podlaha	stěny	s.v. [mm]	stropy
2.01	Chodba	6,04	keramická dlažba	štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.02	Chodba	5,00	PVC	štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.03	WC	1,89	PVC	Štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.04	Terasa	7,56	Falcovaný plech	-	-	-
2.05	Koupelna	2,50	keramická dlažba	štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.06	Chodba	3,36	PVC	štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.07	Užebna	44,07	dřevěné parkety	Štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.08	Sklad	12,18	PVC	štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.09	Kancelář	17,54	PVC	Štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.10	Užebna	29,33	PVC	Štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.11	Užebna	44,07	PVC	štuková omítka	3000	Štuková omítka
2.12	Chodba	7,68	keramická dlažba	Štuková omítka	3050	Štuková omítka
2.13	Sklad	4,14	keramická dlažba	Štuková omítka	2850	Štuková omítka
2.14	Předsíňka	3,44	keramická dlažba	Štuková omítka	2850	Štuková omítka
2.15	Tech. místnost	1,40	keramická dlažba	Štuková omítka	2850	Štuková omítka
2.16	Komora	3,79	keramická dlažba	štuková omítka	2850	Štuková omítka
2.17	WC personál	1,64	keramická dlažba	štuková omítka	2850	Štuková omítka
2.18	Terasa	26,16	Betonová dlažba	-	-	-

- BOURACÍ PRÁCE:
- vysazení stávajících dřevních křidel
 - odpojení a vyznačení stávajících rozvodů
 - demontáž zařízovacích předmětů, tech. vybavení, otopných těles
 - oskrabání stávajících maleb v celém rozsahu
 - odstranění vybraných podlahových krytin
 - demontáž dřevěných obkladů a podhledů
 - otlučení nepřidržných a narušených omítek
 - osekání obkladů a dlažeb
 - vybourání vybraných otvorů + nové překlady
 - vybourání vyznačených příček
 - vysekání drážek a proslupů pro nové rozvody TZB

Legenda materiálů:

- Stávající konstrukce
- Bourané/demontované konstrukce

V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODLÍŠNOSTÍ OD PŘEDPOKLADŮ
V PD, JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA A NÁVRH UPRAVIT

Vykreslení bylo provedeno na základě zaměření části objektu provedené 01/2021 a původní PD. Při prohlídce stavby
nebyly prováděny žádné sondy ani odběry vzorků. Skladby konstrukcí jsou stanoveny dle sdělení investora.
Skutečné rozměry jednotlivých prvků byly upraveny na základěbné.

Hlavní projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Odpovědný projektant:	ing. Pavel Kodýtek		
Vypracoval:	ing. Jiří Tupa		
Investor:	Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá, Kostelní 129, Planá		
Akce:	REKONSTRUKCE OBJEKTU BEZDRUŽICKÁ 283		
	- SŠZ A ZŠ PLANÁ		
2204/10	parc. č. st. 640/7 k. ú. Planá u Mar. Lázní, Písežský kraj		
Příloha:	PŮDORYS 2.NP - bourací práce		
		Datum:	04-2022
		Stupeň PD:	DPS
		Měřítko:	1:50
		Označení přílohy:	D.1.108

