NAPOJENÍ OPRAVY TYP 1b A TYP 2   1:50



- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, tl. 50÷110 mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ PS–E, 0,5÷1,0 kg/m² — ČSN 73 6129
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ)
- LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PROPADŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70
- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ PS–E, 1,0 kg/m² — ČSN 73 6129
- STÁVAJÍCÍ VYFRÉZOVANÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH

TL. CELKEM — min. tl. 50mm

ODFRÉZOVÁNO, hl. 50÷70mm, délka 15,0m

KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY TYP 2:

- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, min. tl. 50mm (PO ZHUTNĚNÍ) — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVOU EMULZÍ PS–E, 0,3÷1,0 kg/m² — ČSN 73 6129
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ)
- LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PROPADŮ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS–E, 1,0 kg/m²)
- STÁVAJÍCÍ VYFRÉZOVANÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH (FRÉZOVÁNÍ 50mm V CELÉ PLOŠE ÚSEKU)

TL. CELKEM — min. tl. 50mm

KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY TYP 1b:

- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, tl. 50mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS–E, 0,3÷1,0 kg/m² — ČSN 73 6129
- LOŽNÁ VRSTVA ACL 22+ 50/70, tl. 70mm — ČSN 73 6121
- SPOJOVACÍ POSTŘIK PS–E, 1,0 kg/m² — ČSN 73 6129
- VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ)
- LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS–E, 1,0 kg/m²)
- STÁVAJÍCÍ FRÉZOVANÝ A OČIŠTĚNÝ POVRCH (PENETRAČNÍ MAKADAM S NÁTĚREM) (FRÉZOVÁNÍ 0÷40mm, CELOPLOŠNĚ, ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNATELEM NA STAVBĚ)

TL. CELKEM — min. tl. 120mm

Pod Všemi svatými 4, Plzeň 301 64, tel: 377 542 288	akce: **POVRCHOVÁ OPRAVA KOMUNKACE II/193 ÚNĚŠOV ÷ NEČTINY - úsek 2**
HIP: **Ing. O.Janout, Ing. J.Korelus, projectstudio8 s.r.o.**	místo stavby: **Silnice II tř. č. 193, úsek Plachtín (intr.) - Hrad Nečtiny (intr.) - Nečtiny k.úz.: Březín, Plachtín, Hrad Nečtiny, Nečtiny**
autor:	
zodp. projektant: **Ing. O.Janout**	zadavatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace Škroupova 18, 306 13 Plzeň**
vypracoval: **Ing. O.Janout, M.Onačila DiS.**	
číslo zakázky: **17-010**	část: **STAVEBNÍ ČÁST**
datum: **04/2022** stupeň projektu: **PDPS**	obsah: **NAPOJENÍ OPRAVY TYP 1b A TYP 2**
číslo přílohy: **2.B.3.** měřítko: **1:50**	www.projectstudio8.cz