


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - TYP 1a 1:50

ÚSEK 1a - km 0,000÷2,504

ÚSEK 1a - km 2,769÷5,400



POZNÁMKA:
Frézování bude upřesněno při realizaci stavby s TDS a investorem, zejména v návaznosti na provedené lokální opravy a aktuální stav podélných a příčných nerovností.

- KONSTRUKCE OPRAVY VOZOVKY TYP 1a:
- OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11+ 50/70, tl. 50mm ČSN 73 6121
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E, 0,3÷1,0 kg/m² ČSN 73 6129
 - LOŽNÁ VRSTVA ACL 22+ 50/70, tl. 70mm ČSN 73 6121
 - SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E, 0,4÷1,0 kg/m² ČSN 73 6129
 - VÝZTUŽNÁ VRSTVA Z GEOMŘÍŽE ZE SKELNÝCH VLÁKEN URČENÁ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV S PEVNOSTÍ V TAHU MIN. 100/100 KN/M S TAŽNOSTÍ MATERIÁLU DO 3% (ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNAVATELEM NA STAVBĚ)
 - LOKÁLNÍ OPRAVY TRHLIN, VÝTLUKŮ A VYROVNÁNÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH NEROVNOSTÍ ACP 16+ 50/70 (VČETNĚ SPOJOVACÍHO POSTŘIKU PS-E, 1,0 kg/m²)
 - STÁVAJÍCÍ FRÉZOVANÝ A OČIŠŤENÝ POVRCH (PENETRAČNÍ MAKADAM S NÁTĚREM) (FRÉZOVÁNÍ 0÷30mm, V PRUHU š, 3,0m, ROZSAH BUDE URČEN OBJEDNATELEM NA STAVBĚ)
- TL. CELKEM min. tl. 120mm

<