

Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel č.1:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
Zadavatel č.2:			
Název:	Obec Holoubkov		
IČO:	00258717		
Sídlo:	Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov		
vyř.:	Ing.Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	1874/23/SÚSPK-P	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu			
Celková předpokládaná hodnota VZ v Kč bez DPH:		31 347 807,00 Kč	
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.1 v Kč bez DPH:		26 527 366,00 Kč	
Předpokládaná hodnota VZ pro zadavatele č.2 v Kč bez DPH:		4 820 441,00 Kč	
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o rekonstrukci silnice ve stávající trase včetně zajištění svahu podél Holoubkovského rybníka. Komunikace bude rozšířena na kategorii S 7,5. Po celé délce je navržen jednostranný chodník v min. šířce 1,5 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P22V00000922		

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 3 - odpověď na dotazy

Zadavatel obdržel		19.01.2023 a	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
dne		20.01.2023		
1	Žádáme o bližší specifikaci položky: K 22694R Záporové pažení z kovu dočasné Nejsou uvedeny ocelové profily a s tím spojený i průměr vrtů. Bude stěna kotvená? Jaká bude plocha výdřevy ?			
2	V projektové dokumentaci ani výkazu výměr jsme nenašli bližší specifikaci druhu kameniva k položce č. 33 "58331200 štěrkopísek netříděný" v objektu SO 101 Úprava silnice III/2341. Žádáme proto zadavatele o specifikaci požadovaného kameniva.			
3	Při kontrole poskytnutých podkladů v rámci ZD jsme nenašli projektovou dokumentaci k objektu SO 101.K Kanalizace - odvodnění. Žádáme proto o doplnění projektové dokumentace k výše zmíněnému objektu.			
4	Po prostudování výkazu výměr a projektové dokumentace jsme zjistili nesoulad v objektu SO 101 Úprava silnice III/2341 v položce č. 75 "28611164 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150", kde je uvedeno 120 metrů, ale po přeměření z koordinační situace nám vyšla zhruba poloviční délka. A dále v projektu není jednoznačně uvedena kruhová tuhost samotného potrubí. Ve výkazu výměr je v této položce uvedeno SN10, ale v navazující materiálové položce č. 76 "28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8" uvádí zadavatel kruhovou tuhost SN8. Žádáme proto zadavatele o prověření délky potrubí, dále o upřesnění požadované kruhové tuhosti potrubí a s tím související úpravu výkazu výměr a přiměřený postun termín pro odevzdání cenové nabídky.			

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:	
ad 1	V položce je uvedena pohledová plocha záporového pažení. Průměr vrtů a ocelových profilů není uveden z důvodů rozdílné možnosti technologie pro jednotlivé firmy. Na základě výše uvedené skutečnosti zohlední každý zhotovitel dostupnost technologie a tu promítné do své cenové nabídky.

ad 2	Jedná se o materiál do aktivní zóny. Štěrkopísek netříděný – klasifikováno jak frakce 0 – 32 netříděného štěrkopísku.
ad 3	Kanalizace je součástí SO. 101 a z toho důvodu nebude dokumentace dále doplňována. Podčlenění bylo pouze z důvodu případného dělení pro financování více investorů (SÚS PK a obec). Zhotovitel provede nacenění dle výkazu výměr.
ad 4	<p>Položka č. 75 „28611164 Montáž kanalizačního potrubí z plastů PP hladkého plnostěného SN 10 DN 150“ s výměrou 120.m.</p> <p>Odpověď: Rozsah položky zůstane zachován, délka přípojky vychází jak z půdorysného tak i výškového vedení. Případné rozdíly budou řešeny v rámci ZBV.</p> <p>Položka č. 76 „28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8“.</p> <p>Odpověď: Pro výše uvedenou položku bude uvažováno SN10, do rozpočtu nebude zasahováno.</p>

Datum vyhotovení:	23.01.2023
-------------------	------------

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky