

Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel:			
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		
IČO:	72053119		
Sídlo:	Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň		
vyř.:	Ing. Martina Tyrová	tel.	377 172 516
č.j.	SÚSPK-P6381/23/SÚS	email:	martina.tyrova@suspk.eu
Veřejná zakázka:			
II/183 Srbice - Poděvousy - oprava			
Předpokládaná hodnota VZ bez DPH:	21 961 499,00 Kč		
Zadávací řízení:	zjednodušené podlimitní řízení		
Předmět plnění VZ:	Jedná se o opravu povrchu části stávající silnice II/183. Převážná část opravy je situována v extravilánu mezi obcemi Srbice a Poděvousy. Celková délka je cca 2000 m.		
ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:	dosud není (ZPŘ)		
sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)	P23V00000204		
Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy			
Zadavatel obdržel dne	20.03.2023, 21.03.2023	žádosti o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:	
1	Projekt obsahuje opravy lokálních závad na objízdných trasách. Technická zpráva i soupis prací uvádí obrusnou vrstvu z ACL 22+ 50/70 v tl. 70 mm. Uchazeč se domnívá, že by měla být použita směs ACO 11+ 50/70 v tl. 40. Dotaz: Opraví zadavatel položku č. 17?		
2	Opravy lokálních závad jsou uvažovány v ploše 500 m2. Dle položek č. 16 a 17 jsou v ploše 500 m2 pokládány vrstvy obrusná a ložní. Frézování v potřebné mocnosti ale v celé ploše uvažováno není. Dotaz: Uvede zadavatel položky frézování a pokládky asfaltového betonu do souladu?		
3	Ve výkazu výměr v SO 100 je uvedena položka č. 11, kód 577135112R, název Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 30 mm v množství 11 599,380 m2. Ve všeobecně závazných a platných předpisech pro stavbu vozovek z hutněných asfaltových vrstev, konkrétně ČSN 73 6121, tabulka 2 – Tloušťky vrstev z asfaltových směsí, je uvedena pro pokládku asfaltové směsi z ACL 16 tloušťka vrstvy v rozmezí 50 až 70 mm. DOTAZ: Vysvětlí Zadavatel, proč má v úmyslu provést tloušťku vrstvy v rozporu s uvedenou normou? Případně upraví Zadavatel řešení opravy komunikace takovým způsobem, aby skladba konstrukčních vrstev odpovídala závazným předpisům?		
K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:			
ad 1	V rozpočtu byla změněna pouze položka č. 17 v soupisu 02 - Opravy lokálních závad na objízdných trasách z ACL 22 + 50/70 v tl. 70 mm na ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm. Žádné další změny a úpravy nebyly provedeny.		
ad 2	Výměra frézovaných úseků je v součtu 500 m2, které jsou rozděleny do tří skupin, podle celkové plochy a předpokládané tloušťky stávajícího živičného povrchu. Během realizace bude toto zohledněno dle skutečnosti a fakturováno po odsouhlasení zástupce investora a technického dozoru stavby.		
ad 3	Jedná se o vyrovnávku v tl. prům. 30 mm. Nebude se frézovat (není co), stávající povrch se tak musí vyrovnat vrstvou odhadem prům. 30 mm.		

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 4. 2023 do 9 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Příloha č. 3 - soupis prací ve znění dod.inf.č.1

Příloha č. 2 - ZD ve znění dod.inf.č.1
--

Datum vyhotovení:

22.03.2023

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky