


SO 101

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

M 1:50




POZNÁMKY:

- NA ODFRÉZOVANÉM POVRCHU BUDE PROVEDENO MÍSTNÍ ŠETŘENÍ ZA ÚČELEM STANOVENÍ LOKALIT, KTERÉ BUDOU NÁSLEDNĚ OPRAVENY V SOULADU S TP 115.

- V PŘÍPADĚ POTŘEBY PLOŠNÉ SANACE PODKLADNÍCH ASF. STMELENÝCH VRSTEV (NAPŘ. PŘI VÝSKYTU SÍTOVÝCH TRHLIN) BUDE MÍSTO ODFRÉZOVÁNO V TL. MIN. 50 mm A BUDE POLOŽENA VRSTVA ACP 16 50/70 V TL. MIN. 50 mm. POPŘ. BUDE DOPLNĚNA VRSTVA ŠDa 0/32 A ZHUTNĚNA. PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY SE SOUHLASEM TDS.

- V MÍSTECH S POKLESY OKRAJŮ S PODÉLNÝMI TRHLINAMI ROZVĚTVENÝMI SE NA TAKTO PORUŠENÝCH OKRAJÍCH PROVEDE V ŠÍŘCE 1,0 – 1,5 m (DLE SKUTEČNÉHO ROZSAHU POVRCHU) SANACE PODLOŽÍ. BUDE ODSTRANĚNA VOZOVKA A PODKLADNÍ VRSTVY DO HLoubKY 870 mm POD PROJEKTOVANOU NIVELETU VOZOVKY, NÁSLEDNĚ BUDE ROZPROSTŘENA SANAČNÍ VRSTVY V TL. 400 mm (HUTNĚNO PO 200 mm). PRO TYTO ÚČELY BUDOU POUŽITY MATERIÁLY SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY VHODNOSTI DO AKTIVNÍ ZÓNY ZEMNÍHO TĚLESA DLE KAP. 4 ČSN 73 6133. NÁSLEDNĚ BUDE REALIZOVÁNA KONSTRUKCE VOZOVKY TYP "B". PRÁCE BUDOU REALIZOVÁNY SE SOUHLASEM TDS.

PODÉLNÝ TRATIVOD V KM 1,056 - 1,140 (OSA 102)



POZNÁMKY:

- DRENÁŽNÍ TRUBKY BUDOU SPOJENY V NEJNÍŽŠÍM MÍSTĚ ZA POMOCI T-KUSU

- VÝVOD BUDE PROVEDEN POD VOZOVKOU VE SKLONU 1,0% K SOUBĚŽNÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI

- VÝTOK BUDE OPEVNĚN LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU C20/25n-XF3, TRUBKA BUDE SEŘÍZNUTA DO SKLONU OKOLNÍHO SVAHU

- TRUBKA POD VOZOVKOU BUDE PLNÁ, BEZ PERFORACE, KRUHOVÁ TUHOST SN 12 kN/m²

SO101

VYPRACOVAL		PROJEKTANT	KONTROLOVAL	 <div>PRIME-COM s.r.o. Sladkovského 545/13 326 00 Plzeň Tel: +420 773 646 723 E-mail: info@prime-com.cz IČO: 07772769 DIČ: CZ07772769</div>	
kolektiv		Ing. Jan Bihary	Ing. Jan Bihary		
OBEC, KRAJ: Svržno, Bělá nad Radbuzou; Plzeňský kraj					
OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.					
AKCE: <b>II/195 a II/197 SVRŽNO - BĚLÁ NAD RADBUZOU, OPRAVA</b>				STUPEŇ PD	PDPS
				DATUM	03/2023
				ČÍSLO ZAKÁZKY	22PC10
				MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH: <b>SO 101 - SILNICE II/195, I/197</b> <b>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</b>				ČÍSLO PŘÍLOHY	PARÉ ČÍSLO
				<b>D.101.4</b>	